

令和4年(2022年)4月20日付け札幌市告示第1590号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和4年(2022年)4月28日

札幌市長 秋元 克広

記

1 訂正する内容

札幌市告示第1590号別表の工事番号「22(下)第0062号」工事名「新川処理区南39条西11丁目ほか下水道新設工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

訂正前

設計内訳書 (金抜き)

工事番号	工事名	新川処理区南39条西11丁目ほか下水道新設工事	当初	事業区分	下水道事業	
				工事区分	管路	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
濁水運搬処理【昼間】		仮置場→施設	式	1		内-4号
管路土工			式	1		
再掘削			式	1		内-5号
舗装復旧工			式	1		
不陸整正		無し	m2	39		単-38号
下層路盤		仮置場→現場	m3	9		単-39号
上層路盤		路盤材(瀝青安定処理材各種) 再生アスファルト安定処理(50%) 仕上り厚90mm	m2	13		単-40号
基層		各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコノ(20)(50%) 舗装厚 60mm 1.4m以上3.0m以下	m2	13		単-41号
中間層		各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコノ(20)(50%) 舗装厚 60mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	13		単-42号

訂正後

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	新川処理区南39条西11丁目ほか下水道新設工事	当 初	事業区分	下水道事業	
				工事区分	管路	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
濁水運搬処理【昼間】		仮置場→施設	式	1		内-4号
管路土工			式	1		
再掘削			式	1		内-5号
舗装復旧工			式	1		
不陸整正		無し	m2	39		単-38号
下層路盤		仮置場→現場	m3	9		単-39号
上層路盤		路盤材(瀝青安定処理材各種) 再生アスファルト安定処理(50%) 仕上り厚180mm	m2	13		単-40号
基層		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスコ _N (20)(50%) 舗装厚 60mm 1.4m以上3.0m以下	m2	13		単-41号
中間層		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスコ _N (20)(50%) 舗装厚 60mm 1.4m以上3.0m以下	m2	13		単-42号
表層		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生細密粒度キヤップアスコ _N (13F55)(30%) ホリマ改質As II型 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	13		単-43号

訂正前

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	新川処理区南39条西11丁目ほか下水道新設工事	当初	事業区分	下水道事業	
				工事区分	管路	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
表層		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生細密粒度キヤップアスコン(13F55)(30%)ホリマ-改質AsⅡ型舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	13		単-43号
表層		各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)再生密粒度アスコン(13F)(50%)舗装厚30mm 1.4m以上	m ²	26		単-44号
既設構造物撤去工			式	1		
既設管撤去			m	20.1		単-45号
構造物とりこわし			m ³	1		単-46号
コンクリート塊運搬処理		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし現場→仮置場	m ³	1		単-47号
コンクリート塊運搬処理【昼間】		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし仮置場→施設	m ³	1		単-48号
立坑工			式	1		
覆工土工			式	1		
掘削			m ³	16		単-49号

訂正後

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	新川処理区南39条西11丁目ほか下水道新設工事	当初	事業区分	下水道事業	
				工事区分	管路	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
表層		各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)再生密粒度アスコ _N (13F)(50%)舗装厚30mm 1.4m以上	m ²	26		単-44号
既設構造物撤去工			式	1		
既設管撤去			m	20.1		単-45号
構造物とりこわし			m ³	1		単-46号
コンクリート塊運搬処理		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし現場→仮置場	m ³	1		単-47号
コンクリート塊運搬処理【昼間】		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし仮置場→施設	m ³	1		単-48号
立坑工			式	1		
覆工土工			式	1		
掘削			m ³	16		単-49号
埋戻		建設汚泥再生材	m ³	8		単-50号
発生土処理			m ³	16		単-51号

訂正前

一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書		再掘削			単価適用年月	2022.04
					歩掛適用年月	2022.04
					労務調整-超過-規制	1.500-00800001000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	21			単-105号
機械投入埋戻工(バックホ)	クロー型 排ガス型 山積0.28m3 発生土	m3	21			単-116号
軽量鋼矢板建込工	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	13			単-113号
軽量鋼矢板引抜工	掘削深3.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準以外 1.225	m	13			単-114号
土留支保工(軽量金属支保工)	2段	m	13			単-115号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	13			
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 1.5km以下 全ての費用 現場→仮置場	m ³	0.4			
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用 再生密粒度(13F)(50%) 合材夜間割増	m ²	13			
合 計						

訂正後

一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書		再掘削			単価適用年月	2022.04
					歩掛適用年月	2022.04
					労務調整-超過-規制	1.500-00800001000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	21			単-105号
機械投入埋戻工(バックホ)	クローラ型 排ガス型 山積0.28m3 発生土	m3	21			単-116号
軽量鋼矢板建込工	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	13			単-113号
軽量鋼矢板引抜工	掘削深3.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準以外 1.225	m	13			単-114号
土留支保工(軽量金属支保工)	2段	m	13			単-115号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	13			
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 1.5km以下 全ての費用 現場→仮置場	m ³	0.4			
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.20 以上2.30t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用 再生密粒度(13F)(50%) 合材夜間割増含む	m ²	13			
合 計						

訂正前

単一8号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

砕石基礎【市場単価方式】	機械施工 施工支承角360°	単位	m	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
砕石基礎工	機械施工 コンクリート再生砕石(40-0) 10m3以上(標準) 無 無 路盤用 標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 有り 4.5km以下	m3	3.36	単一 84号	
計					
単価				円/m	

単一9号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

コンクリート基礎	φ250mm 施工支承角120°	単位	m	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄筋C0(B及びC型)管用コンクリート基礎	φ250mm 施工支承角120° 砕石基礎無し 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 各種 一般養生 一般型枠 均しコンクリート C-4-H(混合B)	m	2	単一 85号	
空積割増	あ空積割増1回当り : 2.89m3×空積割増	回	1	単一 86号	
計					
単価				円/m	

訂正後

単-8号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

砕石基礎【市場単価方式】	機械施工 施工支承角360°	単位	m	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
砕石基礎工	機械施工 コンクリート再生砕石(40-0) 10m3以上(標準) 無 無 路盤用 標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 有り 4.5km以下	m3	3.36	単- 84号	
計					
単価				円/m	

単-9号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

コンクリート基礎	φ250mm 施工支承角120°	単位	m	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄筋C0(B及びC型)管用コンクリート基礎	φ250mm 施工支承角120° 砕石基礎無し 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 一般型枠 均しコンクリート C-4-H(下水)	m	2	単- 85号	
空積割増	空積割増1回当たり：2.89m3×空積割増	回	1	単- 86号	
計					
単価				円/m	

訂正前

単-31号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

コンクリート再生砕石運搬費【昼間】	施設→仮置場 一括計上	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下	m3	1		
計					
単価				円/m3	

単-32号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

砂基礎【市場単価方式】	機械施工	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
砂基礎工	機械施工 埋め戻し用砂 10m3未満 無	m3	0.461	単-112号	
計					
単価				円/m	

訂正後

単-31号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

コンクリート再生砕石運搬費【昼間】	施設→仮置場 一括計上	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下	m3	1		
計					
単価					円/m3

単-32号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

砂基礎【市場単価方式】	機械施工	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
砂基礎工	機械施工 埋め戻し用砂 10m3未満 有	m3	0.461		単-112号
計					
単価					円/m

訂正前

単-40号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

上層路盤	路盤材(瀝青安定処理材各種) 再生アスファルト安定処理(50%) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(瀝青安定処理材各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm プライムコート PK-3 全ての費用 合材夜間割増含む	m 2	1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(瀝青安定処理材各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm タックコート PK-4 全ての費用 合材夜間割増含む	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-41号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20)(50%) 舗装厚 60mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 合材夜間割増	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

訂正後

単-40号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

上層路盤	路盤材(瀝青安定処理材各種) 再生アスファルト安定処理(50%) 仕上り厚 180mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(瀝青安定処理材各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm プライムコート PK-3 全ての費用 合材夜間割増含む	m 2	1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(瀝青安定処理材各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm タックコート PK-4 全ての費用 合材夜間割増含む	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-41号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20)(50%) 舗装厚 60mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 合材夜間割増	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

訂正前

単-42号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

中間層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20)(50%) 舗装厚 60mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 合材夜間割増含む	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-43号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生細密粒度キヤップアスコン(13F55)(30%) ポリマー改質As II型 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 合材夜間割増含む	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

訂正後

単-42号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

中間層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20)(50%) 舗装厚 60mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 合材夜間割増含む	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-43号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生細密粒度キヤップアスコン(13F55)(30%) ポリマー改質As II型 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 合材夜間割増含む	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

訂正前

単-44号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
表層	各種(2.10以上2.20t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13F)(50%) 舗装厚 30mm 1.4m以上	単位	m2	数量 1
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 合材夜間割増含む	m 2	1	
計				
単価				円/m2

単-45号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
既設管撤去		単位	m	数量 20.1
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径250mm	m	16.1	単-120号
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径250mm	m	4	単-121号
計				
単価				円/m

訂正後

単-44号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
表層	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13F) (50%) 舗装厚 30mm 1.4m以上	単位	m2	数量 1
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 各種 (2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 合材夜間割増含む	m 2	1	
計				
単価				円/m2

単-45号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
既設管撤去		単位	m	数量 20.1
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径250mm	m	16.1	単-120号
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径250mm	m	4	単-121号
計				
単価				円/m

訂正前

単-46号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
構造物とりこわし		単位	m3	数量
				1
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	単- 122号
計				
単価				円/m3

単-47号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
コンクリート塊運搬処理	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 現場→仮置場	単位	m3	数量
				1
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	
計				
単価				円/m3

訂正後

単-46号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
構造物とりこわし		単位 m3	数量	1
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	m 3	1	単- 122号
計				
単価				円/m3

単-47号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
コンクリート塊運搬処理	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 現場→仮置場	単位 m3	数量	1
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	
計				
単価				円/m3

訂正前

単-55号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

発生土処理		単位	m3	数量	
名称	規格	単位	数量	摘要	
発生土運搬工(10t積級)	18.3km DID区間あり 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好	m3	1	単-123号	
計					
単価					円/m3

訂正後

単-55号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

発生土処理		単位	m3	数量	
名称	規格	単位	数量	数量	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	ダンプトラック 4t積級 18.3km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好	m3	1	1	単- 78号
計					
単価					円/m3

訂正前

単-67号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
仮設舗装【夜間】	路線8	単位	m2	数量 1
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）30mm各種（2.10以上 2.20t/m3未満）プライムコートPK-3 全ての費用 再生密粒度アスコン(13F)(50%) 合材夜間割増含む	m2	1	
計				
単価				円/m2

単-68号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
交通誘導警備員		単位	人日	数量 1
交通誘導警備員B		人日	1	単-268号
計				
単価				円/人日

訂正後

単-67号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
仮設舗装【夜間】	路線8	単位	m2	数量 1
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満） フライコート PK-3 全ての費用再生密粒度アスコン(13F)(50%) 合材夜間割増含む	m2	1	
計				
単価				円/m2

単-68号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
交通誘導警備員		単位	人日	数量 1
交通誘導警備員B		人日	1	単-268号
計				
単価				円/人日

訂正前

単-73号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

試掘工【夜間】	路線8	単位	個所	数量	
名称	規格	単位	数量	数量	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		6	
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m ²		2	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 1.0km以下 全ての費用	m ³		0.1	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m ³		1.1	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³		1	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m ³		2.1	
表層（歩道部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.10以上） 2. 20t/m ³ 未満） プライムコート PK-3 全ての費用 再生密粒度アスコン（13F）（50%） 合材夜間割増含む	m ²		2	
計					
単価					円/個所

訂正後

単-73号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

試掘工【夜間】	路線8	単位	個所	数量	
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	6		
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m ²	2		
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 1.0km以下 全ての費用	m ³	0.1		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m ³	1.1		
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m ³	2.1		
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.20以上2.30t/m ³ 未満） プライムコート PK-3 全ての費用 再生密粒度アスコン（13F）（50%） 合材夜間割増含む	m ²	2		
計					
単価				円/個所	

訂正前

単一74号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

試掘工【夜間】	路線22	単位	個所	数量	
名称	規格	単位	数量	数量	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m		6	
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m ²		2	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 1.0km以下 全ての費用	m ³		0.7	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m ³		3.1	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³		1	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m ³		4.1	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm プライムコート PK-3 全ての費用 再生アスファルト安定処理（50%） 合材夜間割増含む	m ²		2	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 各種（2.30以上 2.40t/m ³ 未満） タックコート PK-4 全ての費用 再生密粒度アスコン（13F）（50%） 合材夜間割増含む	m ²		2	
軽量鋼矢板建込工	掘削深2.5m以下 排対（2次）山積0.28m ³ （平0.2m ³ ）	m		2	単一 290号
軽量鋼矢板引抜工	掘削深2.5m以下 トラックレン 油圧伸縮シブ型4.9t吊 標準以外 1.225	m		2	単一 291号
土留支保工（軽量金属支保工）	2段	m		2	単一 115号

訂正後

単一74号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

試掘工【夜間】	路線22	単位	個所	数量	
名称	規格	単位	数量	数量	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m		6	
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m ²		2	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 1.0km以下 全ての費用	m ³		0.7	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m ³		3.1	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³		1	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m ³		4.1	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm プライムコート PK-3 全ての費用 再生アスファルト安定処理（50%） 合材夜間割増含む	m ²		2	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 各種（2.30以上 2.40t/m ³ 未満） タックコート PK-4 全ての費用 再生密粒度アスコン（13F）（50%） 合材夜間割増含む	m ²		2	
軽量鋼矢板建込工	掘削深2.5m以下 排対（2次）山積0.28m ³ （平0.2m ³ ）	m		2	単一 290号
軽量鋼矢板引抜工	掘削深2.5m以下 トラックレン 油圧伸縮シブ型4.9t吊 標準以外 1.225	m		2	単一 291号
土留支保工（軽量金属支保工）	2段	m		2	単一 115号

訂正前

単一75号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

試掘工	路線33	単位	個所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	6		
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m ²	2		
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 1.0km以下 全ての費用	m ³	0.2		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m ³	0.8		
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m ³	1.8		
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m ³ 未満） 無し 全ての費用 再生細粒度アスコン(13)(100%)	m ²	2		
計					
単価					円/個所

訂正後

単一75号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

試掘工	路線33	単位	個所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	6		
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m ²	2		
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 15.0km以下 全ての費用	m ³	0.2		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m ³	0.8		
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m ³	1.8		
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上 2.40t/m ³ 未満） 無し 全ての費用 再生細粒度 アスコン（13）（100%） 合材運搬（昼間）5.5km以下含む	m ²	2		
計					
単価				円/個所	