


令和4年(2022年)6月15日付け札幌市告示第2403号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和4年(2022年)6月23日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第2403号別表の業務番号「22(下)第0116号」業務名「新川処理区南17条西16丁目ほか下水道新設工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

0	調達案件番号	2203011611	
1	工事（業務）番号	22（下）第 0116 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名 新川処理区南 1 7 条西 1 6 丁目ほか下水道新設工事	
3	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順 1 位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和4年7月13日
4	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和4年07月04日（08時00分～20時00分） 令和4年07月05日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和4年07月06日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。

訂正前①

特記仕様書（フレックス工期）

○ 主任技術者等の専任期間について

- 1 契約締結日から工事開始日の前日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
- 2 工事開始日から現場着手日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

○ 工期について

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と通常工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事しゅん功期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別記様式1により、工事の始期及び終期を通知すること。

工事開始日までの余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

【全体工期】

「契約締結期限日」から「令和4年12月7日」まで

【積算上の通常工期】

「契約締結期限日」から「令和4年11月7日」まで

※契約締結日から工事開始日の前日までの期間は、当該工事現場の管理は発注者の責任において行う。

※契約締結期限日とは、告示別表「13 契約締結に関する事項等」に示す契約締結期限日のことをいう。

○ 施工時期、工事期間等による補正について

本工事は、工事開始日を契約締結期限日と設定し、工期の設定及び積算を行っている。

受注者が設定した工期に基づく契約により増加する経費は、受注者の負担とする。

○ CORINS への登録について

技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

○ 寒中コンクリート打設に係る防寒、加熱及び除雪費について

寒中コンクリートの養生費及び除雪費は、契約の実工期内における妥当な工程を契約締結期限日からの工程に置き換えて寒中コンクリートの養生及び除雪の必要が認められる場合、協議の上、設計変更できるものとする。

訂正後①

特記仕様書（フレックス工期）

○ 主任技術者等の専任期間について

- 1 契約締結日から工事開始日の前日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
- 2 工事開始日から現場着手日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

○ 工期について

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と通常工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事しゅん功期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別記様式1により、工事の始期及び終期を通知すること。

工事開始日までの余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

【全体工期】

「契約締結期限日」から「令和4年12月15日」まで

【積算上の通常工期】

「契約締結期限日」から「令和4年11月15日」まで

※契約締結日から工事開始日の前日までの期間は、当該工事現場の管理は発注者の責任において行う。

※契約締結期限日とは、告示別表「13 契約締結に関する事項等」に示す契約締結期限日のことをいう。

○ 施工時期、工事期間等による補正について

本工事は、工事開始日を契約締結期限日と設定し、工期の設定及び積算を行っている。

受注者が設定した工期に基づく契約により増加する経費は、受注者の負担とする。

○ CORINS への登録について

技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

○ 寒中コンクリート打設に係る防寒、加熱及び除雪費について

寒中コンクリートの養生費及び除雪費は、契約の実工期内における妥当な工程を契約締結期限日からの工程に置き換えて寒中コンクリートの養生及び除雪の必要が認められる場合、協議の上、設計変更できるものとする。

訂正前②

一式当たり内訳書（金抜き）無し

訂正後②

一式当たり内訳書（金抜き）

[札幌市中央区南17条西16丁目]

第 1号内訳書		再掘削			単価適用年月	2022.06
					歩掛適用年月	2022.06
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
機械掘削工(バックホ)	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	m3	20			単一 30号
土留支保工(軽量金属支保工)	1段	m	23.45			単一 33号
アルミ矢板引抜き	掘削深2.0m以下 バックホ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3	m	23.45			単一 34号
アルミ矢板建込工	掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	m	23.45			単一 35号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上 2.40t/m3未満) 無し 全ての費用 再生細粒度アスコン(13)(100%) 昼間 合材運搬 9.0km以下含む	m ²	21			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	21			
機械投入埋戻工(バックホ)	クローラ型 クレーン付排ガス型 山積0.45m3 発生土	m3	20			単一 36号
合成樹脂管 波状管 φ400mm	内面平滑 耐圧強度4200N/m以上 5m/本 プラヒューム管	m	5			
合 計						

第 3号内訳書		鉄蓋交換			単価適用年月	2022.06
					歩掛適用年月	2022.06
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
下水道人孔修正工	無収縮モルタル有	箇所	1		単一 43号	
鉄蓋（金枠共）（調整駒付）	孔有 φ600 T-25 鉄蓋テーパ加工有	組	1			
融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用（勾配受φ600mm）二重蓋方式 網目型	個	1			
組立マンホール用ボルト	M16 寸切り L=150mm ステンレス製品	本	3			
組立マンホール用受枠接続金具	φ600mm（鋳鉄製リング・接着剤込み）ボルト無し	個	1			
合 計						

第 5号内訳書		濁水運搬処理			単価適用年月	2022.06
					歩掛適用年月	2022.06
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 20.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1			
処理費（建設副産物処理） 泥水 含水率>85% 非再生	エコパーク:無機汚泥	t	0.8			
合 計						

訂正後②

一式当たり内訳書（金抜き）

[札幌市中央区南17条西16丁目]

第 6号内訳書		仮設材運搬費			単価適用年月	2022.06
					歩掛適用年月	2022.06
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
仮設材等の運搬	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 4.9km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	0.486		単一 57号	
仮設材等の運搬	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 4.9km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	0.486		単一 57号	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	0.486		単一 58号	
合 計						

訂正後②

一式当たり内訳書（金抜き）

[札幌市中央区南17条西16丁目]

第 7号内訳書		軽量金属支保工賃料(土留)		単価適用年月	2022.06
				歩掛適用年月	2022.06
				労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
アルミ製腹起こし賃料	幅70~80*高さ115~130*長さ4000程度	本・日	240		
アルミ製腹起こし整備料	幅70~80*高さ115~130*長さ4000程度	本	8		
水圧サポート賃料	支保長0.77~1.30m 掘削幅1.00~1.53m	本・日	240		
水圧サポート整備料	支保長0.77~1.30m 掘削幅1.00~1.53m	本	8		
水圧手動ポンプ賃料		台・日	60		
水圧手動ポンプ整備料		台	2		
諸雑費（まるめ）		式	1		
合 計					

第 8号内訳書		アルミ矢板賃料			単価適用年月	2022.06
					歩掛適用年月	2022.06
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ2500mm	枚・日	1,080			
アルミ矢板基本料	有効幅333mm 長さ2500mm	枚	36			
諸雑費（まるめ）		式	1			
合 計						

訂正後②

一式当たり内訳書（金抜き）

[札幌市手稲区前田2条12丁目]

第 1号内訳書	再掘削				単価適用年月	2022.06
					歩掛適用年月	2022.06
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
軽量鋼矢板建込工	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	15.54			単一 35号
軽量鋼矢板引抜工	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊標準(1.0)	m	15.54			単一 36号
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10			単一 32号
土留支保工(軽量金属支保工)	1段	m	15.54			単一 37号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上 2.40t/m3未満) 無し 全ての費用 再生細粒度アスコン(13)(100%) 昼間 合材運搬 5.5km以下含む	m ²	12			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	12			
機械投入埋戻工(バックホ)	クロー型 排ガス型 山積0.28m3 発生土	m3	10			単一 38号
合成樹脂管 波状管 φ250mm	内面平滑 耐圧強度3100N/m以上 5m/本 プラヒューム管	m	5			
合 計						

訂正後②

一式当たり内訳書（金抜き）

[札幌市手稲区前田2条12丁目]

第 2号内訳書		鉄蓋交換			単価適用年月	2022.06
					歩掛適用年月	2022.06
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
下水道人孔修正工	無収縮モルタル有	箇所	1		単一 49号	
組立マンホール用調整リング	φ600 H=50mm (鉄板巻)	個	1			
融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用 (勾配受φ600mm) 二重蓋方式 網目型	個	1			
鉄蓋 (金枠共) (調整駒付)	孔有 φ600 T-25 鉄蓋テーパ加工有	組	1			
組立マンホール用ボルト	M16 寸切り L=200mm ステンレス製品	本	3			
組立マンホール用上絞部ブロック	φ900*φ600 (足掛金物 吊フック付)	個	1			
合 計						

訂正後②

一式当たり内訳書（金抜き）

[札幌市手稲区前田2条12丁目]

第 5号内訳書		仮設材運搬費			単価適用年月	2022.06
					歩掛適用年月	2022.06
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
仮設材等の運搬	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 12.7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	1.18		単一 66号	
仮設材等の運搬	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 12.7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	1.18		単一 66号	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1.18		単一 67号	
合 計						

訂正後②

一式当たり内訳書（金抜き）

[札幌市手稲区前田2条12丁目]

第 6号内訳書		軽量金属支保工賃料(土留)		単価適用年月	2022.06
				歩掛適用年月	2022.06
				労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
アルミ製腹起こし賃料	幅70~80*高さ115~130*長さ4000程度	本・日	120		
アルミ製腹起こし整備料	幅70~80*高さ115~130*長さ4000程度	本	4		
水圧サポート賃料	支保長0.59~0.90m 掘削幅0.82~1.13m	本・日	120		
水圧サポート整備料	支保長0.59~0.90m 掘削幅0.82~1.13m	本	4		
水圧手動ポンプ賃料		台・日	60		
水圧手動ポンプ整備料		台	2		
諸雑費（まるめ）		式	1		
合 計					

訂正後②

一式当たり内訳書（金抜き）

[札幌市手稲区前田2条12丁目]

第 7号内訳書		軽量鋼矢板賃料(土留)		単価適用年月	2022.06
				歩掛適用年月	2022.06
				労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）	90日以内	t・日	35.4		
一現場当り修理費及び損耗費	鋼矢板(軽量鋼矢板)軽量型(2型、3型) 建込引抜き	t	1.18		単一 73号
諸雑費（まるめ）		式	1		
合 計					