



・トイレ新設

・イベント周知用の掲示板新設

- ・パーゴラ後ろ側、地下鉄出口周辺の樹木は全撤去。
- ・地面は広場と同じ高さに均し、芝生類を敷設。
- ・藤棚以外のパーゴラを青葉通り側のパーゴラの両端に移設。藤棚部分に屋根を取り付けてパーゴラにする。

- ・常設屋根の設置
- ・音響・照明設備を更新
(プロでなくても扱える仕様。アンプやミキサーも)
(コミュニティFMラジオを受信可能に)
- ・地下倉庫の改修・備品庫の新設
(地下は控室・更衣室スペース。地上に備品庫新設)

- ・屋根改修 (片落ち式、ひさしの取り付け可)
- ・取り外しできるベンチ設置
- ・上水栓新設 (1~2区画に1つ程度)
- ・排水溝新設 (パーゴラ手前に帯状配置)

- ・広場の床面の再舗装 (透水性・柔軟性・耐久性あり)
- ・パーゴラの背面の樹木を全撤去、地面も平らに。

- ・公園と広場の外周を一周する遊歩道を整備
(幅は広く、一周〇〇mというコース表示)
- ・照明設備の増設 (ソーラーパネル等で電力自給可のもの)

- ・仮設テント用ポール差込口の設置 (地下鉄1番出口周辺)
- ・水のモニュメント、花壇 (藤棚) とその周辺のベンチは撤去。
- ・日時計は残し、その周りに花壇 (コミュニティガーデン) を新設。周りにベンチも設置。

- ・南郷通り側の樹木は残して残りは全撤去
- ・地面の盛り上がり無くし、一面平らに
- ・一部には芝生類を敷く。
- ・エア遊具を設置
- ・休憩スペースの設置 (ベンチや東屋。ベンチは幅広)
- ・トイレのリニューアル、増設。防災ベンチを付設。