

名称	マンホール1箇所当り標準数量表(1)
平成19年度 現在使用器材	マシンホール・組立式マンホール・汚水枡・宅地雨水枡・溜枡

マシンホール1箇所当り標準数量表

区分	型 種		レジン コンクリート製	塩ビ製 リ付管用
	細 目	(m ³)		
基礎工	基礎砕石	(m ³)	0.057	0.030

マンホール1箇所当り標準数量表

区分	細 目	型 種	組立式1号型		組立式 2号型	組立式 3号型	組立式 4号型
			本管RC管	本管塩ビ管			
底部工	基礎砕石 (m ³)		0.13		0.51	0.73	0.98
	均しコンクリート (m ³)						
	底板コンクリート (m ³)						
	底板型枠 (m ²)						
	鉄筋 (t)						
	インバートコンクリート (m ³)		0.147	雨合 汚水	0.137 0.189	0.312	0.500
壁立ち上り工	目地モルタル (m ³)			雨合			
				汚水	0.23		

上の2つの表は軽量鋼矢板及び軽量金属支保土留を使用した場合の数量であり、これ以外の条件の際には別途数量を考慮のこと。

汚水枡、宅地雨水枡、溜枡1箇所当り数量表

種 別	工 種	基礎工(切込砕石)				透水シート (m ²)	備 考
		幅(cm)	厚(cm)	長(cm)	数量(m ³)		
汚 水 枡		58	10		0.03		取付管 150, 100
特 殊 汚 水 枡		70	10		0.04		取付管 150, 100
塩ビ製汚水枡	砂	50	5	50	0.01		取付管 150, 100
	砕石	50	10	50	0.03		
塩ビ製宅地雨水枡	砕石	50	35	50	0.08	0.91	穴有, 取付管 100
	砂	50	5	50	0.01		穴無, 取付管 100
	砕石	50	10	50	0.03		
宅 地 雨 水 枡	穴無	60	10	60	0.04		取付管 150, 100
	穴有	60	30	60	0.11	0.83	取付管 150, 100
溜 枡		62	10	62	0.04		取付管 200, 150

塩ビ製宅地雨水枡・宅地雨水枡は穴有を原則とする。