

平成31年度 施行

設計書(見積参考)

業務名

豊平区公共ます設置業務その2

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

平成 31 年 1 月 1 日

単価適用

下水道河川局 事業推進部 排水指導課 公共ます事業係

設計内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	豊平区公共ます設置業務その2			当初	業務	下水道事業		
		項目	下水道分野共通			数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます設置工 塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下)		塩ビ桝 穴有・無共通	式	1					1号単価内訳
取付管工 取付管 φ100mm		材料費・設置含む	式	1					2号単価内訳
開削工 ダブル開削工(砂)		掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む	式	1					3号単価内訳
路盤復旧工 ダブル路盤(車道) 40cm		再生砕石・路盤工	式	1					4号単価内訳
舗装復旧工 ダブル舗装(車道) 5cm		影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	式	1					5号単価内訳
附帯工 民地境界石設置撤去工		再利用・撤去・再設置・基礎含む	式	1					6号単価内訳
仮設工 仮復旧工(車道)		舗装・積込含む	式	1					7号単価内訳
交通管理工 交通誘導警備員B		交替要員無	式	1					8号単価内訳
合計金額			式	1					

第1号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	豊平区公共ます設置業務その2			当初	業務	下水道事業		
						項目	下水道分野共通		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます設置工			式	1					
塩ビ製汚・雨水樋(1.5m以下)		塩ビ樋 穴有・無共通	箇所	1					単-1号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第2号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	豊平区公共ます設置業務その2			当初	業務	下水道事業		
						項目	下水道分野共通		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管工			式	1					
取付管 φ100mm		材料費・設置含む	m	1					単-9号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第3号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	豊平区公共ます設置業務その2			当初	業務 項目			
						下水道事業 下水道分野共通			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開削工			式	1					
ダブル開削工(砂)		掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む	m	1					単-25号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第4号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	豊平区公共ます設置業務その2			当初	業務	下水道事業		
		項目	下水道分野共通			数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤復旧工			式	1					
ダブル路盤(車道) 40cm		再生砕石・路盤工	m	1					単-47号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第5号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	豊平区公共ます設置業務その2			当初	業務			
						下水道事業			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧工			式	1					
ダブル舗装(車道) 5cm		影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む	m	1					単-71号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分: 下水道工事(2) 施工地域区分: 市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正: 適用あり(2級地) 施工地域区分: 市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合: 5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第6号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	豊平区公共ます設置業務その2			当初	業務			
						下水道事業			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工			式	1					
民地境界石設置撤去工		再利用・撤去・再設置・基礎含む	m	1					単-84号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第7号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	豊平区公共ます設置業務その2			当初	業務	下水道事業		
						項目	下水道分野共通		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
仮復旧工(車道)		舗装・積込含む	m ²	1					単-135号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第8号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	豊平区公共ます設置業務その2			当初	業務	下水道事業		
						項目	下水道分野共通		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員B		交替要員無	人	1					単-139号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
ダブル開削工(砂)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20.0km以下含む	単位	m	数量 4.6
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	4.3	単-153号
床掘り(人力)	土砂 現場制約あり	m 3	4.3	
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	4.3	
機械投入埋戻工(バックホ)	クレー型 排ガス型 山積0.28m3 購入土 購入砂 購入砂	m3	4.5	単-154号
人力投入埋戻工	購入土 購入砂 購入砂	m3	2.2	単-155号
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	ダンプトラック 4t積級 20.0km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	8.6	単-160号
公共建設発生土受入費(均し費相当額)	大八拓殖工業街、4t、10t車	m3	8.6	単-157号
計				
単価				円/m

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量	摘要
ダブル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	m		100	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	400		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 10cm以下 有り 全ての費用	m ²	200		
下層路盤（歩道部） 「不陸整正扱い」	50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 材料なし	m ²	80		
表層（車道・路肩部） 5cm	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 細粒度アスファルト混合物（13F） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	200		
計					
単価				円/m	

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
民地境界石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	単位	m	数量 100
地先境界ブロック撤去	再利用	m	100	
地先境界ブロック	再利用設置 各種（600mm以下、50kg未満） 無し 無し	m	100	
民地仕切石用ベ-ス板	200*120*2000	m	100	
基礎ブロック設置	T<=100kg 標準(1.0)	個	100	単- 194号
計				
単価				円/m

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	単位	m2	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層（車道・路肩部） 仮舗装 5cm	1. 4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）無し 全ての費用 再生細粒度アスコン(30)(100%) 9.0km以下	m 2	100		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100		
計					
単価					円/m2

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量	摘要
交通誘導警備員B			人		1
交通誘導警備員B	昼間勤務（交替要員無し）	人日	1		単- 226号
計					
単価					円/人

公共ます設置業務単価表

業務名

豊平区公共ます設置業務その2

平成31年度

No	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	工種率	単価係数		単価(税抜)		契約単価(税込)	
							昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
001	ます設置工	塩ビ製汚・雨水樹(1.5m以下)	塩ビ樹 穴有・無共通	1	箇所	26.608380%	1.00000	1.20017				
002		塩ビ製汚・雨水樹(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ樹 穴有・無共通	1	箇所		1.16781	1.43224				
003		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)	汚水樹I型	1	箇所		1.19269	1.45055				
004		コンクリート製汚水樹継足管	汚水樹I型 継足管φ480*100	1	個		0.06983	0.06983				
005		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)	特殊汚水樹	1	箇所		2.11066	2.41772				
006		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)穴無	雨水樹穴無 材料費・設置費	1	箇所		2.18896	2.45992				
007		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)穴有	雨水樹穴有 材料費・設置費	1	箇所		2.30758	2.58088				
008		コンクリート製雨水樹継足管	宅地雨水樹 継足管500*500*100	1	個		0.10125	0.10125				
009	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置含む	1	m	2.087770%	1.00000	1.33244				
010		取付管φ150mm	材料費・設置含む	1.00	m		1.37997	1.71180				
011		取付管φ200mm	材料費・設置含む	1.00	m		1.68803	2.02377				
012		支管取付φ100mm	材料費・設置含む	1	箇所		4.88177	5.93472				
013		支管取付φ150mm	材料費・設置含む	1	箇所		5.56017	6.60831				
014		支管取付φ200mm	材料費・設置含む	1	箇所		7.31288	8.36493				
015		塩ビ自在継手φ100mm	材料費	1	個		1.26625	1.26625				
016		塩ビ自在継手φ150mm	材料費	1	個		2.18051	2.18051				
017	塩ビ自在継手φ200mm	材料費	1	個	3.74008	3.74008						
021	開削工	シングルの開削工(砂)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む	1.00	m	33.094660%	0.75046	0.99549				
025		ダブル開削工(砂)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む	1.00	m		1.00000	1.32720				
027		シングルの開削工(サントライト)	掘削・サントライト埋戻し・発生土運搬20km以下含む	1.00	m		0.71466	0.97173				
029		ダブル開削工(サントライト)	掘削・サントライト埋戻し・発生土運搬20km以下含む	1.00	m		0.95328	1.29590				
030		土留2.0m以下	設置・撤去・土留等資料・運搬含む	1.00	m		0.33640	0.41461				
031		土留3.5m以下	設置・撤去・土留等資料・運搬含む	1.00	m		0.45494	0.55786				
032		土留3.5m超	設置・撤去・土留等資料・運搬含む	1.00	m		0.51034	0.62455				
033		路盤復旧工	シングルの路盤(歩道) 27cm	再生砕石・路盤工	1.00		m	3.409270%	0.60538	0.76032		
034	シングルの路盤(歩道) 24cm排水舗		再生砕石・路盤工	1.00	m	0.57185	0.72421					
035	シングルの路盤(歩道) 21cmインター		再生砕石・路盤工	1.00	m	0.53832	0.68829					
036	シングルの路盤(車道) 35cm		再生砕石・路盤工	1.00	m	0.69418	0.85575					
037	シングルの路盤(車道) 40cm		再生砕石・路盤工	1.00	m	0.75019	0.91600					
038	シングルの路盤(車道) 55cm		再生砕石・路盤工	1.00	m	1.06872	1.31320					
039	シングルの路盤(車道) 65cm		再生砕石・路盤工	1.00	m	1.33309	1.65199					
040	シングルの路盤(車道) 70cm		再生砕石・路盤工	1.00	m	1.38855	1.71150					
041	シングルの路盤(車道) 34cmインター		再生砕石・路盤工	1.00	m	0.68313	0.84378					
042	シングルの植栽客土 13cm		植栽客土・土壌改良剤	1.00	m	0.33715	0.41452					
043	ダブル路盤(歩道) 27cm		再生砕石・路盤工	1.00	m	0.80693	1.01382					
044	ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗		再生砕石・路盤工	1.00	m	0.76253	0.96555					
045	ダブル路盤(歩道) 21cmインター		再生砕石・路盤工	1.00	m	0.71740	0.91821					
046	ダブル路盤(車道) 35cm		再生砕石・路盤工	1.00	m	0.92576	1.14113					
047	ダブル路盤(車道) 40cm		再生砕石・路盤工	1.00	m	1.00000	1.22127					
048	ダブル路盤(車道) 55cm		再生砕石・路盤工	1.00	m	1.42521	1.75111					
049	ダブル路盤(車道) 65cm		再生砕石・路盤工	1.00	m	1.77764	2.20284					
050	ダブル路盤(車道) 70cm		再生砕石・路盤工	1.00	m	1.85133	2.28169					
051	ダブル路盤(車道) 34cmインター		再生砕石・路盤工	1.00	m	0.91047	1.12510					
052	ダブル植栽客土 13cm		植栽客土・土壌改良剤	1.00	m	0.44989	0.55233					
053	舗装復旧工	シングルの舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	11.176852%	0.59742	0.73864				
054		シングルの舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.94280	1.16623				
055		シングルの舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.82192	0.96331				
056		シングルの舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.87570	1.05980				
057		シングルの舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		0.60874	0.87598				
058		シングルの舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.89003	1.06974				
059		シングルの舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.15735	1.43524				
060		シングルの舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.49335	1.85047				
061		シングルの舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		2.25120	2.75561				
062		シングルの舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		3.59500	4.37848				
063		シングルの舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		3.80259	4.62187				
064		シングルの舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		5.30936	6.41771				
065		シングルの舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.37719	1.87497				
066		ダブル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.66918	0.82574				
067		ダブル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.07604	1.33027				
068		ダブル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.94044	1.09705				
069		ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.01169	1.23097				
070		ダブル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む	1.00	m		0.74347	0.97058				
071		ダブル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.00000	1.19866				
072		ダブル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.30475	1.61602				
073	ダブル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.70981	2.11723						
074	ダブル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.50340	3.06148						
075	ダブル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m	3.94212	4.80270						
076	ダブル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m	4.22670	5.13864						
077	ダブル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m	5.85407	7.07845						
078	ダブル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.58927	2.16854						
079	附帯工	水替(一般)	掘付・撤去含む	1	箇所	7.329176%	1.00000	1.41144				
080		水替(大口径)	掘付・撤去・水槽損料含む	1	箇所		12.50339	17.41221				
081		大口径管削孔費	削孔厚12cm以上適用	1	箇所		1.06171	1.31546				
082		区画線	溶融式手動・実線・15cm	1.00	m		0.04602	0.05716				
083		敷板設置撤去工	設置撤去・資料・運搬含む	1.00	m ²		0.29189	0.30260				
084		民地境界石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		1.00000	1.26567				
085		1.2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		1.31126	1.59809				
086		3型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		1.14286	1.42960				
087		民地境界石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		1.08073	1.30911				
088		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		1.74103	1.98972				
089		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		1.63091	1.88063				
090		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		1.31751	1.56681				
091		U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		0.83615	1.20474				
092		皿型・L型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		0.89931	1.28118				
093		点字ブロック設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		0.13763	0.20645				
094		点字シート設置工	材工共	1.00	m		4.76914	5.66784				
095		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	箇所		8.52224	9.83452				
096		内部副管工 D=150mm	材料費・設置含む	1	箇所		9.88723	11.19959				
097		境界石引照復元	引照・復元測量・材料費含む	1	箇所		20.23781	30.34811				
098		排水設備閉塞工	ます接続・材料費含む	1	箇所		0.44837	0.64796				
099	排水設備布設替工	材料費・掘削・埋戻し・管布設含む	1.00	m	1.29635	1.89605						
100	排水設備ます設置工	塩ビ樹・ます径150mm・材工共	1	箇所	2.15297	2.58352						
101	温水式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m ²	7.23199	8.83204						
102	電気式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m ²	4.36225	6.00652						
103	コンクリート打設工	生コン(C-1)・打設工	1.00	m ³	3.28135	3.77334						
104	不凍液	材料費	1.00	ℓ	0.07636	0.07636						
105	コンクリート夜間割増費	一回の打設量20m ³ 以下	1	日	0.00000	20.42498						
106	カー舗装最低補償費	少規模施工・材料費	1	回	4.79279	4.83375						
107	舗装復旧工 3cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.44314	0.55541						
108	舗装復旧工 5cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.63768	0.76742						
109	舗装復旧工 8cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.82827	1.03368						
110	舗装復旧工 15cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	1.36173	1.66981						

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	工種率	単価係数		単価(税抜)		契約単価(税込)	
							昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
111	附帯工	舗装復旧工 14cm(4層)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	7.329176%	1.42858	1.79553				
112		舗装復旧工 歩イター	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m ²		0.69972	1.01192				
113		舗装復旧工 車イター	再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²		1.15606	1.60246				
114		コンクリート取壊工(無筋)	取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		2.37253	3.34948				
115		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		3.54007	5.06856				
116		コンクリート取壊工(RH入)	取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		2.83221	3.80916				
117		舗装搬送運搬	運搬費	1.00	t		0.23344	0.27089				
118		泥水処分費	処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		3.05219	3.05219				
119		不凍液処分費	処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	θ		0.01252	0.01252				
120		塩ビ処分費	処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		10.21245	10.21245				
123		現場発生品運搬(泥水)	泥水運搬費14.0km	1	回		1.21536	1.68584				
126		現場発生品運搬(塩ビ)	塩ビ搬送運搬費14.0km	1	回		1.09050	1.51299				
128		鋼材切断費	切断手間	1.00	m		2.17860	3.26789				
129		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	箇所		5.78696	7.10944				
130		支管閉塞工	コン打設・型枠工含む	1	箇所		1.94353	2.73006				
131		分岐支管取付工(既設管コンクリート)	材料費・接続手間含む	1	箇所		1.74283	2.03891				
132	分岐支管取付工(既設管塩ビ)	材料費・接続手間含む	1	箇所	0.95981	1.16077						
133	支管取付 試験施工用(設置のみ)	設置のみ	1	箇所	0.59946	0.89931						
134	仮設工	仮復旧工(歩道)	舗装・積込含む	1.00	m ²	2.822634%	0.70405	0.89186				
135		仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	1.00	m ²		1.00000	1.21340				
136		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	箇所		3.66267	4.69760				
137		試験工	切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	箇所		10.88964	15.33111				
138	交通管理工	交通誘導警備員A	交番要員無	1	人	13.471262%	1.17601	1.76404				
139		交通誘導警備員B	交番要員無	1	人		1.00000	1.50005				

豊平区公共ます設置業務その2

札幌市 下水道河川局

※ 単価(税抜) = 入札価格 × 工種率 × 単価係数

(入札価格 = 各入札参考単価の合計金額)

上記単価(税抜)の計算結果は、円未満を切捨てとする。

※ 契約単価(税込) = 単価(税抜) × 消費税等相当額

上記契約単価(税込)の計算結果は、円未満の端数整理を行わない。

注1:単価に含まれる経費について

1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。

2 経費条件は、公共ます設置1カ所を施工する金額を想定した計算とする。

3 経費条件は下記による。

共通仮設費(率計上)

工種区分: 下水道工事(2)

施工地域区分: 市街地(DID補正)(2)

現場管理費

率の冬期補正: 適用あり(2級地)

施工地域区分: 市街地(DID補正)(2)

一般管理費等

前払金支出割合: 5%以下

補正無

注2:労務費の冬期補正について

1 冬期屋外労務費補正なし。

注3:処分費の計算について

1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。