

平成31年度 施行

設計書(見積参考)

業務名

南区公共ます設置業務その2

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

平成 31 年 1 月 1 日

単価適用

下水道河川局 事業推進部 排水指導課 公共ます事業係

# 設計内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	南区公共ます設置業務その2			当初	業務	下水道事業		
		項目	下水道分野共通			数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます設置工 塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下)		塩ビ桝 穴有・無共通	式	1					1号単価内訳
取付管工 取付管 φ150mm		材料費・設置含む	式	1					2号単価内訳
開削工 ダブル開削工(砂)		掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む	式	1					3号単価内訳
路盤復旧工 ダブル路盤(車道) 35cm		再生砕石・路盤工	式	1					4号単価内訳
舗装復旧工 ダブル舗装(車道) 12cm		影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む	式	1					5号単価内訳
附帯工 1・2型縁石設置撤去工		再利用・撤去・再設置・基礎含む	式	1					6号単価内訳
仮設工 仮復旧工(車道)		舗装・積込含む	式	1					7号単価内訳
交通管理工 交通誘導警備員B		交替要員無	式	1					8号単価内訳
合計金額			式	1					

# 第1号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	南区公共ます設置業務その2			当初	業務	下水道事業		
		項目	下水道分野共通			数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます設置工			式	1					
塩ビ製汚・雨水樋(1.5mを超え2.0m以下)		塩ビ樋 穴有・無共通	箇所	1					単-2号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

## 第2号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	南区公共ます設置業務その2			当初	業務	下水道事業		
						項目	下水道分野共通		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管工			式	1					
取付管 φ150mm		材料費・設置含む	m	1					単-10号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

### 第3号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	南区公共ます設置業務その2			当初	業務			
						下水道事業			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開削工			式	1					
ダブル開削工(砂)		掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む	m	1					単-25号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

## 第4号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	南区公共ます設置業務その2			当初	業務			
						下水道事業			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤復旧工			式	1					
ダブル路盤(車道) 35cm		再生砕石・路盤工	m	1					単-46号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

## 第5号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	南区公共ます設置業務その2			当初	業務	下水道事業		
		項目	下水道分野共通			数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧工			式	1					
ダブル舗装(車道) 12cm		影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む	m	1					単-73号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

## 第6号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	南区公共ます設置業務その2			当初	業務			
						項目	下水道事業		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工			式	1					
1・2型縁石設置撤去工		再利用・撤去・再設置・基礎含む	m	1					単-85号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					



## 第7号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	南区公共ます設置業務その2			当初	業務	下水道事業		
						項目	下水道分野共通		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
仮復旧工(車道)		舗装・積込含む	m <sup>2</sup>	1					単-135号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

## 第8号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	南区公共ます設置業務その2			当初	業務		下水道事業	
						項目	下水道分野共通		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員B		交替要員無	人	1					単-139号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

# 1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	摘要
塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m)	塩ビ桝 穴有・無共通				1
桝設置工(塩ビ・蓋鉄製)市場単価	ます径 200mm 5箇所以上(標準) 時間的制約補正無 夜間作業補正無	箇所		1	単- 140号
継足管工	VU-200 0.5m	箇所		1	単- 141号
計					
単価					円/箇所

# 1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
取付管 φ150mm	材料費・設置費含む	単位	m	数量
				4
下水道用硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口片受直管 有効長 4.0m φ150	本	1	
取付管(硬質塩化ビニル管)	150mm ゴム輪受口	m	4	単- 148号
計				
単価				円/m

# 1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
ダブル開削工(砂)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20.0km以下含む	単位	m	数量 4.6
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	4.3	単-153号
床掘り(人力)	土砂 現場制約あり	m 3	4.3	
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	4.3	
機械投入埋戻工(バックホ)	クレー型 排ガス型 山積0.28m3 購入土 購入砂 購入砂	m3	4.5	単-154号
人力投入埋戻工	購入土 購入砂 購入砂	m3	2.2	単-155号
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	ダンプトラック 4t積級 20.0km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	8.6	単-160号
公共建設発生土受入費(均し費相当額)	大八拓殖工業街、4t、10t車	m3	8.6	単-157号
計				
単価				円/m

# 1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量	摘要
ダブル路盤(車道) 35cm	再生砕石・路盤工		m	100	
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	350mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積1.4m <sup>3</sup> (平積1.0m <sup>3</sup> ) 有り 11.5km以下	m <sup>3</sup>	42		単- 175号
計					
単価					円/m

# 1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量	摘要
ダブル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	単位	m	数量	100
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	400		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	200		
下層路盤（歩道部） 「不陸整正扱い」	50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 材料なし	m <sup>2</sup>	80		
表層（車道・路肩部） 3cm	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 細粒度アスファルト混合物（13F） タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	200		
基層（車道・路肩部） 4cm	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用 再生細粒度アスコン(30)(100%) 9.0km以下	m <sup>2</sup>	200		
上層路盤（車道・路肩部） 5cm	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用 再生AS安定処理(30)(100%) 9.0km以下	m <sup>2</sup>	200		
計					
単価					円/m

# 1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量	摘要
1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	単位	m	数量	100
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	100		
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種（2000mm以下、50～550kg未満） 無し	m	100		
縁石ベース板 市1・2型	310*120*2000 W=174.8kg	m	100		
基礎ブロック設置	T<=100kg 標準(1.0)	個	100		単-194号
計					
単価					円/m



# 1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	単位	m2	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層(車道・路肩部) 仮舗装 5cm	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用 再生細粒度アスコン(30)(100%) 9.0km以下	m 2	100		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100		
計					
単価					円/m2

# 1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	人	数量	摘要
交通誘導警備員B					1
交通誘導警備員B	昼間勤務 (交替要員無し)	人日		1	単- 226号
計					
単価					円/人

## 2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	摘要
継足管工	VU-200 0.5m				1
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-200	m		0.5	
土木一般世話役		人		0.029	
特殊作業員		人		0.057	
普通作業員		人		0.057	
諸雑費（率+まるめ） 3%		式		1	
計					
単価					円/箇所

公共ます設置業務単価表

業務名

南区公共ます設置業務その2

平成31年度

No	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	工種率	単価係数		単価(税抜)		契約単価(税込)	
							昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
001	ます設置工	塩ビ製汚雨水樹(1.5m以下)	塩ビ樹 穴有・無共通	1	箇所	26.968847%	0.85631	1.02772				
002		塩ビ製汚雨水樹(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ樹 穴有・無共通	1	箇所		1.00000	1.22643				
003		コンクリート製汚雨水樹(0.8m以下)	汚雨水樹 I 型	1	箇所		1.02131	1.24212				
004		コンクリート製汚雨水樹継足管	汚雨水樹 I 型 継足管φ480*100	1	個		0.05980	0.05980				
005		コンクリート製汚雨水樹(1.5m以下)	特殊汚雨水樹	1	箇所		1.80737	2.07031				
006		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)穴無	雨水樹穴無 材料費・設置費	1	箇所		1.87442	2.10645				
007		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)穴有	雨水樹穴有 材料費・設置費	1	箇所		1.97599	2.21062				
008		コンクリート製雨水樹継足管	宅地雨水樹 継足管500*500*100	1	個		0.08870	0.08870				
009	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置含む	1	m	2.500477%	0.72466	0.96556				
010		取付管φ150mm	材料費・設置含む	1.00	m		1.00000	1.24047				
011		取付管φ200mm	材料費・設置含む	1.00	m		1.22324	1.46654				
012		支管取付φ100mm	材料費・設置含む	1	箇所		3.53761	4.30064				
013		支管取付φ150mm	材料費・設置含む	1	箇所		4.02922	4.78876				
014		支管取付φ200mm	材料費・設置含む	1	箇所		5.29933	6.06170				
015		塩ビ自在継手φ100mm	材料費	1	個		0.91760	0.91760				
016		塩ビ自在継手φ150mm	材料費	1	個		1.58012	1.58012				
017	塩ビ自在継手φ200mm	材料費	1	個	2.71027	2.71027						
021	開削工	シングルの開削工(砂)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む	1.00	m	28.723051%	0.75046	0.99549				
025		ダブルの開削工(砂)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む	1.00	m		1.00000	1.32720				
030	開削工	土留2.0m以下	設置・撤去・土留等資材・運搬含む	1.00	m	28.723051%	0.33640	0.41461				
031		土留3.5m以下	設置・撤去・土留等資材・運搬含む	1.00	m		0.45494	0.55786				
032		土留3.5m超	設置・撤去・土留等資材・運搬含む	1.00	m		0.51034	0.62455				
033	路盤復旧工	シングル路盤(歩道) 27cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	2.739241%	0.65394	0.82130				
034		シングル路盤(歩道) 24cm排水舗	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.61772	0.78229				
035		シングル路盤(歩道) 21cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.58150	0.74349				
036		シングル路盤(車道) 35cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.74986	0.92438				
037		シングル路盤(車道) 40cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.81035	0.98946				
038		シングル路盤(車道) 55cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.15443	1.41851				
039		シングル路盤(車道) 65cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.44000	1.78448				
040		シングル路盤(車道) 70cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.49991	1.84876				
041		シングル路盤(車道) 34cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.73792	0.91145				
042		シングル植栽客土 13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m		0.36418	0.44777				
043		ダブル路盤(歩道) 27cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.87165	1.09513				
044		ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.82369	1.04299				
045		ダブル路盤(歩道) 21cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.77493	0.99185				
046		ダブル路盤(車道) 35cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.00000	1.23264				
047		ダブル路盤(車道) 40cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.08020	1.31921				
048		ダブル路盤(車道) 55cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.53951	1.89155				
049		ダブル路盤(車道) 65cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.92020	2.37951				
050		ダブル路盤(車道) 70cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.99981	2.46468				
051		ダブル路盤(車道) 34cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.98349	1.21533				
052		シングル植栽客土 13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m		0.48598	0.59662				
053	舗装復旧工	シングル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	16.585898%	0.34941	0.43200				
054		シングル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.55141	0.68209				
055		シングル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.48071	0.56340				
056		シングル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.51217	0.61984				
057		シングル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		0.35427	0.51233				
058		シングル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.52055	0.62565				
059		シングル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.67689	0.83942				
060		シングル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.87340	1.08227				
061		シングル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.31664	1.61165				
062		シングル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		2.10258	2.56081				
063		シングル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		2.22399	2.70315				
064		シングル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		3.10524	3.75347				
065		シングル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.80547	1.09660				
066		ダブル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.39138	0.48295				
067		ダブル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.62934	0.77802				
068		ダブル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.55003	0.64163				
069		ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.59170	0.71995				
070		ダブル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む	1.00	m		0.43483	0.62878				
071		ダブル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.58487	0.70105				
072		ダブル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.76310	0.94515				
073	ダブル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.00000	1.23829						
074	ダブル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.46415	1.79055						
075	ダブル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.30560	2.80992						
076	ダブル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.47204	3.00540						
077	ダブル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m	3.42382	4.13992						
078	ダブル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.92951	1.26830						
079	附帯工	水替(一般)	掘付・撤去含む	1	箇所	8.340920%	0.76263	1.07641				
080		水替(大口径)	掘付・撤去・水槽損料含む	1	箇所		9.53546	13.27907				
081		大口径管削孔費	削孔厚12cm以上適用	1	箇所		0.80969	1.00321				
082		区画線	溶融式手動・実線・15cm	1.00	m		0.03510	0.04360				
083		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・資材・運搬含む	1.00	m <sup>2</sup>		0.22260	0.23077				
084		民地境界石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		0.76263	0.96524				
085		1型緑石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		1.00000	1.21875				
086		3型緑石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		0.87158	1.09026				
087		民地境界石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		0.82420	0.99837				
088		1型緑石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		1.32776	1.51742				
089		2型緑石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		1.24378	1.43422				
090		3型緑石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		1.00478	1.19489				
091		U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		0.63768	0.91877				
092		皿型・L型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		0.68584	0.97707				
093		点字ブロック設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		0.10497	0.15745				
094		点字シート設置工	材工共	1.00	m		3.63709	4.32247				
095		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	箇所		6.49932	7.50010				
096		内部副管工 D=150mm	材料費・設置含む	1	箇所		7.54030	8.54115				
097		境界石引照復元	引照・復元測量・材料費含む	1	箇所		15.43396	23.14437				
098		排水設備閉塞工	ます接続・材料費含む	1	箇所		0.34194	0.49416				
099	排水設備布設替工	材料費・掘削・埋戻し・管布設含む	1.00	m	0.98863	1.44599						
100	排水設備ます設置工	塩ビ樹・ます径150mm・材工共	1	箇所	1.64192	1.97027						
101	温水式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m <sup>2</sup>	5.51533	6.73558						
102	電気式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m <sup>2</sup>	3.32678	4.58075						
103	コンクリート打設工	生コン(C-1)・打設工	1.00	m <sup>3</sup>	2.50246	2.87766						
104	不凍液	材料費	1.00	ℓ	0.05824	0.05824						
105	コンクリート夜間割増費	一回の打設量20m3以下	1	日	0.00000	15.57670						
106	カー舗装最低補償費	少規模施工用・材料費	1	回	3.65513	3.68637						
107	舗装復旧工 3cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>	0.33796	0.42357						
108	舗装復旧工 5cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>	0.48631	0.58526						
109	舗装復旧工 8cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>	0.63166	0.78832						
110	舗装復旧工 15cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>	1.03850	1.27345						

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	工種率	単価係数		単価(税抜)		契約単価(税込)	
							昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
111	附帯工	舗装復旧工 14cm(4層)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>	8.340920%	1.08948	1.36933				
112		舗装復旧工 歩インター	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m <sup>2</sup>		0.53363	0.77172				
113		舗装復旧工 車インター	再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		0.88165	1.22208				
114		コンクリート取壊工(無筋)	取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		1.80936	2.55441				
115		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		2.69976	3.86544				
116		コンクリート取壊工(RH入)	取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		2.15993	2.90498				
117		舗装搬送運搬	運搬費	1.00	t		0.17803	0.20659				
118		泥水処分費	処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		2.32770	2.32770				
119		不凍液処分費	処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	θ		0.00955	0.00955				
120		塩ビ処分費	処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		7.78832	7.78832				
124		現場発生品運搬(泥水)	泥水運搬費20.0km	1	回		1.31737	1.82623				
126		現場発生品運搬(塩ビ)	塩ビ搬送運搬費14.0km	1	回		0.83165	1.15385				
128		鋼材切断費	切断手間	1.00	m		1.66147	2.49220				
129		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	箇所		4.41331	5.42187				
130		支管閉塞工	コン打設・型枠工含む	1	箇所		1.48220	2.08203				
131		分岐支管取付工(既設管コンクリート)	材料費・接続手間含む	1	箇所		1.32913	1.55494				
132	分岐支管取付工(既設管塩ビ)	材料費・接続手間含む	1	箇所	0.73198	0.88524						
133	支管取付 試験施工用(設置のみ)	設置のみ	1	箇所	0.45716	0.68584						
134	仮設工	仮復旧工(歩道)	舗装・積込含む	1.00	m <sup>2</sup>	2.449781%	0.70405	0.89186				
135		仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	1.00	m <sup>2</sup>		1.00000	1.21340				
136		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	箇所		3.66267	4.69760				
137		試験工	切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	箇所		10.88964	15.33111				
138	交通管理工	交通誘導警備員A	交替要員無	1	人	11.691788%	1.17601	1.76404				
139		交通誘導警備員B	交替要員無	1	人		1.00000	1.50005				

南区公共ます設置業務その2

札幌市 下水道河川局

※ 単価(税抜) = 入札価格 × 工種率 × 単価係数

(入札価格 = 各入札参考単価の合計金額)

上記単価(税抜)の計算結果は、円未満を切捨てとする。

※ 契約単価(税込) = 単価(税抜) × 消費税等相当額

上記契約単価(税込)の計算結果は、円未満の端数整理を行わない。

注1:単価に含まれる経費について

- 1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。
- 2 経費条件は、公共ます設置1か所を施工する金額を想定した計算とする。
- 3 経費条件は下記による。

共通仮設費(率計上)

工種区分: 下水道工事(2)  
 施工地域区分: 市街地(DID補正)(2)

現場管理費

率の冬期補正: 適用あり(2級地)  
 施工地域区分: 市街地(DID補正)(2)

一般管理費等

前払金支出割合: 5%以下  
 補正無

注2: 労務費の冬期補正について

- 1 冬期屋外労務費補正なし。

注3: 処分費の計算について

- 1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。