

平成31年度 施行

設計書(見積参考)

業務名

西区公共ます設置業務その3

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

平成 31 年 1 月 1 日

単価適用

下水道河川局 事業推進部 排水指導課 公共ます事業係

設計内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	西区公共ます設置業務その3			当初	業務	下水道事業		
		項目	下水道分野共通			数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます設置工 塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下)		塩ビ桝 穴有・無共通	式	1					1号単価内訳
取付管工 取付管 φ100mm		材料費・設置含む	式	1					2号単価内訳
開削工 ダブル開削工(砂)		掘削・砂埋戻し・発生土運搬12km以下含む	式	1					3号単価内訳
路盤復旧工 ダブル路盤(車道)40cm		再生砕石・路盤工	式	1					4号単価内訳
舗装復旧工 ダブル舗装(車道)8cm		影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む	式	1					5号単価内訳
附帯工 3型縁石設置撤去工		再利用・撤去・再設置・基礎含む	式	1					6号単価内訳
仮設工 仮復旧工(車道)		舗装・積込含む	式	1					7号単価内訳
交通管理工 交通誘導警備員B		交替要員無	式	1					8号単価内訳
合計金額			式	1					

第1号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	西区公共ます設置業務その3			当初	業務	下水道事業		
						項目	下水道分野共通		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます設置工			式	1					
塩ビ製汚・雨水樋(1.5mを超え2.0m以下)		塩ビ樋 穴有・無共通	箇所	1					単-2号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第2号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	西区公共ます設置業務その3			当初	業務			
						下水道事業			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管工			式	1					
取付管 φ100mm		材料費・設置含む	m	1					単-9号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第3号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	西区公共ます設置業務その3			当初	業務		下水道事業	
						項目	下水道分野共通		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開削工			式	1					
ダブル開削工(砂)		掘削・砂埋戻し・発生土運搬12km以下含む	m	1					単-23号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第4号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	西区公共ます設置業務その3			当初	業務	下水道事業		
						項目	下水道分野共通		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤復旧工			式	1					
ダブル路盤(車道) 40cm		再生砕石・路盤工	m	1					単-47号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分: 下水道工事(2) 施工地域区分: 市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正: 適用あり(2級地) 施工地域区分: 市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合: 5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第5号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	西区公共ます設置業務その3			当初	業務	下水道事業		
						項目	下水道分野共通		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧工			式	1					
ダブル舗装(車道) 8cm		影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む	m	1					単-72号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第6号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	西区公共ます設置業務その3			当初	業務	下水道事業		
		項目	下水道分野共通			数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工			式	1					
3型縁石設置撤去工		再利用・撤去・再設置・基礎含む	m	1					単-86号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第7号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	西区公共ます設置業務その3			当初	業務	下水道事業		
						項目	下水道分野共通		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
仮復旧工(車道)		舗装・積込含む	m ²	1					単-135号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第8号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	西区公共ます設置業務その3			当初	業務項目			
						下水道事業			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員B		交替要員無	人	1					単-139号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	摘要
塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m)	塩ビ桝 穴有・無共通				1
樹設置工(塩ビ・蓋鉄製)市場単価	ます径 200mm 5箇所以上(標準) 時間的制約補正無 夜間作業補正無	箇所		1	単一 140号
継足管工	VU-200 0.5m	箇所		1	単一 141号
計					
単価					円/箇所

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
取付管 φ100mm	材料費・設置費含む	単位	m	数量 4
塩ビ管 L=4m	ゴム輪受口片受直管 D=100mm用	本	1	
取付管(硬質塩化ビニル管)	100mm ゴム輪受口	m	4	単- 147号
計				
単価				円/m

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
ダンプ開削工(砂)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12.0km以下含む	単位	m	数量 4.6
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	4.3	単一 153号
床掘り (人力)	土砂 現場制約あり	m3	4.3	
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	4.3	
機械投入埋戻工(バックホ)	クロー型 排対型 山積0.28m3 購入土 購入砂 購入砂	m3	4.5	単一 154号
人力投入埋戻工	購入土 購入砂 購入砂	m3	2.2	単一 155号
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	ダンプトラック 4t積級 12.0km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	8.6	単一 158号
公共建設発生土受入費(均し費相当額)	大八拓殖工業(株)、4t、10t車	m3	8.6	単一 157号
計				
単価				円/m

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

クマール路盤(車道) 40cm	再生砕石・路盤工	単位	m	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	400mm 2層施工 再生クワッシャーラン RC-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 有り 11.5km以下	m 3	48	単- 176号	
計					
単価				円/m	

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
ガレージ舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	単位	m	数量 100
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	400	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 10cm以下 有り 全ての費用	m ²	210	
下層路盤 (歩道部) 「不陸整正扱い」	50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用 材料なし	m ²	90	
表層 (車道・路肩部) 3cm	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 細粒度アスファルト混合物 (13F) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	210	
上層路盤 (車道・路肩部) 5cm	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用 再生AS安定処理(30)(100%) 9.0km以下	m ²	210	
計				
単価				円/m

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
3型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	単位	m	数量 100
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	100	
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種（2000mm以下、50～550kg未満） 無し	m	100	
縁石ベース板 市3型	240*120*2000 W=135.4K g	m	100	
基礎ブロック設置	T<=100kg 標準(1.0)	個	100	単- 194号
計				
単価				円/m

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	単位	m2	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層（車道・路肩部） 仮舗装 5cm	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用 再生細粒度アスコン(30)(100%) 9.0km以下	m 2	100		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100		
計					
単価				円/m2	

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
継足管工	VU-200 0.5m			1
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-200	m	0.5	
土木一般世話役		人	0.029	
特殊作業員		人	0.057	
普通作業員		人	0.057	
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1	
計				
単価				円/箇所

公共ます設置業務単価表

業務名

西区公共ます設置業務その3

平成31年度

No	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	工種率	単価係数		単価(税抜)		契約単価(税込)	
							昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
001	ます設置工	塩ビ製汚・雨水樹(1.5m以下)	塩ビ樹 穴有・無共通	1	箇所	29.688551%	0.85631	1.02772				
002		塩ビ製汚・雨水樹(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ樹 穴有・無共通	1	箇所		1.00000	1.22643				
003		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)	汚水樹 I 型	1	箇所		1.02131	1.24212				
004		コンクリート製汚水樹継足管	汚水樹 I 型 継足管φ480*100	1	個		0.05980	0.05980				
005		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)	特殊汚水樹	1	箇所		1.80737	2.07031				
006		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)穴無	雨水樹穴無 材料費・設置費	1	箇所		1.87442	2.10645				
007		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)穴有	雨水樹穴有 材料費・設置費	1	箇所		1.97599	2.21062				
008		コンクリート製雨水樹継足管	宅地雨水樹 継足管500*500*100	1	個		0.08870	0.08870				
009	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置含む	1	m	1.994720%	1.00000	1.33244				
010		取付管φ150mm	材料費・設置含む	1.00	m		1.37997	1.71180				
011		取付管φ200mm	材料費・設置含む	1.00	m		1.68803	2.02377				
012		支管取付φ100mm	材料費・設置含む	1	箇所		4.88177	5.93472				
013		支管取付φ150mm	材料費・設置含む	1	箇所		5.56017	6.60831				
014		支管取付φ200mm	材料費・設置含む	1	箇所		7.31288	8.36493				
015		塩ビ自在継手φ100mm	材料費	1	個		1.26625	1.26625				
016		塩ビ自在継手φ150mm	材料費	1	個		2.18051	2.18051				
017	塩ビ自在継手φ200mm	材料費	1	個	3.74008	3.74008						
019	開削工	シングルの開削工(砂)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12km以下含む	1.00	m	27.555809%	0.75126	1.00260				
023		ダブルの開削工(砂)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12km以下含む	1.00	m		1.00000	1.33523				
030		土留2.0m以下	設置・撤去・土留等資材・運搬含む	1.00	m		0.38601	0.47576				
031		土留3.5m以下	設置・撤去・土留等資材・運搬含む	1.00	m		0.52203	0.64013				
032	土留3.5m超	設置・撤去・土留等資材・運搬含む	1.00	m	0.58560	0.71666						
033	路盤復旧工	シングル路盤(歩道) 27cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	3.257322%	0.60538	0.76032				
034		シングル路盤(歩道) 24cm排水舗	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.57185	0.72421				
035		シングル路盤(歩道) 21cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.53832	0.68829				
036		シングル路盤(車道) 35cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.69418	0.85575				
037		シングル路盤(車道) 40cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.75019	0.91600				
038		シングル路盤(車道) 55cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.06872	1.31320				
039		シングル路盤(車道) 65cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.33309	1.65199				
040		シングル路盤(車道) 70cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.38855	1.71150				
041		シングル路盤(車道) 34cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.68313	0.84378				
042		シングル植栽客土 13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m		0.33715	0.41452				
043		ダブル路盤(歩道) 27cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.80693	1.01382				
044		ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.76253	0.96555				
045		ダブル路盤(歩道) 21cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.71740	0.91821				
046		ダブル路盤(車道) 35cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.92576	1.14113				
047		ダブル路盤(車道) 40cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.00000	1.22127				
048		ダブル路盤(車道) 55cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.42521	1.75111				
049		ダブル路盤(車道) 65cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.77764	2.20284				
050		ダブル路盤(車道) 70cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.85133	2.28169				
051	ダブル路盤(車道) 34cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m	0.91047	1.12510						
052	ダブル植栽客土 13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m	0.44989	0.55233						
053	舗装復旧工	シングル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	13.933030%	0.45788	0.56612				
054		シングル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.72259	0.89384				
055		シングル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.62995	0.73831				
056		シングル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.67117	0.81226				
057		シングル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		0.46426	0.67138				
058		シングル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.68215	0.81989				
059		シングル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.88703	1.10001				
060		シングル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.14455	1.41826				
061		シングル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.72539	2.11199				
062		シングル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		2.75532	3.35581				
063		シングル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		2.91442	3.54234				
064		シングル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		4.06926	4.91873				
065		シングル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.05552	1.43704				
066		ダブル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.51288	0.63288				
067		ダブル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.82471	1.01956				
068		ダブル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.72078	0.84082				
069		ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.77539	0.94345				
070		ダブル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む	1.00	m		0.56982	0.82398				
071	ダブル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.76644	0.91869						
072	ダブル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.00000	1.23857						
073	ダブル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.31045	1.62271						
074	ダブル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.91869	2.34642						
075	ダブル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m	3.02137	3.68094						
076	ダブル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m	3.23947	3.93841						
077	ダブル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m	4.48674	5.42515						
078	ダブル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.21807	1.66203						
079	附帯工	水替(一般)	掘付・撤去含む	1	箇所	8.002881%	0.87500	1.23501				
080		水替(大口径)	掘付・撤去・水槽損料含む	1	箇所		10.94047	15.23568				
081		大口径管削孔費	削孔厚12cm以上適用	1	箇所		0.92899	1.15102				
082		区画線	溶融式手動・実線・15cm	1.00	m		0.04027	0.05002				
083		敷板設置撤去工	設置撤去・資材・運搬含む	1.00	m ²		0.25540	0.26478				
084		民地境界石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		0.87500	1.10746				
085		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		1.14735	1.39833				
086		3型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		1.00000	1.25090				
087		民地境界石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		0.94564	1.14548				
088		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		1.52340	1.74101				
089		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		1.42704	1.64555				
090		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		1.15282	1.37096				
091		U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		0.73163	1.05414				
092		皿型・L型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		0.78690	1.12103				
093		点字ブロック設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		0.12043	0.18064				
094		点字シート設置工	材工共	1.00	m		4.17300	4.95936				
095		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	箇所		7.45696	8.60521				
096		内部副管工 D=150mm	材料費・設置含む	1	箇所		8.65132	9.79665				
097	境界石引照復元	引照・復元測量・材料費含む	1	箇所	17.70809	26.55459						
098	排水設備閉塞工	ます接続・材料費含む	1	箇所	0.39233	0.56697						
099	排水設備布設替工	材料費・掘削・埋戻し・管布設含む	1.00	m	1.13430	1.65905						
100	排水設備ます設置工	塩ビ樹・ます径150mm・材工共	1	箇所	1.88385	2.26058						
101	温水式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m ²	6.32799	7.72803						
102	電気式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m ²	3.81697	5.25570						
103	コンクリート打設工	生コン(C-1)・打設工	1.00	m ³	2.87118	3.30167						
104	不凍液	材料費	1.00	ℓ	0.06682	0.06682						
105	コンクリート夜間割増費	一回の打設量20m ³ 以下	1	日	0.00000	17.87186						
106	カー舗装最低補償費	少規模施工用・材料費	1	回	4.19369	4.22953						
107	舗装復旧工 3cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.38775	0.48598						
108	舗装復旧工 5cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.55797	0.67150						
109	舗装復旧工 8cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	0.72474	0.90447						
110	舗装復旧工 15cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	1.19152	1.46109						

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	工種率	単価係数		単価(税抜)		契約単価(税込)	
							昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
111	附帯工	舗装復旧工 14cm(4層)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	8.002881%	1.25000	1.57109				
112		舗装復旧工 歩イター	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m ²		0.61226	0.88543				
113		舗装復旧工 車イター	再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²		1.01155	1.40215				
114		コンクリート取壊工(無筋)	取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		2.07596	2.93079				
115		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		3.09756	4.43499				
116		コンクリート取壊工(RH入)	取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		2.47818	3.33301				
117		舗装搬送運搬	運搬費	1.00	t		0.20426	0.23703				
118		泥水処分費	処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		2.67067	2.67067				
119		不凍液処分費	処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	θ		0.01095	0.01095				
120		塩ビ殻処分費	処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		8.93589	8.93589				
124		現場発生品運搬(泥水)	泥水運搬費20.0km	1	回		1.51148	2.09531				
125		現場発生品運搬(塩ビ殻)	塩ビ殻運搬費9.0km	1	回		0.58729	0.81487				
128		鋼材切断費	切断手間	1.00	m		1.90627	2.85941				
129	地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	箇所	5.06359	6.22076						
130	支管閉塞工	コン打設・型枠工含む	1	箇所	1.70059	2.38880						
131	分岐支管取付工(既設管コンクリート)	材料費・接続手間含む	1	箇所	1.52498	1.78405						
132	分岐支管取付工(既設管塩ビ)	材料費・接続手間含む	1	箇所	0.83984	1.01568						
133	支管取付 試験施工用(設置のみ)	設置のみ	1	箇所	0.52453	0.78690						
134	仮設工	仮復旧工(歩道)	舗装・積込含む	1.00	m ²	2.696832%	0.70405	0.89186				
135		仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	1.00	m ²		1.00000	1.21340				
136		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	箇所		3.66267	4.69760				
137		試験工	切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	箇所		10.88964	15.33111				
138	交通管理工	交通誘導警備員A	交替要員無	1	人	12.870860%	1.17601	1.76404				
139		交通誘導警備員B	交替要員無	1	人		1.00000	1.50005				

西区公共ます設置業務その3

札幌市 下水道河川局

※ 単価(税抜) = 入札価格 × 工種率 × 単価係数

(入札価格 = 各入札参考単価の合計金額)

上記単価(税抜)の計算結果は、円未満を切捨てとする。

※ 契約単価(税込) = 単価(税抜) × 消費税等相当額

上記契約単価(税込)の計算結果は、円未満の端数整理を行わない。

注1:単価に含まれる経費について

- 1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。
- 2 経費条件は、公共ます設置1カ所を施工する金額を想定した計算とする。
- 3 経費条件は下記による。

共通仮設費(率計上)

- 工種区分: 下水道工事(2)
- 施工地域区分: 市街地(DID補正)(2)

現場管理費

- 率の冬期補正: 適用あり(2級地)
- 施工地域区分: 市街地(DID補正)(2)

一般管理費等

- 前払金支出割合: 5%以下
- 補正無

注2:労務費の冬期補正について

- 1 冬期屋外労務費補正なし。

注3:処分費の計算について

- 1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。