

平成31年度 施行

設計書(見積参考)

業務名

手稲区公共ます設置業務その2

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

平成 31 年 1 月 1 日

単価適用

下水道河川局 事業推進部 排水指導課 公共ます事業係

設計内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	手稲区公共ます設置業務その2			当初	業務	下水道事業		
		項目	下水道分野共通			数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます設置工 塩ビ製汚・雨水枡(1.5mを超え2.0m以下)		塩ビ枡 穴有・無共通	式	1					1号単価内訳
取付管工 取付管 φ150mm		材料費・設置含む	式	1					2号単価内訳
開削工 シングル開削工(砂)		掘削・砂埋戻し・発生土運搬4.5km以下含む	式	1					3号単価内訳
路盤復旧工 シングル路盤(歩道) 27cm		再生砕石・路盤工	式	1					4号単価内訳
舗装復旧工 シングル舗装(歩道) 8cm		影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む	式	1					5号単価内訳
附帯工 民地境界石設置撤去工		再利用・撤去・再設置・基礎含む	式	1					6号単価内訳
仮設工 仮復旧工(車道)		舗装・積込含む	式	1					7号単価内訳
交通管理工 交通誘導警備員B		交替要員無	式	1					8号単価内訳
合計金額			式	1					

第1号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	手稲区公共ます設置業務その2			当初	業務項目			
						下水道事業			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます設置工			式	1					
塩ビ製汚・雨水樋(1.5mを超え2.0m以下)		塩ビ樋 穴有・無共通	箇所	1					単-2号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第2号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	手稲区公共ます設置業務その2			当初	業務			
						下水道事業			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管工			式	1					
取付管 φ150mm		材料費・設置含む	m	1					単-10号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第3号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	手稲区公共ます設置業務その2			当初	業務			
						下水道事業			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開削工			式	1					
シングル開削工(砂)		掘削・砂埋戻し・発生土運搬4.5km以下含む	m	1					単-18号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第4号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	手稲区公共ます設置業務その2			当初	業務			
						下水道事業			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤復旧工			式	1					
シングル路盤(歩道) 27cm		再生砕石・路盤工	m	1					単-33号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分: 下水道工事(2) 施工地域区分: 市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正: 適用あり(2級地) 施工地域区分: 市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合: 5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第5号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	手稲区公共ます設置業務その2			当初	業務			
						下水道事業			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧工			式	1					
シングル舗装(歩道) 8cm		影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	m	1					単-54号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分: 下水道工事(2) 施工地域区分: 市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正: 適用あり(2級地) 施工地域区分: 市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合: 5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第6号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	手稲区公共ます設置業務その2			当初	業務			
						項目		下水道事業	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工			式	1					
民地境界石設置撤去工		再利用・撤去・再設置・基礎含む	m	1					単-84号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第7号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	手稲区公共ます設置業務その2			当初	業務		下水道事業	
						項目	下水道分野共通		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
仮復旧工(車道)		舗装・積込含む	m ²	1					単-135号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

第8号単価内訳書(金抜き)

業務番号	業務名	手稲区公共ます設置業務その2			当初	業務		下水道事業	
						項目	下水道分野共通		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員B		交替要員無	人	1					単-139号
直接単価			式	1					
共通仮設費(率計上) 工種区分:下水道工事(2) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
純業務費			式	1					
現場管理費 率の冬期補正:適用あり(2級地) 施工地域区分:市街地(DID補正)(2)			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等 前払金支出割合:5%以下 補正無			式	1					
業務単価			式	1					

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	摘要
塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m)	塩ビ桝 穴有・無共通				1
桝設置工(塩ビ・蓋鉄製)市場単価	ます径 200mm 5箇所以上(標準) 時間的制約補正無 夜間作業補正無	箇所		1	単- 140号
継足管工	VU-200 0.5m	箇所		1	単- 141号
計					
単価					円/箇所

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
取付管 φ150mm	材料費・設置費含む	単位	m	数量
				4
下水道用硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口片受直管 有効長 4.0m φ150	本	1	
取付管(硬質塩化ビニル管)	150mm ゴム輪受口	m	4	単- 148号
計				
単価				円/m

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
シングル開削工(砂)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬4.5km以下含む	m	4.6	
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	3.2	単-153号
床掘り(人力)	土砂 現場制約あり	m3	3.2	
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	3.2	
機械投入埋戻工(バックホ)	カーラ型 排ガス型 山積0.28m3 購入土 購入砂 購入砂	m3	3.4	単-154号
人力投入埋戻工	購入土 購入砂 購入砂	m3	1.7	単-155号
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	ダンプトラック 4t積級 4.5km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	6.4	単-156号
公共建設発生土受入費(均し費相当額)	大八拓殖工業街、4t、10t車	m3	6.4	単-157号
計				
単価				円/m

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量	摘要
シングル路盤(歩道) 27cm	再生碎石・路盤工		m	100	
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	270mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 有 歩道施工 標準 バックホウ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 有り 11.5km以下	m ³	24.3		単- 172号
計					
単価					円/m

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量	摘要
シングル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	単位	m	数量	100
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	400		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 10cm以下 有り 全ての費用	m ²	154		
下層路盤（歩道部） 「不陸整正扱い」	50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 材料なし	m ²	64		
表層（歩道部） 3cm	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 細粒度アスファルト混合物（13） タックコート PK-4 全ての費用	m ²	154		
基層（歩道部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用 再生AS安定処理(30)(100%)昼間9.0km以下	m ²	154		
計					
単価				円/m	

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
民地境界石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	単位	m	数量 100
地先境界ブロック撤去	再利用	m	100	
地先境界ブロック	再利用設置 各種（600mm以下、50kg未満） 無し 無し	m	100	
民地仕切石用ベ-ス板	200*120*2000	m	100	
基礎ブロック設置	T<=100kg 標準(1.0)	個	100	単- 194号
計				
単価				円/m

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	単位	m2	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層（車道・路肩部） 仮舗装 5cm	1. 4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）無し 全ての費用 再生細粒度アスコン(30)(100%) 9.0km以下	m 2	100		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100		
計					
単価					円/m2

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位		数量	
		人			
交通誘導警備員B				数量	1
交通誘導警備員B	昼間勤務（交替要員無し）	単位	数量	摘要	
		人日	1	単- 226号	
計					
単価					円/人

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2019. 1
歩掛適用年月	2019. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

継足管工	VU-200 0.5m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-200	m	0.5		
土木一般世話役		人	0.029		
特殊作業員		人	0.057		
普通作業員		人	0.057		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		
計					
単価				円/箇所	

公共ます設置業務単価表

業務名

手稲区公共ます設置業務その2

平成31年度

No	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	工種率	単価係数		単価(税込)		契約単価(税込)	
							昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
001	ます設置工	塩ビ製汚・雨水樹(1.5m以下)	塩ビ樹 穴有・無共通	1	箇所	34.425819%	0.85631	1.02772				
002		塩ビ製汚・雨水樹(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ樹 穴有・無共通	1	箇所		1.00000	1.22643				
003		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)	汚水樹 I型	1	箇所		1.02131	1.24212				
004		コンクリート製汚水樹継足管	汚水樹 I型 継足管φ480*100	1	個		0.05980	0.05980				
005		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)	特殊汚水樹	1	箇所		1.80737	2.07031				
006		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)穴無	雨水樹穴無 材料費・設置費	1	箇所		1.87442	2.10645				
007		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)穴有	雨水樹穴有 材料費・設置費	1	箇所		1.97599	2.21062				
008		コンクリート製雨水樹継足管	宅地雨水樹 継足管500*500*100	1	個		0.08870	0.08870				
009	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置含む	1	m	3.191867%	0.72466	0.96556				
010		取付管φ150mm	材料費・設置含む	1.00	m		1.00000	1.24047				
011		取付管φ200mm	材料費・設置含む	1.00	m		1.22324	1.46654				
012		支管取付φ100mm	材料費・設置含む	1	箇所		3.53761	4.30064				
013		支管取付φ150mm	材料費・設置含む	1	箇所		4.02922	4.78876				
014		支管取付φ200mm	材料費・設置含む	1	箇所		5.29933	6.06170				
015		塩ビ自在継手φ100mm	材料費	1	個		0.91760	0.91760				
016		塩ビ自在継手φ150mm	材料費	1	個		1.58012	1.58012				
017	塩ビ自在継手φ200mm	材料費	1	個	2.71027	2.71027						
018	開削工	シングル開削工(砂)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬4.5km以下含む	1.00	m	22.249825%	1.00000	1.30624				
022		ダブル開削工(砂)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬4.5km以下含む	1.00	m		1.33045	1.78271				
030		土留2.0m以下	設置・撤去・土留等資材・運搬含む	1.00	m		0.55344	0.68323				
031	土留3.5m以下	設置・撤去・土留等資材・運搬含む	1.00	m	0.74968	0.91929						
032	土留3.5m超	設置・撤去・土留等資材・運搬含む	1.00	m	0.84097	1.02918						
033	路盤復旧工	シングル路盤(歩道) 27cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	2.286566%	1.00000	1.25594				
034		シングル路盤(歩道) 24cm排水舗	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.94462	1.19629				
035		シングル路盤(歩道) 21cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		0.88923	1.13695				
036		シングル路盤(車道) 35cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.14669	1.41358				
037		シングル路盤(車道) 40cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.23920	1.51309				
038		シングル路盤(車道) 55cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.76537	2.16921				
039		シングル路盤(車道) 65cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		2.20207	2.72885				
040		シングル路盤(車道) 70cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		2.29368	2.82715				
041		シングル路盤(車道) 34cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.12843	1.39380				
042		シングル植栽客土 13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m		0.55691	0.68473				
043		ダブル路盤(歩道) 27cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.33293	1.67469				
044		ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.25959	1.59495				
045		ダブル路盤(歩道) 21cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.18503	1.51674				
046		ダブル路盤(車道) 35cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.52922	1.88497				
047		ダブル路盤(車道) 40cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		1.65186	2.01735				
048		ダブル路盤(車道) 55cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		2.35424	2.89258				
049		ダブル路盤(車道) 65cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		2.93640	3.63878				
050	ダブル路盤(車道) 70cm	再生砕石・路盤工	1.00	m	3.05813	3.76903						
051	ダブル路盤(車道) 34cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m	1.50396	1.85850						
052	ダブル植栽客土 13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m	0.74316	0.91236						
053	舗装復旧工	シングル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m	11.674287%	0.63367	0.78346				
054		シングル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.00000	1.23700				
055		シングル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.87179	1.02176				
056		シングル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.92884	1.12410				
057		シングル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		0.64249	0.92913				
058		シングル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.94404	1.13465				
059		シングル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.22758	1.52233				
060		シングル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.58396	1.96275				
061		シングル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m		2.38780	2.92282				
062		シングル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切斷・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		3.81314	4.64416				
063		シングル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切斷・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		4.03332	4.90231				
064		シングル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切斷・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		5.63152	6.80712				
065		シングル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.46075	1.98874				
066		ダブル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.70979	0.87585				
067		ダブル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.14133	1.41098				
068		ダブル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m		0.99750	1.16362				
069		ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m		1.07308	1.30566				
070	ダブル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む	1.00	m	0.78858	1.14032						
071	ダブル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.06068	1.27139						
072	ダブル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.38392	1.71408						
073	ダブル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.81356	2.24570						
074	ダブル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m	2.65531	3.24725						
075	ダブル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切斷・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m	4.18132	5.09412						
076	ダブル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切斷・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m	4.48317	5.45044						
077	ダブル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切斷・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m	6.20928	7.50796						
078	ダブル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切斷・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.68571	2.30012						
079	附帯工	水替(一般)	掘付・撤去含む	1	箇所	8.119882%	1.00000	1.41144				
080		水替(大口径)	掘付・撤去・水槽損料含む	1	箇所		12.50339	17.41221				
081		大口径管削孔費	削孔厚12cm以上適用	1	箇所		1.06171	1.31546				
082		区画線	溶融式手動・実線・15cm	1.00	m		0.04602	0.05716				
083		敷板設置撤去工	設置撤去・資材・運搬含む	1.00	m		0.29189	0.30260				
084		民地境界石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		1.00000	1.26567				
085		1.2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		1.31126	1.59809				
086		3型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		1.14286	1.42960				
087		民地境界石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		1.08073	1.30911				
088		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		1.74103	1.98972				
089		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		1.63091	1.88063				
090		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		1.31751	1.56881				
091		U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		0.83615	1.20474				
092		皿型・L型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		0.89931	1.28118				
093		点字ブロック設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		0.13763	0.20645				
094		点字シート設置工	材工共	1.00	m		4.76914	5.66784				
095		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	箇所		8.52224	9.83452				
096	内部副管工 D=150mm	材料費・設置含む	1	箇所	9.88723	11.19959						
097	境界石引照復元	引照・復元測量・材料費含む	1	箇所	20.23781	30.34811						
098	排水設備閉塞工	ます接続・材料費含む	1	箇所	0.44837	0.64796						
099	排水設備布設替工	材料費・掘削・埋戻し・管布設含む	1.00	m	1.29635	1.89605						
100	排水設備ます設置工	塩ビ樹・ます径150mm・材工共	1	箇所	2.15297	2.58352						
101	温水式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m	7.23199	8.83204						
102	電気式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m	4.36225	6.00652						
103	コンクリート打設工	生コン(C-1)・打設工	1.00	m	3.28135	3.77334						
104	不凍液	材料費	1.00	ℓ	0.07636	0.07636						
105	コンクリート夜間割増費	一回の打設量20m3以下	1	回	0.00000	20.42988						
106	カー舗装最低補償費	少規模施工用・材料費	1	回	4.79279	4.83375						
107	舗装復旧工 3cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.44314	0.55541						
108	舗装復旧工 5cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.63768	0.76742						
109	舗装復旧工 8cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m	0.82827	1.03368						
110	舗装復旧工 15cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m	1.36173	1.66981						

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	工種率	単価係数		単価(税抜)		契約単価(税込)	
							昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
111	附帯工	舗装復旧工 14cm(4層)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²	8.119882%	1.42858	1.79553				
112		舗装復旧工 歩インター	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m ²		0.69972	1.01192				
113		舗装復旧工 車インター	再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²		1.15606	1.60246				
114		コンクリート取壊工(無筋)	取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		2.37253	3.34948				
115		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		3.54007	5.06856				
116		コンクリート取壊工(RH入)	取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		2.83221	3.80916				
117		舗装搬送運搬	運搬費	1.00	t		0.23344	0.27089				
118		泥水処分費	処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		3.05219	3.05219				
119		不凍液処分費	処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	θ		0.01252	0.01252				
120		塩ビ処分費	処分費・循環資源利用促進税相当額含む	1.00	t		10.21245	10.21245				
124		現場発生品運搬(泥水)	泥水運搬費20.0km	1	回		1.72740	2.39464				
125		現場発生品運搬(塩ビ)	塩ビ運搬費9.0km	1	回		0.67119	0.93128				
128		鋼材切断費	切断手間	1.00	m		2.17860	3.26789				
129	地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	箇所	5.78696	7.10944						
130	支管閉塞工	コン打設・型枠工含む	1	箇所	1.94353	2.73006						
131	分岐支管取付工(既設管コンクリート)	材料費・接続手間含む	1	箇所	1.74283	2.03891						
132	分岐支管取付工(既設管塩ビ)	材料費・接続手間含む	1	箇所	0.95981	1.16077						
133	支管取付 試験施工用(設置のみ)	設置のみ	1	箇所	0.59946	0.89931						
134	仮設工	仮復旧工(歩道)	舗装・積込含む	1.00	m ²	3.127153%	0.70405	0.89186				
135		仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	1.00	m ²		1.00000	1.21340				
136		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	箇所		3.66267	4.69760				
137		試験工	切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	箇所		10.88964	15.33111				
138	交通管理工	交通誘導警備員A	交替要員無	1	人	14.924605%	1.17601	1.76404				
139		交通誘導警備員B	交替要員無	1	人		1.00000	1.50005				

手稲区公共ます設置業務その2

札幌市 下水道河川局

※ 単価(税抜) = 入札価格 × 工種率 × 単価係数

(入札価格 = 各入札参考単価の合計金額)

上記単価(税抜)の計算結果は、円未満を切捨てとする。

※ 契約単価(税込) = 単価(税抜) × 消費税等相当額

上記契約単価(税込)の計算結果は、円未満の端数整理を行わない。

注1:単価に含まれる経費について

- 1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。
- 2 経費条件は、公共ます設置1か所を施工する金額を想定した計算とする。
- 3 経費条件は下記による。

共通仮設費(率計上)

- 工種区分: 下水道工事(2)
- 施工地域区分: 市街地(DID補正)(2)

現場管理費

- 率の冬期補正: 適用あり(2級地)
- 施工地域区分: 市街地(DID補正)(2)

一般管理費等

- 前払金支出割合: 5%以下
- 補正無

注2:労務費の冬期補正について

- 1 冬期屋外労務費補正なし。

注3:処分費の計算について

- 1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。