

契約単価係数表(1)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1198694	0.1557231	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	"	1	か所	0.1280980	0.1640795	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	"	1	か所	0.1411953	0.1819184	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1355546	0.1828820	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1307172	0.1690617	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	"	1	か所	0.1343007	0.1716326	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	"	1	か所	0.1410832	0.1814358	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	"	1	か所	0.1511589	0.1941315	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1644009	0.2095591	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	"	1	か所	0.1756504	0.2233802	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	"	1	か所	0.1881856	0.2388078	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	"	1	か所	0.2216125	0.2730379	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1550156	0.2069882	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.1729184	0.2211300	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.1113364	0.1448753	
16	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0573876	0.0753868	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	"	1	か所	0.0609874	0.0789867	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	"	1	か所	0.0613891	0.0804329	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.0641374	0.0871018	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0619674	0.0988976	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	"	1	か所	0.0606823	0.0789221	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	"	1	か所	0.0628516	0.0822005	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	"	1	か所	0.0675123	0.0880498	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	"	1	か所	0.0696816	0.0903163	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.0768649	0.0994121	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	"	1	か所	0.0836949	0.1077684	
27		舗装35cm・表層以下新材	"	1	か所	0.1010030	0.1260409	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.0685086	0.0928234	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.0736348	0.0956994	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.0529035	0.0701797	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)
役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0052807	0.0066467	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カラー)・表層新材	〃	1	m2	0.0075561	0.0089236	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	〃	1	m2	0.0091649	0.0115093	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0090728	0.0112718	
35		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0078776	0.0095101	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0100839	0.0126341	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0141018	0.0176615	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0164240	0.0202970	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0218553	0.0271270	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0264514	0.0327677	
41		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0378300	0.0448850	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0185450	0.0231894	
43	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノーブレンボルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0073037	0.0089867	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型)	ノーブレンボルト型	1	か所	0.0016823	0.0025242	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0172436	0.0189310	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0265962	0.0349050	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0346637	0.0429726	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0274640	0.0357729	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0364960	0.0448041	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0400312	0.0483401	
51		旧型組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0434061	0.0517150	
52	マンホール設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0513772	0.0693920	単位限
53		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0755954	—	
54		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0895769	—	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0226593	0.0226912	
56		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0145917	0.0145917	
57	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0596214	—	単位限
58		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0621923	—	
59		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0824418	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0613891	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)
役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0850127	—	単位限
62		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.1407773	—	
63		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.1499377	—	
64		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.1981493	—	
65		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.1513839	—	
66		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.2169518	—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	タクトイル鑄鉄製・調整駒付	1	組	0.7344225	—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	1.0574403	—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	2.0570275	—	
70		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750、T25)	〃	1	組	3.5033750	—	
71		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.1065472	—	小数第1位(規格参照)
72		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m当り	0.1976675	—	
73		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I種	1	本	0.0353549	—	単位限
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.0711923	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.0782629	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.0816378	—	
77		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.0909592	—	
78		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個	0.0122131	—	
79		調整リングH=100	〃	1	個	0.0140936	—	
80		組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0105257	—	
81		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0122777	—	
82		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0170342	—	
83		ホルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0043386	—	単位限
84		ホルトL=250	〃	1	本	0.0047246	—	
85		ホルトL=300	〃	1	本	0.0052866	—	
86		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0212131	—	
87		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0233022	—	
88		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.0673349	—	小数第1位まで第2位四捨五入
89		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0003854	—	
90	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0413816	0.0472146	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	まず設置工	塩ビ製汚水樹(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ樹	1	か所	0.0431493	0.0489830	単位限
92		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)普通蓋	汚水樹I型・普通蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0486934	0.0590431	
93		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.0573712	0.0677209	
94		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水樹・普通蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0867484	0.0990587	
95		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)増強蓋	汚水樹I型・増強蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0630602	0.0734098	
96		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.0717387	0.0820877	
97		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水樹・増強蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1011151	0.1134254	
98		塩ビ製雨水樹(1.5m以下)	塩ビ樹穴有・無共通	1	か所	0.0413816	0.0472146	
99		塩ビ製雨水樹(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0431493	0.0489830	
100		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴無・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0899139	0.1007937	
101		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.1024492	0.1133289	
102		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.1108063	0.1216860	
103		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴有・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0951530	0.1061456	
104		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.1076882	0.1186808	
105		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.1160446	0.1270372	
106	まず撤去工	コンクリート製汚水樹	汚水樹	1	か所	0.0072762	0.0109147	単位限
107		コンクリート製雨水樹	雨水樹	1	か所	0.0078167	0.0117246	
108	まず補修工	コンクリート製樹修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0076378	0.0101418	単位限
109		コンクリート製樹内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0047937	0.0068731	
110		コンクリート製樹接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0043757	0.0065643	
111	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0044574	0.0059815	小数第1位まで第2位四捨五入
112		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0058234	0.0073475	
113		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0071560	0.0087417	
114		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0156088	0.0188828	単位限
115		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0233824	0.0266771	
116		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0235427	0.0268211	
117	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0535947	0.0723007	小数第1位まで第2位四捨五入
118	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0253913	0.0292480	小数第1位まで第2位四捨五入
119		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0404975	0.0464113	
120		土留工3.5m超	〃	1	m	0.0503007	0.0576608	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0039897	0.0047521	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0061062	0.0072488	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m	0.0034871	0.0042488	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0037395	0.0045012	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0046600	0.0054202	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0050795	0.0058397	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0071960	0.0083341	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0089013	0.0104247	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0093208	0.0108441	
130		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m	0.0045747	0.0053364	
131	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0071218	0.0087387	小数第1位まで 第2位四捨五入
132		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0106274	0.0122458	
133		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0164240	0.0202324	
134		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m	0.0142510	0.0205702	
135		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0122807	0.0149488	
136		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0130283	0.0153779	
137		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0178219	0.0219199	
138		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0238323	0.0293445	
139		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0377335	0.0458486	
140		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.0534343	0.0653905	
141	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0572911	0.0699711		
142	舗装(掘削部・影響部) 車イ タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0246199	0.0342302		
143	ます取付管材料費	汚水桝上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0138204	—	単位限
144		汚水桝上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0281871	—	
145		汚水桝継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0025390	—	
146		汚水桝継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0028924	—	
147		宅地雨水桝上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0331856	—	
148		宅地雨水桝継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0041782	—	
149		下水道浸透桝用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.1007617	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0040817	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0070706	—	単位限	
152		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0121493	—		
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0064603	—		
154		インクリサーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0008724	—		
155		インクリサーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0028041	—		
156		インクリサーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0100439	—		
157		ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0037922	—		
158		ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0039533	—		
159		ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0046600	—		
160		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0005591	—		
161		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0009332	—		
162		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0015346	—		
163		閉塞キャップヒューム管用φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0040654	—		
164		閉塞キャップヒューム管用φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0040654	—		
165	ます取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0368011	—	単位限	
166		大口徑管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0113794	0.0139748		
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.0880661	0.1010030		
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.0979013	0.1081381		
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0170342	0.0192844		
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0150372	0.0215338		小数第1位まで第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0175004	0.0244269		
172		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0229807	0.0275769		単位限
173	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む(夜間基礎工含まず)	1	m	0.0223059	0.0207788	小数第1位まで第2位四捨五入	
174		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0301478	0.0270305		
175		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0356444	0.0318033		
176		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.0554269	0.0468776		
177		φ150~200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0102851	0.0107142		
178		φ250~350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0236392	0.0242183		
179		φ400~450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0347439	0.0382317		
180		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0106608	0.0111285		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250~350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0243623	0.0250379	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400~450mm(塩ビ管)	"	1	m	0.0352584	0.0389704	
183		φ500~600mm(塩ビ管)	"	1	m	0.0593965	0.0637031	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0459295	0.0586734	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	"	1	m	0.0891753	0.1135056	
186		開削工 H=3.5m超	"	1	m	0.0896251	0.1143096	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0345353	0.0384566	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	"	1	m	0.0541894	0.0601842	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	"	1	m	0.0648761	0.0708382	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0055843	0.0066526	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	"	1	m	0.0085494	0.0101500	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	"	1	m	0.0048820	0.0059488	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0052339	0.0063022	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0065242	0.0075880	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	"	1	m	0.0071122	0.0081760	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	"	1	m	0.0100743	0.0116682	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0124626	0.0145947	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	"	1	m	0.0130490	0.0151834	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	"	1	m	0.0064054	0.0074722	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0088516	0.0108330	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	"	1	m	0.0132658	0.0152510	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	"	1	m	0.0196541	0.0241701	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m	0.0181753	0.0262109	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0154885	0.0188345	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0157714	0.0185769	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	"	1	m	0.0214054	0.0263074	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	"	1	m	0.0289748	0.0356444	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	"	1	m	0.0437595	0.0531448	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	"	1	m	0.0613245	0.0749845	
210		舗装(掘削部・影響部) 26cm	"	1	m	0.0668850	0.0816378	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0303408	0.0421686	小数第1位まで 第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に 適用	1	か所	0.0166326	—	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0194128	—	
214		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0261782	—	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0326229	0.0376044	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0376044	0.0432294	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0621923	0.0686207	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0744061	0.0824418	
219		本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0130490	
220	サドル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350		〃	1	個	0.0323015	—	
221	サドル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450		〃	1	個	0.0832450	—	
222	サドル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200		〃	1	個	0.0103007	—	
223	サドル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350		〃	1	個	0.0363193	—	
224	サドル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450		〃	1	個	0.1075116	—	
225	サドル型継手(塩ビ管用)φ500		〃	1	個	0.1290461	—	
226	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0008835	0.0011166	小数第1位まで 第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道 RH部	コンクリート+アスファルト(カー)舗装版 15cm 以下	1	m	0.0016890	0.0020439	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0021834	0.0025947	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0036608	0.0043274	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0342784	—	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)	1	m3	0.0009347	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	熔融式	1	m	0.0002955	0.0003371	小数第1位まで 第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動	1	m	0.0012243	0.0014492	
234		区画線 ゼブラ45cm	〃	1	m	0.0013401	0.0016162	
235		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃	1	m	0.0011470	0.0015197	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.3358738	0.4033698	
237		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m ² /箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0308553	0.0327833	単位限
238		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.2635561	0.3905138	小数第1位まで 第2位四捨五入
239	1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベ-ス板含む	1	m	0.0144180	0.0175323		
240	3型縁石設置撤去工	〃	1	m	0.0126185	0.0165361		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0125361	0.0157298	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0203126	0.0230127	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0188664	0.0215665	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0151329	0.0186734	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0150609	0.0178538	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0113601	0.0144937	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0123029	0.0150320	
248		2型道路雨水柵設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0118471	0.0166489	単位限
249		U型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0090765	0.0131032	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0098441	0.0141003	
251		点字ブロック設置撤去工	〃	1	m2	0.0050312	0.0075450	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0195576	0.0220802	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0196058	0.0216949	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0097803	0.0141144	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0144633	0.0201522	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0157105	0.0187543	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0215182	0.0259214	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3	0.0240090	0.0328159	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3	0.0464277	0.0681062	
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1708471	0.2393683	単位限
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.2606155	0.3673304	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式	0.3805851	0.5374143	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.4240015	0.5752057	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.5650632	0.7509191	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.2399325	0.3056437	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.3119058	0.4017803	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.3970765	0.5171077	
268	生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0048211	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
269	生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0032139	0.0032139		
270	モルタル工	高炉1:2	1	m3	0.1528946	0.2111663		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.0543341	0.0637677	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0118360	0.0177573		
273		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0240891	0.0361426	小数第1位まで 第2位四捨五入	
274		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0030416	0.0038145	小数第2位まで 第3位四捨五入	
275		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0042101	0.0050810		
276		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0135791	0.0167773	0.5単位	
277		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0001107	0.0001671	小数第2位まで 第3位四捨五入	
278		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000186	0.0000253		
279		工事区域内除雪工(作工物 周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0000884	0.0001025		
280		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダ ンプ	1	h	0.0322213	0.0378620		0.5単位
281	ダンプ排出除雪工 ホイール ローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダ ンプ	1	h	0.0299392	0.0365279			
282	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0020134	0.0024893	小数第2位まで 第3位四捨五入	
283		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0080349	—		
284		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0040320	0.0044544		
285		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t	0.0059652	0.0075413		
286		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0091871	—		
287		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0463794	—		
288		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.0529845	—		
289		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0032139	—		単位限
290		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.1211233	—		小数第2位まで 第3位四捨五入
291		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0157135	—		単位限
292		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0201359	—		
293		仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき 取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0031478		0.0039897
294	仮舗装復旧工5cm 車道(すき 取り含む)		仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運 搬含む	1	m2	0.0059021	0.0073475		
295	水替工(一般)		据付・撤去含む	1	か所	0.0107239	0.0152346	単位限	
296	水替工(大口径)		据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.1377239	0.1925249	小数第2位まで 第3位四捨五入	
297	敷鉄板設置撤去工		設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0015116	0.0017387		
298	覆工板・受桁設置撤去工		設置・撤去	1	m2	0.0069852	0.0101173		
299	覆工板開閉工		開け・閉め	1	m2	0.0012198	0.0016986		
300	覆工鋼材賃料等		覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.1915041	—	単位限	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
301	仮設工	水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.1472057	—	単位限	
302		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.2317365	—		
303		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0157810	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
304		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0155286	0.0199429	単位限	
305		交通誘導警備員A		1	人日	0.0260342	0.0390513		
306		交通誘導警備員B		1	人日	0.0215338	0.0323015		
307	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.1077966	0.1544351	単位限	
308	準備費	境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.2599815	—		
309	準備費	道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.1632747	—		
310	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0037714	0.0050268	小数第2位まで 第3位四捨五入	
311		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0017966	0.0023044		
312		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0028842	0.0040513		
313		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0128917	0.0193482		
314		発生土運搬(2tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0135665	0.0182079		
315		発生土運搬(4tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0078820	0.0101968		
316		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0051018	0.0074292		
317		埋戻し(0.28m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0105695	0.0128961		
318		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0105323	0.0128174		
319		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0091611	0.0137016		
320		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0146289	0.0191715		
321		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0095294	0.0135709		単位限
322		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0194611	0.0277699		
323		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0076237	0.0108553		
324	マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0258575	0.0369139			
325	無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m3	0.7361908	0.7530646	小数第3位まで 第4位四捨五入		
326	舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0002636	0.0003690	小数第2位まで 第3位四捨五入		
327	舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0013349	0.0018189			
328	舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0007580	0.0010231			
329	舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0038998	0.0057580			
330	舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0066689	0.0098248			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 中央区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0089770	0.0132131	小数第2位まで 第3位四捨五入
332		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0105821	0.0141931	
333		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0073891	0.0086534	
334		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0044574	0.0052191	
335		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材砕石	1	m3	0.0126986	0.0145999	
336		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0008612	0.0012421	
337		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0038360	0.0046073	
338		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0061114	0.0068842	
339		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0071916	0.0087595	
340		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0073104	0.0088063	
341		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0062205	0.0071864	
342		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0081107	0.0098850	
343		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0117038	0.0143378	
344		舗装復旧工15cm	〃	1	m2	0.0137098	0.0165524	
345		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0180149	0.0218879	
346		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0215984	0.0263230	
347		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0324945	0.0376526	
348		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0155220	0.0190431	
349		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0169859	0.0205539	
350		断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0235309	
351	断熱蓋設置(勾配受)		〃	1	か所	0.0230119	0.0240787	
352	断熱蓋設置(機能強化)		〃	1	か所	0.0233000	0.0243668	
353	断熱蓋確認		断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0023972	0.0034626	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。