

# 契約単価係数表(1)

## 役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2709128	0.3519447	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	"	1	か所	0.2895101	0.3708306	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	"	1	か所	0.3191108	0.4111477	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.3063625	0.4133256	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2954296	0.3820907	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	"	1	か所	0.3035286	0.3879011	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	"	1	か所	0.3188574	0.4100571	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	"	1	か所	0.3416292	0.4387500	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3715571	0.4736175	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	"	1	か所	0.3969816	0.5048541	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	"	1	か所	0.4253121	0.5397215	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	"	1	か所	0.5008591	0.6170839	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.3503457	0.4678071	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.3908071	0.4997685	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.2516276	0.3274279	
16	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1296997	0.1703792	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	"	1	か所	0.1378356	0.1785152	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	"	1	か所	0.1387433	0.1817836	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.1449547	0.1968558	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1400504	0.2235152	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	"	1	か所	0.1371460	0.1783692	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	"	1	か所	0.1420487	0.1857786	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	"	1	か所	0.1525823	0.1989984	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	"	1	か所	0.1574849	0.2041209	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.1737198	0.2246779	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	"	1	か所	0.1891561	0.2435638	
27		舗装35cm・表層以下新材	"	1	か所	0.2282735	0.2848608	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.1548339	0.2097870	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.1664195	0.2162870	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.1195655	0.1586108	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

**契約単価係数表(2)**  
**役務名 北区下水道管路緊急補修業務**

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0119346	0.0150219	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カラー)・表層新材	〃	1	m2	0.0170772	0.0201678	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	〃	1	m2	0.0207131	0.0260118	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0205051	0.0254749	
35		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0178037	0.0214933	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0227903	0.0285537	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0318709	0.0399162	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0371192	0.0458725	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0493943	0.0613088	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0597819	0.0740571	
41		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0854984	0.1014430	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0419128	0.0524094	
43	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノーブレンボルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0165068	0.0203105	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型)	ノーブレンボルト型	1	か所	0.0038021	0.0057047	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0389715	0.0427853	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0601091	0.0788876	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0783423	0.0971209	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0620705	0.0808490	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0824833	0.1012601	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0904732	0.1092517	
51		旧型組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0981007	0.1168792	
52	マンホール設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.1161158	0.1568306	単位限
53		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1708507	—	
54		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.2024497	—	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0512115	0.0512836	
56		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0329782	0.0329782	
57	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1347484	—	単位限
58		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1405588	—	
59		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1863239	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1387433	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

**契約単価係数表(3)**  
**役務名 北区下水道管路緊急補修業務**

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1921343	—	単位限
62		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.3181662	—	
63		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.3388692	—	
64		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.4478306	—	
65		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.3421376	—	
66		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.4903256	—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	タクトイル鑄鉄製・調整駒付	1	組	1.6598440	—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	2.3898860	—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	4.6490202	—	
70		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750,T25)	〃	1	組	7.9178625	—	
71		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.2408037	—	小数第1位(規格参照)
72		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m当り	0.4467417	—	
73		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I種	1	本	0.0799044	—	単位限
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.1608994	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.1768792	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.1845068	—	
77		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.2055739	—	
78		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個	0.0276024	—	
79		調整リングH=100	〃	1	個	0.0318524	—	
80		組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0237886	—	
81		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0277484	—	
82		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0384984	—	
83		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0098054	—	単位限
84		ボルトL=250	〃	1	本	0.0106779	—	
85		ボルトL=300	〃	1	本	0.0119480	—	
86		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0479430	—	
87		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0526645	—	
88		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.1521813	—	
89		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0008709	—	小数第1位まで第2位四捨五入
90	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0935252	0.1067081	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(4)

## 役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	まず設置工	塩ビ製汚水樹(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ樹	1	か所	0.0975202	0.1107047	単位限
92		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)普通蓋	汚水樹I型・普通蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1100504	0.1334413	
93		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.1296628	0.1530537	
94		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水樹・普通蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1960571	0.2238792	
95		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)増強蓋	汚水樹I型・増強蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1425202	0.1659111	
96		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.1621343	0.1855235	
97		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水樹・増強蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.2285269	0.2563490	
98		塩ビ製雨水樹(1.5m以下)	塩ビ樹穴有・無共通	1	か所	0.0935252	0.1067081	
99		塩ビ製雨水樹(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0975202	0.1107047	
100		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴無・取付管樹接続費含む	1	か所	0.2032115	0.2278004	
101		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2315420	0.2561309	
102		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2504296	0.2750185	
103		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴有・取付管樹接続費含む	1	か所	0.2150521	0.2398960	
104		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2433826	0.2682266	
105		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2622685	0.2871125	
106	まず撤去工	コンクリート製汚水樹	汚水樹	1	か所	0.0164447	0.0246678	単位限
107		コンクリート製雨水樹	雨水樹	1	か所	0.0176662	0.0264984	
108	まず補修工	コンクリート製樹修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0172618	0.0229212	単位限
109		コンクリート製樹内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0108339	0.0155336	
110		コンクリート製樹接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0098893	0.0148356	
111	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0100739	0.0135185	小数第1位まで第2位四捨五入
112		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0131611	0.0166058	
113		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0161729	0.0197568	
114		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0352769	0.0426762	単位限
115		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0528457	0.0602920	
116		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0532081	0.0606175	
117	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.1211276	0.1634044	小数第1位まで第2位四捨五入
118	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0573860	0.0661024	小数第1位まで第2位四捨五入
119		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0915269	0.1048927	
120		土留工3.5m超	〃	1	m	0.1136829	0.1303172	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(5)

## 役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0090168	0.0107400	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0138004	0.0163826	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m	0.0078809	0.0096024	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0084514	0.0101729	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0105319	0.0122500	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0114799	0.0131980	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0162635	0.0188356	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0201175	0.0235605	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0210655	0.0245084	
130		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m	0.0103390	0.0120605	
131	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0160957	0.0197500	小数第1位まで 第2位四捨五入
132		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0240185	0.0276762	
133		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0371192	0.0457266	
134		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m	0.0322081	0.0464900	
135		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0277551	0.0337853	
136		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0294447	0.0347551	
137		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0402786	0.0495403	
138		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0538625	0.0663205	
139		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0852803	0.1036209	
140		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1207652	0.1477870	
141	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.1294816	0.1581393		
142	舗装(掘削部・影響部) 車イ タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0556427	0.0773625		
143	ます取付管材料費	汚水柵上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0312349	—	単位限
144		汚水柵上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0637047	—	
145		汚水柵継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0057383	—	
146		汚水柵継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0065370	—	
147		宅地雨水柵上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0750017	—	
148		宅地雨水柵継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0094430	—	
149		下水道浸透柵用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.2277282	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0092249	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(6)

## 役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	まず取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0159799	—	単位限	
152		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0274581	—		
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0146007	—		
154		インクリサーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0019715	—		
155		インクリサーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0063373	—		
156		インクリサーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0226997	—		
157		ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0085705	—		
158		ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0089346	—		
159		ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0105319	—		
160		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0012635	—		
161		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0021091	—		
162		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0034682	—		
163		閉塞キャップヒューム管用φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0091880	—		
164		閉塞キャップヒューム管用φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0091880	—		
165	まず取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0831729	—	単位限	
166		大口徑管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0257182	0.0315839		
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1990353	0.2282735		
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.2212635	0.2443994		
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0384984	0.0435839		
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0339849	0.0486678		小数第1位まで第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0395521	0.0552064		
172	排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0519380	0.0623256	単位限		
173	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む(夜間基礎工含まず)	1	m	0.0504128	0.0469615	小数第1位まで第2位四捨五入	
174		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0681360	0.0610907		
175		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0805588	0.0718776		
176		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.1252685	0.1059464		
177		φ150~200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0232450	0.0242148		
178		φ250~350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0534262	0.0547349		
179		φ400~450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0785235	0.0864061		
180		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0240940	0.0251511		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(7)

## 役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250~350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0550605	0.0565873	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400~450mm(塩ビ管)	"	1	m	0.0796863	0.0880756	
183		φ500~600mm(塩ビ管)	"	1	m	0.1342400	0.1439732	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.1038037	0.1326058	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	"	1	m	0.2015420	0.2565303	
186		開削工 H=3.5m超	"	1	m	0.2025588	0.2583474	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0780521	0.0869145	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	"	1	m	0.1224715	0.1360202	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	"	1	m	0.1466242	0.1600990	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0126209	0.0150353	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	"	1	m	0.0193222	0.0229396	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	"	1	m	0.0110336	0.0134447	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0118289	0.0142433	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0147450	0.0171494	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	"	1	m	0.0160739	0.0184782	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	"	1	m	0.0227685	0.0263709	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0281662	0.0329849	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	"	1	m	0.0294917	0.0343155	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	"	1	m	0.0144766	0.0168876	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0200051	0.0244833	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	"	1	m	0.0299816	0.0344682	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	"	1	m	0.0444195	0.0546259	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m	0.0410772	0.0592383	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0350051	0.0425672	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0356443	0.0419849	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	"	1	m	0.0483776	0.0594564	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	"	1	m	0.0654849	0.0805588	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	"	1	m	0.0988994	0.1201108	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	"	1	m	0.1385974	0.1694698	
210	舗装(掘削部・影響部) 26cm	"	1	m	0.1511645	0.1845068		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(8)

## 役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0685722	0.0953037	小数第1位まで 第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に 適用	1	か所	0.0375907	—	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0438742	—	
214		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0591645	—	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0737299	0.0849883	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0849883	0.0977014	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.1405588	0.1550873	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.1681628	0.1863239	
219	本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0294917	—	単位限
220		サドル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0730034	—	
221		サドル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.1881393	—	
222		サドル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個	0.0232803	—	
223		サドル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0820839	—	
224		サドル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.2429833	—	
225		サドル型継手(塩ビ管用)φ500	〃	1	個	0.2916527	—	
226	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0019967	0.0025235	小数第1位まで 第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道 RH部	コンクリート+アスファルト(カー)舗装版 15cm 以下	1	m	0.0038172	0.0046192	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0049346	0.0058641	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0082735	0.0097803	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0774715	—	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)	1	m3	0.0021125	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	熔融式	1	m	0.0006678	0.0007618	小数第1位まで 第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動	1	m	0.0027668	0.0032752	
234		区画線 ゼブラ45cm	〃	1	m	0.0030286	0.0036527	
235		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃	1	m	0.0025923	0.0034346	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.7590974	0.9116427	
237		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0697349	0.0740923	単位限
238		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.5956544	0.8825873	
239	1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベ-ス板含む	1	m	0.0325856	0.0396242	小数第1位まで 第2位四捨五入	
240	3型縁石設置撤去工	〃	1	m	0.0285185	0.0373725		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(9)

## 役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0283323	0.0355504	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0459078	0.0520101	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0426393	0.0487417	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0342014	0.0422031	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0340386	0.0403507	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0256745	0.0327568	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0278054	0.0339732	
248		2型道路雨水柵設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0267752	0.0376276	単位限
249		U型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0205135	0.0296141	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0222484	0.0318675	
251		点字ブロック設置撤去工	〃	1	m <sup>2</sup>	0.0113709	0.0170521	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m <sup>2</sup>	0.0442014	0.0499027	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0443105	0.0490319	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m <sup>2</sup>	0.0221041	0.0318994	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m <sup>2</sup>	0.0326880	0.0455454	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m <sup>2</sup>	0.0355068	0.0423860	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m <sup>2</sup>	0.0486326	0.0585839	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m <sup>3</sup>	0.0542618	0.0741662	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m <sup>3</sup>	0.1049296	0.1539245	
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m <sup>2</sup> 以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.3861259	0.5409883	単位限
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m <sup>2</sup> 以下)	〃	1	式	0.5890084	0.8301913	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m <sup>2</sup> 以上)	〃	1	式	0.8601477	1.2145923	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m <sup>2</sup> 以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.9582719	1.3000034	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m <sup>2</sup> 以上)	〃	1	式	1.2770806	1.6971276	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m <sup>2</sup> 以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.5422635	0.6907752	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m <sup>2</sup> 以下)	〃	1	式	0.7049279	0.9080504	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m <sup>2</sup> 以上)	〃	1	式	0.8974195	1.1686980	
268	生コン空積割増額	1車4m <sup>3</sup> 未満 空積1m <sup>3</sup> につき	1	m <sup>3</sup>	0.0108960	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
269	生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m <sup>3</sup>	0.0072635	0.0072635		
270	モルタル工	高炉1:2	1	m <sup>3</sup>	0.3455521	0.4772500		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

**契約単価係数表(10)**  
**役務名 北区下水道管路緊急補修業務**

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.1227987	0.1441192	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0267500	0.0401326		
273		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0544430	0.0816846	小数第1位まで 第2位四捨五入	
274		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0068742	0.0086209	小数第2位まで 第3位四捨五入	
275		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0095152	0.0114833		
276		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0306896	0.0379178	0.5単位	
277		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0002500	0.0003776	小数第2位まで 第3位四捨五入	
278		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000420	0.0000571		
279		工事区域内除雪工(作工物 周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001997	0.0002316		
280		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダ ンプ	1	h	0.0728222	0.0855705		0.5単位
281		ダンプ排出除雪工 ホイール ローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダ ンプ	1	h	0.0676645	0.0825554		
282	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0045504	0.0056259	小数第2位まで 第3位四捨五入	
283		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0181594	—		
284		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0091125	0.0100672		
285		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t	0.0134816	0.0170437		
286		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0207635	—		
287		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.1048205	—		
288		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.1145168	—		
289		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0072635	—		単位限
290		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.2695705	—		小数第2位まで 第3位四捨五入
291		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0249229	—		単位限
292		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0704245	—		
293		仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき 取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0071141	0.0090168	小数第2位まで 第3位四捨五入
294			仮舗装復旧工5cm 車道(すき 取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運 搬含む	1	m2	0.0133390	0.0166058	
295	水替工(一般)		据付・撤去含む	1	か所	0.0242366	0.0344313	単位限	
296	水替工(大口径)		据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.3112652	0.4351192		
297	敷鉄板設置撤去工		設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0034162	0.0039296	小数第2位まで 第3位四捨五入	
298	覆工板・受桁設置撤去工		設置・撤去	1	m2	0.0157870	0.0228658		
299	覆工板開閉工		開け・閉め	1	m2	0.0027568	0.0038390		
300	覆工鋼材賃料等		覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.4328121	—		単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

**契約単価係数表(11)**  
**役務名 北区下水道管路緊急補修業務**

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
301	仮設工	水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.3326947	—	単位限	
302		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.5237400	—		
303		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0356662	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
304		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0350957	0.0450722	単位限	
305		交通誘導警備員A		1	人日	0.0588390	0.0882584		
306		交通誘導警備員B		1	人日	0.0486678	0.0730034		
307	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.2436276	0.3490336	単位限	
308		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.5875756	—		
309		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.3690118	—		
310	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0085235	0.0113608	小数第2位まで 第3位四捨五入	
311		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0040605	0.0052081		
312		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0065185	0.0091561		
313		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0291360	0.0437282		
314		発生土運搬(2tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0306611	0.0411511		
315		発生土運搬(4tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0178138	0.0230454		
316		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0115303	0.0167903		
317		埋戻し(0.28m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0238876	0.0291460		
318		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0238037	0.0289682		
319		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0207047	0.0309665		
320		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0330621	0.0433289		
321		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0215370	0.0306712		単位限
322		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0439833	0.0627618		
323		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0172299	0.0245336		
324	マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0584396	0.0834279			
325	無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m3	1.6638407	1.7019766	小数第3位まで 第4位四捨五入		
326	舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0005957	0.0008339	小数第2位まで 第3位四捨五入		
327	舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0030168	0.0041108			
328	舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0017131	0.0023121			
329	舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0088138	0.0130135			
330	舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0150722	0.0222047			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(12)

## 役務名 北区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0202886	0.0298625	小数第2位まで 第3位四捨五入
332		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0239162	0.0320772	
333		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0166997	0.0195571	
334		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0100739	0.0117954	
335		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m3	0.0286997	0.0329967	
336		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0019464	0.0028071	
337		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0086695	0.0104128	
338		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0138121	0.0155588	
339		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0162534	0.0197970	
340		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0165219	0.0199027	
341		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0140588	0.0162417	
342		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0183306	0.0223407	
343		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0264514	0.0324044	
344		舗装復旧工15cm	〃	1	m2	0.0309849	0.0374094	
345		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0407148	0.0494682	
346		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0488138	0.0594917	
347		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0734396	0.0850974	
348		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0350806	0.0430386	
349		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0383893	0.0464531	
350		断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0531813	
351	断熱蓋設置(勾配受)		〃	1	か所	0.0520084	0.0544195	
352	断熱蓋設置(機能強化)		〃	1	か所	0.0526594	0.0550705	
353	断熱蓋確認		断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0054178	0.0078256	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。