

# 契約単価係数表(1)

## 役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2336823	0.3031552	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	"	1	か所	0.2504067	0.3198796	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	"	1	か所	0.2736190	0.3520889	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.2660558	0.3592606	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2575784	0.3325287	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	"	1	か所	0.2593073	0.3305723	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	"	1	か所	0.2739775	0.3514368	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	"	1	か所	0.2971898	0.3811040	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3224880	0.4104443	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	"	1	か所	0.3491552	0.4433720	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	"	1	か所	0.3771913	0.4782546	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	"	1	か所	0.4495663	0.5538886	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.3029925	0.4042500	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.3364413	0.4290272	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.2113178	0.2743690	
16	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1140693	0.1497997	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	"	1	か所	0.1213720	0.1571025	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	"	1	か所	0.1235573	0.1618299	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.1280226	0.1738600	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1241431	0.1985392	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	"	1	か所	0.1212741	0.1576250	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	"	1	か所	0.1264910	0.1654488	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	"	1	か所	0.1369880	0.1786522	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	"	1	か所	0.1422365	0.1844232	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.1576567	0.2039835	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	"	1	か所	0.1717410	0.2212621	
27		舗装35cm・表層以下新材	"	1	か所	0.2073404	0.2589805	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.1384549	0.1876175	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.1486266	0.1931266	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.1041266	0.1380648	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

**契約単価係数表(2)**  
**役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務**

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0108916	0.0137244	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カラー)・表層新材	〃	1	m2	0.0155076	0.0183434	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	〃	1	m2	0.0190708	0.0239910	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0187606	0.0233479	
35		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0162772	0.0196928	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0209353	0.0262726	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0293208	0.0368058	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0342305	0.0423811	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0456085	0.0567244	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0551928	0.0685588	
41		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0788284	0.0938570	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0376205	0.0470422	
43	マンホール 附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノーブレンホルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0148163	0.0182305	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型)	ノーブレンホルト型	1	か所	0.0034127	0.0051205	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0349805	0.0384037	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0539534	0.0708088	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0703193	0.0871747	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0557139	0.0725693	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0740362	0.0908901	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0812079	0.0980633	
51		旧型組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0880543	0.1049097	
52	マンホール 設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.1042244	0.1407696	単位限
53		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1533540	—	
54		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1817169	—	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0459669	0.0460317	
56		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0296010	0.0296010	
57	マンホール 材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1209488	—	単位限
58		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1261642	—	
59		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1672425	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1245347	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(3)

## 役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1724579	—	単位限
62		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.2855829	—	
63		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.3041657	—	
64		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.4019684	—	
65		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.3070994	—	
66		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.4401115	—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	タクトイル鑄鉄製・調整駒付	1	組	1.4898600	—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	2.1451386	—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	4.1729157	—	
70		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750、T25)	〃	1	組	7.1069970	—	
71		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.2161431	—	小数第1位(規格参照)
72		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m当り	0.4009910	—	
73		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I種	1	本	0.0717214	—	単位限
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.1444217	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.1587651	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.1656115	—	
77		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.1845211	—	
78		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個	0.0247757	—	
79		調整リングH=100	〃	1	個	0.0285904	—	
80		組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0213525	—	
81		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0249067	—	
82		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0345558	—	
83		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0088013	—	単位限
84		ボルトL=250	〃	1	本	0.0095844	—	
85		ボルトL=300	〃	1	本	0.0107244	—	
86		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0430332	—	単位限
87		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0472711	—	
88		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.1365964	—	
89		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0007817	—	
90		まず設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0839473	0.0957802

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

**契約単価係数表(4)**  
**役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務**

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	まず設置工	塩ビ製汚水樹(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ樹	1	か所	0.0875332	0.0993675	単位限
92		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)普通蓋	汚水樹I型・普通蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0987802	0.1197757	
93		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.1163841	0.1373796	
94		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水樹・普通蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1759790	0.2009519	
95		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)増強蓋	汚水樹I型・増強蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1279247	0.1489202	
96		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.1455302	0.1665241	
97		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水樹・増強蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.2051235	0.2300964	
98		塩ビ製雨水樹(1.5m以下)	塩ビ樹穴有・無共通	1	か所	0.0839473	0.0957802	
99		塩ビ製雨水樹(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0875332	0.0993675	
100		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴無・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1824007	0.2044714	
101		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2078299	0.2299007	
102		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2247832	0.2468540	
103		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴有・取付管樹接続費含む	1	か所	0.1930287	0.2153284	
104		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2184579	0.2407576	
105		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2354097	0.2577094	
106	まず撤去工	コンクリート製汚水樹	汚水樹	1	か所	0.0147606	0.0221416	単位限
107		コンクリート製雨水樹	雨水樹	1	か所	0.0158570	0.0237847	
108	まず補修工	コンクリート製樹修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0154940	0.0205738	単位限
109		コンクリート製樹内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0097244	0.0139428	
110		コンクリート製樹接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0088766	0.0133163	
111	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0090422	0.0121341	小数第1位まで第2位四捨五入
112		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0118133	0.0149052	
113		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0145166	0.0177335	
114		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0316642	0.0383058	単位限
115		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0474338	0.0541175	
116		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0477591	0.0544097	
117	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0945091	0.1284142	小数第1位まで第2位四捨五入
118	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0515091	0.0593329	小数第1位まで第2位四捨五入
119		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0821537	0.0941507	
120		土留工3.5m超	〃	1	m	0.1020407	0.1169714	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(5)

## 役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0080934	0.0096401	小数第1位まで第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0123871	0.0147049	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イタ-21cm	〃	1	m	0.0070738	0.0086190	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	〃	1	m	0.0075859	0.0091311	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0094534	0.0109955	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0103043	0.0118464	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0145979	0.0169067	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0180573	0.0211476	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0189082	0.0219985	
130		路盤(路盤・凍上抑制) 車イタ-34cm	〃	1	m	0.0092802	0.0108254	
131	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0144473	0.0177275	小数第1位まで第2位四捨五入
132		舗装(掘削部・影響部) 3cmカクラー	〃	1	m	0.0215588	0.0248419	
133		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0333178	0.0410437	
134		舗装(掘削部・影響部) 歩イタ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0289097	0.0417290	
135		舗装(掘削部・影響部) 排水性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0249127	0.0303254	
136		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0264293	0.0311958	
137		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0361537	0.0444669	
138		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0483464	0.0595287	
139		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0765467	0.0930091	
140		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1096040	0.1340543	
141	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.1175257	0.1434760		
142	舗装(掘削部・影響部) 車イタ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0499443	0.0694398		
143	ます取付管材料費	汚水桝上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0280362	—	単位限
144		汚水桝上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0571808	—	
145		汚水桝継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0051507	—	
146		汚水桝継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0058675	—	
147		宅地雨水桝上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0673208	—	
148		宅地雨水桝継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0084760	—	
149		下水道浸透桝用鉄蓋(T25・ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.2044067	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0082802	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(6)

## 役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0143434	—	単位限	
152		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0246461	—		
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0131055	—		
154		インクリサーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0017696	—		
155		インクリサーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0056883	—		
156		インクリサーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0203750	—		
157		ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0076928	—		
158		ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0080196	—		
159		ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0094534	—		
160		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0011341	—		
161		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0018931	—		
162		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0031130	—		
163		閉塞キャップヒューム管用φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0082470	—		
164		閉塞キャップヒューム管用φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0082470	—		
165	ます取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0746552	—	単位限	
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0230844	0.0283494		
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1786522	0.2048961		
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.1986040	0.2193705		
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0345558	0.0391205		
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0305046	0.0436838		小数第1位まで第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0355016	0.0495528		
172		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0466190	0.0559428		単位限
173	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0452500	—	小数第1位まで第2位四捨五入	
174		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0611582	—		
175		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0723088	—		
176		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.1124398	—		
177		φ150~200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0208645	0.0217350		
178		φ250~350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0479549	0.0491296		
179		φ400~450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0704820	0.0775573		
180		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0216266	0.0225754		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(7)

## 役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250~350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0494217	0.0507922	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400~450mm(塩ビ管)	"	1	m	0.0715257	0.0790558	
183		φ500~600mm(塩ビ管)	"	1	m	0.1204925	0.1292290	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0735799	0.0938570	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	"	1	m	0.1457907	0.1851401	
186		開削工 H=3.5m超	"	1	m	0.1447802	0.1842922	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0700588	0.0780136	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	"	1	m	0.1099293	0.1220904	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	"	1	m	0.1316085	0.1437034	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0113284	0.0134955	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	"	1	m	0.0173434	0.0205904	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	"	1	m	0.0099037	0.0120678	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0106175	0.0127847	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0132350	0.0153931	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	"	1	m	0.0144278	0.0165859	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	"	1	m	0.0204368	0.0236702	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0252817	0.0296070	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	"	1	m	0.0264714	0.0308013	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	"	1	m	0.0129940	0.0151582	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0179564	0.0219760	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	"	1	m	0.0269112	0.0309383	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	"	1	m	0.0398705	0.0490317	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m	0.0368705	0.0531717	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0314202	0.0382079	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0319940	0.0376853	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	"	1	m	0.0434232	0.0533675	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	"	1	m	0.0587787	0.0723088	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	"	1	m	0.0887711	0.1078103	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	"	1	m	0.1257410	0.1537124	
210	舗装(掘削部・影響部) 26cm	"	1	m	0.1371838	0.1674052		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(8)

## 役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸修正含む	1	m	0.0615497	0.0855437	小数第1位まで 第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に 適用	1	か所	0.0337410	—	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0393811	—	
214		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0531055	—	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0661793	0.0762847	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0762847	0.0876958	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.1261642	0.1392049	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.1509413	0.1672425	
219		本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0264714	
220	サドル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350		〃	1	個	0.0655272	—	
221	サドル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450		〃	1	個	0.1688720	—	
222	サドル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200		〃	1	個	0.0208961	—	
223	サドル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350		〃	1	個	0.0736778	—	
224	サドル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450		〃	1	個	0.2180994	—	
225	サドル型継手(塩ビ管用)φ500		〃	1	個	0.2617847	—	
226	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0017922	0.0022651	小数第1位まで 第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道 RH部	コンクリート+アスファルト(カー) 舗装版 15cm 以下	1	m	0.0034263	0.0041461	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0044293	0.0052636	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0074263	0.0087787	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0695377	—	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)	1	m3	0.0018961	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	熔融式	1	m	0.0005994	0.0006838	小数第1位まで 第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動	1	m	0.0024835	0.0029398	
234		区画線 ゼブラ45cm	〃	1	m	0.0027184	0.0032787	
235		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃	1	m	0.0023269	0.0030829	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.6813585	0.8182817	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m <sup>2</sup> /箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0625934	0.0665046	
238	高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.5346537	0.7922019		
239	1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベ-ス板含む	1	m	0.0292485	0.0355663	小数第1位まで 第2位四捨五入	
240	3型縁石設置撤去工	〃	1	m	0.0255979	0.0335452		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。



# 契約単価係数表(9)

## 役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0254308	0.0319097	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0412064	0.0466838	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0382726	0.0437500	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0306988	0.0378811	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0305528	0.0362184	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0230452	0.0294022	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0249579	0.0304940	
248		2型道路雨水柵設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0240332	0.0337741	単位限
249		U型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0184127	0.0265814	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0199699	0.0286040	
251		点字ブロック設置撤去工	〃	1	m <sup>2</sup>	0.0102064	0.0153058	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m <sup>2</sup>	0.0396747	0.0447922	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0397726	0.0440106	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m <sup>2</sup>	0.0198404	0.0286326	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m <sup>2</sup>	0.0296401	0.0412726	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m <sup>2</sup>	0.0318705	0.0380452	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m <sup>2</sup>	0.0439775	0.0529760	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m <sup>3</sup>	0.0487049	0.0665708	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m <sup>3</sup>	0.0941838	0.1381612	単位限
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m <sup>2</sup> 以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.3465829	0.4855859	
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m <sup>2</sup> 以下)	〃	1	式	0.5286883	0.7451717	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m <sup>2</sup> 以上)	〃	1	式	0.7720603	1.0902064	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m <sup>2</sup> 以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.8601356	1.1668705	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m <sup>2</sup> 以上)	〃	1	式	1.1462952	1.5233254	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m <sup>2</sup> 以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.4867305	0.6200332	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m <sup>2</sup> 以下)	〃	1	式	0.6327365	0.8150573	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m <sup>2</sup> 以上)	〃	1	式	0.8055151	1.0490121	
268	生コン空積割増額	1車4m <sup>3</sup> 未満 空積1m <sup>3</sup> につき	1	m <sup>3</sup>	0.0097802	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
269	生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m <sup>3</sup>	0.0065196	0.0065196		
270	モルタル工	高炉1:2	1	m <sup>3</sup>	0.3101642	0.4283750		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(10)

## 役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.1102229	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0240106	0.0360226		
273		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0488675	0.0733193	小数第1位まで 第2位四捨五入	
274		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0061702	0.0077380	小数第2位まで 第3位四捨五入	
275		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0085407	0.0103073		
276		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0275467	0.0340347	0.5単位	
277		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0002244	0.0003389	小数第2位まで 第3位四捨五入	
278		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000377	0.0000513		
279		工事区域内除雪工(作工物 周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001793	0.0002079		
280		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダ ンプ	1	h	0.0653645	0.0768073		0.5単位
281		ダンプ排出除雪工 ホイール ローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダ ンプ	1	h	0.0607350	0.0741010		
282	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0040844	0.0050497	小数第2位まで 第3位四捨五入	
283		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0162997	—		
284		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0081793	0.0090362		
285		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t	0.0121010	0.0152982		
286		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0186371	—		
287		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0940859	—		
288		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.1074850	—		
289		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0065196	—		単位限
290		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.2541883	—		小数第2位まで 第3位四捨五入
291		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0318766	—		単位限
292		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0520302	—		
293		仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき 取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0063856	0.0080934	小数第2位まで 第3位四捨五入
294			仮舗装復旧工5cm 車道(すき 取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運 搬含む	1	m2	0.0117485	0.0146145	
295	水替工(一般)		据付・撤去含む	1	か所	0.0217546	0.0309052	単位限	
296	水替工(大口径)		据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.2793886	0.3905588		
297	敷鉄板設置撤去工		設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0030663	0.0035272	小数第2位まで 第3位四捨五入	
298	覆工板・受桁設置撤去工		設置・撤去	1	m2	0.0141702	0.0205241		
299	覆工板開閉工		開け・閉め	1	m2	0.0024744	0.0034458		
300	覆工鋼材賃料等		覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.3884880	—		単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(11)

## 役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
301	仮設工	水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.2986235	—	単位限	
302		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.4701040	—		
303		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0320136	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
304		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0315016	0.0404564	単位限	
305		交通誘導警備員A		1	人日	0.0528133	0.0792199		
306		交通誘導警備員B		1	人日	0.0436838	0.0655272		
307	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.2186778	0.3132892	単位限	
308		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.5274022	—		
309		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.3312214	—		
310	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0076507	0.0101973	小数第2位まで 第3位四捨五入	
311		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0036446	0.0046747		
312		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0058510	0.0082184		
313		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0261522	0.0392500		
314		発生土運搬(2tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0165151	0.0221476		
315		発生土運搬(4tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0085272	0.0110317		
316		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0103494	0.0150708		
317		埋戻し(0.28m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0214413	0.0261612		
318		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0213660	0.0260016		
319		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0185844	0.0277952		
320		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0296763	0.0388916		
321		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0193314	0.0275302		単位限
322		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0394790	0.0563344		
323		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0154654	0.0220211		
324	マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0524549	0.0748841			
325	無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m3	1.4934473	1.5276778	小数第3位まで 第4位四捨五入		
326	舗装版破砕 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0005347	0.0007485	小数第2位まで 第3位四捨五入		
327	舗装版破砕 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0027079	0.0036898			
328	舗装版破砕 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0015377	0.0020754			
329	舗装版破砕 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0079112	0.0116808			
330	舗装版破砕 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0135287	0.0199308			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(12)

## 役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0182109	0.0268043	小数第2位まで 第3位四捨五入
332		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0274293	0.0368058	
333		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0149895	0.0175543	
334		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0111853	0.0130949	
335		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m3	0.0257606	0.0296175	
336		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0017470	0.0025196	
337		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0077817	0.0093464	
338		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0123976	0.0139654	
339		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0145889	0.0177696	
340		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0148299	0.0178645	
341		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0126190	0.0145784	
342		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0164534	0.0200528	
343		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0237425	0.0290859	
344		舗装復旧工15cm	〃	1	m2	0.0278118	0.0335784	
345		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0365452	0.0444022	
346		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0438148	0.0533991	
347		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0659187	0.0763826	
348		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0314880	0.0386311	
349		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0344579	0.0416958	
350		断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0477666	
351	断熱蓋設置(勾配受)		〃	1	か所	0.0467139	0.0488781	
352	断熱蓋設置(機能強化)		〃	1	か所	0.0472982	0.0494639	
353	断熱蓋確認		断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0048660	0.0070287	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。