

# 契約単価係数表(1)

別表2-2

## 役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2555955	0.3318156	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	"	1	か所	0.2735648	0.3497832	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	"	1	か所	0.3005000	0.3870534	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.2898512	0.3912557	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2807444	0.3628835	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	"	1	か所	0.2849823	0.3635842	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	"	1	か所	0.3006052	0.3860017	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	"	1	か所	0.3247039	0.4164758	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3530761	0.4497525	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	"	1	か所	0.3803981	0.4837298	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	"	1	か所	0.4098204	0.5198075	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	"	1	か所	0.4861813	0.5993204	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.3311845	0.4420470	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.3723415	0.4760227	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.2335632	0.3035130	
16	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1237509	0.1625276	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	"	1	か所	0.1315971	0.1703738	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	"	1	か所	0.1335599	0.1749272	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.1384984	0.1880615	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1343301	0.2145777	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	"	1	か所	0.1313528	0.1707589	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	"	1	か所	0.1367120	0.1788140	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	"	1	か所	0.1476748	0.1926149	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	"	1	か所	0.1530696	0.1984645	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.1693916	0.2191667	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	"	1	か所	0.1845243	0.2377314	
27		舗装35cm・表層以下新材	"	1	か所	0.2227735	0.2782573	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.1492169	0.2021780	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.1620017	0.2105842	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.1133140	0.1502670	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(2)

## 役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0117023	0.0147460	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カー)・表層 新材	〃	1	m2	0.0166619	0.0197088	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・ 基層再生	〃	1	m2	0.0204903	0.0257767	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層 新材・基層新材	〃	1	m2	0.0201570	0.0250858	
35		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0174887	0.0211586	
36		舗装8cm・表層新材・上層路 盤再生	〃	1	m2	0.0224936	0.0282282	
37		舗装12cm・表層新材・基層 以下再生	〃	1	m2	0.0315033	0.0395454	
38		舗装15cm・表層新材・基層 以下再生	〃	1	m2	0.0367784	0.0455356	
39		舗装21cm・表層新材・基層 以下再生	〃	1	m2	0.0490033	0.0609467	
40		舗装26cm・表層新材・中間 層以下再生	〃	1	m2	0.0593010	0.0736619	
41		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0846958	0.1008431	
42		RH舗装14cm・表層以下新 材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0416813	0.0522250	
43	マンホール 附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノーブレンボルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0159191	0.0195874	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型)	ノーブレンボルト型	1	か所	0.0036667	0.0055017	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み (W=150)	1	か所	0.0375842	0.0412622	
46		継足管据付工(φ900・ H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0579693	0.0760793	
47		継足管据付工(φ900・ H=200)	〃	1	か所	0.0755534	0.0936635	
48		継足管据付工(φ1000・ H=100)	〃	1	か所	0.0598609	0.0779709	
49		継足管据付工(φ1000・ H=200)	〃	1	か所	0.0795470	0.0976554	
50		組立用継足管据付工(φ 900・H=150)	〃	1	か所	0.0872525	0.1053625	
51		旧型組立用継足管据付工 (φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0946085	0.1127185	
52	マンホール 設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.1119823	0.1512476	単位限
53		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手 間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1647687	—	
54		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・ 砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1952428	—	
55		組立1号型マンホール連結工(φ 300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0493884	0.0494580	
56		組立1号型マンホール連結工(φ 300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0318043	0.0318043	
57	マンホール 材料費	修繕用上絞部ブロック(φ 1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1299515	—	単位限
58		修繕用上絞部ブロック(φ 900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1355551	—	
59		旧型組立用上絞部ブロック(φ 1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1796910	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ 900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1338043	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(3)

## 役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1852945	—	単位限
62		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.3068399	—	
63		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.3268059	—	
64		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.4318884	—	
65		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.3299580	—	
66		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパ加工有り	1	組	0.4728706	—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鉄製・調整駒付	1	組	1.6007557	—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	2.3048091	—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	4.4835211	—	
70		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750,T25)	〃	1	組	7.6359968	—	
71		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.2322314	—	小数第1位 (規格参照)
72		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m当り	0.4308382	—	
73		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I種	1	本	0.0770599	—	単位限
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.1551716	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.1705826	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.1779386	—	
77		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.1982557	—	
78		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵 I 号用・φ600	1	個	0.0266198	—	
79		調整リングH=100	〃	1	個	0.0307185	—	
80		組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0229418	—	
81		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0267606	—	
82		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0371279	—	
83		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0094564	—	単位限
84		ボルトL=250	〃	1	本	0.0102978	—	
85		ボルトL=300	〃	1	本	0.0115227	—	
86		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0462363	—	
87		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0507897	—	
88		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.1467638	—	
89		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0008399	—	小数第1位まで 第2位四捨五入
90	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0901958	0.1029094	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(4)

## 役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0940486	0.1067638	単位限
92		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1061327	0.1286910	
93		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.1250470	0.1476052	
94		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1890777	0.2159094	
95		コンクリート製汚水柵(0.8m以下)増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1374467	0.1600049	
96		コンクリート製汚水柵(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.1563625	0.1789191	
97		コンクリート製汚水柵(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費含む	1	か所	0.2203916	0.2472234	
98		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所	0.0901958	0.1029094	
99		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0940486	0.1067638	
100		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所	0.1959774	0.2196910	
101		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2232994	0.2470130	
102		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2415146	0.2652282	
103		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所	0.2073965	0.2313560	
104		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2347185	0.2586780	
105		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2529321	0.2768916	
106	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所	0.0158593	0.0237897	単位限
107		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所	0.0170373	0.0255551	
108	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0166473	0.0221052	単位限
109		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0104483	0.0149806	
110		コンクリート製柵接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0095373	0.0143075	
111	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0097153	0.0130373	小数第1位まで第2位四捨五入
112		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0126926	0.0160146	
113		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0155971	0.0190534	
114		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0340211	0.0411570	単位限
115		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0509645	0.0581457	
116		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0513140	0.0584596	
117	ます取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.1080939	0.1463787	小数第1位まで第2位四捨五入
118	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0553431	0.0637492	小数第1位まで第2位四捨五入
119		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0882687	0.1011586	
120		土留工3.5m超	〃	1	m	0.1096360	0.1256780	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(5)

## 役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0086958	0.0103577	小数第1位まで第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0133091	0.0157994	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m	0.0076004	0.0092606	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0081505	0.0098107	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0101570	0.0118140	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0110712	0.0127282	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0156845	0.0181651	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0194013	0.0227217	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0203156	0.0236360	
130		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m	0.0099709	0.0116311	
131	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0155227	0.0190470	小数第1位まで第2位四捨五入
132		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0231635	0.0266910	
133		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0357978	0.0440988	
134		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m	0.0310615	0.0448350	
135		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0267670	0.0325826	
136		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0283965	0.0335178	
137		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0388447	0.0477767	
138		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0519450	0.0639596	
139		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0822444	0.0999321	
140		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1177622	0.1440324	
141	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.1262735	0.1541554		
142	舗装(掘削部・影響部) 車イ タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0536619	0.0746085		
143	ます取付管材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0301230	—	単位限
144		汚水樹上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0614369	—	
145		汚水樹継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0055340	—	
146		汚水樹継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0063043	—	
147		宅地雨水樹上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0723318	—	
148		宅地雨水樹継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0091068	—	
149		下水道浸透樹用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.2196214	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0088965	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(6)

別表2-2

## 役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	まず取付管材料費	塩ビ自在曲管 φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0154111	—	単位限
152		塩ビ自在曲管 φ200mm	〃	1	個	0.0264806	—	
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0140810	—	
154		インクリザー φ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0019013	—	
155		インクリザー φ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0061117	—	
156		インクリザー φ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0218916	—	
157		ルースカラー φ100	φ100	1	個	0.0082654	—	
158		ルースカラー φ150	φ150	1	個	0.0086166	—	
159		ルースカラー φ200	φ200	1	個	0.0101570	—	
160		VUキャップ φ100	φ100	1	個	0.0012185	—	
161		VUキャップ φ150	φ150	1	個	0.0020340	—	
162		VUキャップ φ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0033447	—	
163		閉塞キャップ ヒューム管用 φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0088609	—	
164		閉塞キャップ ヒューム管用 φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0088609	—	
165	まず取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0802120	—	単位限
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0248026	0.0304596	
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1919499	0.2201473	
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.2133868	0.2356991	
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0371279	0.0420324	小数第1位まで第2位四捨五入
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0327751	0.0469353	
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0381441	0.0532412	
172		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所	0.0500890	0.0601068	
173	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0486182	—	小数第1位まで第2位四捨五入
174		φ250～350mm(RC管)	〃	1	m	0.0657104	—	
175		φ400～450mm(RC管)	〃	1	m	0.0776910	—	
176		φ500～600mm(RC管)	〃	1	m	0.1208091	—	
177		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0224175	0.0233528	
178		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0515243	0.0527865	
179		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0757282	0.0833301	
180		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0232363	0.0242557	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(7)

## 役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250~350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0531004	0.0545729	小数第1位まで第2位四捨五入
182		φ400~450mm(塩ビ管)	"	1	m	0.0768496	0.0849402	
183		φ500~600mm(塩ビ管)	"	1	m	0.1294612	0.1388479	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0880939	0.1124369	小数第1位まで第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	"	1	m	0.1728253	0.2196910	
186		開削工 H=3.5m超	"	1	m	0.1725793	0.2199369	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0752735	0.0838204	小数第1位まで第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	"	1	m	0.1181117	0.1311780	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	"	1	m	0.1414046	0.1543997	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0121716	0.0145000	小数第1位まで第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	"	1	m	0.0186344	0.0221230	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イタ-21cm	"	1	m	0.0106408	0.0129661	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0114078	0.0137363	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0142201	0.0165389	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	"	1	m	0.0155017	0.0178204	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	"	1	m	0.0219580	0.0254321	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0271635	0.0318107	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	"	1	m	0.0284418	0.0330939	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車イタ-34cm	"	1	m	0.0139612	0.0162865	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0192929	0.0236117	小数第1位まで第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー	"	1	m	0.0289143	0.0332412	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	"	1	m	0.0428382	0.0526813	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩イタ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0396149	0.0571295	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0337589	0.0410518	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0343755	0.0404903	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	"	1	m	0.0466554	0.0573399	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	"	1	m	0.0631538	0.0776910	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	"	1	m	0.0953787	0.1158350	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	"	1	m	0.1351004	0.1651538	
210	舗装(掘削部・影響部) 26cm	"	1	m	0.1473949	0.1798657		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(8)

別表2-2

## 役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車インタ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0661311	0.0919111	小数第1位まで第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0362525	—	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0423123	—	
214		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0570583	—	
215		マンホール削孔接続 円型人孔A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.0711052	0.0819628	
216		マンホール削孔接続 円型人孔B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.0819628	0.0942234	
217		マンホール削孔接続 角型人孔A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.1355551	0.1495664	
218		マンホール削孔接続 角型人孔B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.1621764	0.1796910	
219	本管材料費	サトル型継手(リブ管用)φ150～φ200	マンホール用	1	個	0.0284418	—	単位限
220		サトル型継手(リブ管用)φ250～φ350	〃	1	個	0.0704046	—	
221		サトル型継手(リブ管用)φ400～φ450	〃	1	個	0.1814418	—	
222		サトル型継手(塩ビ管用)φ150～φ200	〃	1	個	0.0224515	—	
223		サトル型継手(塩ビ管用)φ250～φ350	〃	1	個	0.0791619	—	
224		サトル型継手(塩ビ管用)φ400～φ450	〃	1	個	0.2343334	—	
225		サトル型継手(塩ビ管用)φ500	〃	1	個	0.2812703	—	
226	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0019256	0.0024337	小数第1位まで第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0036813	0.0044547	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0047589	0.0056554	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0079790	0.0094321	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0747136	—	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)	1	m3	0.0020373	—	小数第2位まで第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	熔融式	1	m	0.0006441	0.0007347	小数第1位まで第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線等)	熔融式・手動	1	m	0.0026683	0.0031586	
234		区画線 ゼブラ45cm	〃	1	m	0.0029208	0.0035227	
235		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃	1	m	0.0025000	0.0033123	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.7320745	0.8791894	
237		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0672525	0.0714547	単位限
238		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.5744499	0.8511683	
239	1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0314256	0.0382136	小数第1位まで第2位四捨五入	
240	3型縁石設置撤去工	〃	1	m	0.0275033	0.0360421		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(9)

## 役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0273237	0.0342848	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0442735	0.0501586	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0411214	0.0470065	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0329839	0.0407007	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0328269	0.0389143	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0247606	0.0315907	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0268156	0.0327638	単位限
248		2型道路雨水樹設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0258221	0.0362881	
249		U型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0197832	0.0285599	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0214564	0.0307331	
251		点字ブロック設置撤去工	〃	1	m2	0.0109661	0.0164450	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0426279	0.0481263	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	地下塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0427331	0.0472865	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0213172	0.0307638	
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0318463	0.0443447	小数第2位まで 第3位四捨五入
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0342428	0.0408771	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0472509	0.0569191	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3	0.0523301	0.0715259	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3	0.1011942	0.1484450	単位限
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.3723803	0.5217298	
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.5680405	0.8006376	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式	0.8295276	1.1713544	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.9241586	1.2537250	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	1.2316182	1.6367120	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.5229596	0.6661845	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.6798334	0.8757250	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.8654725	1.1270939	
268	生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0105081	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
269	生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0070049	0.0070049		
270	モルタル工	高炉1:2	1	m3	0.3332509	0.4602606		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(10)

## 役務名 南区下水道管路緊急補修業務

別表2-2

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.1184272	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0257978	0.0387039	
273		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0525049	0.0787767	小数第1位まで 第2位四捨五入
274		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0066295	0.0083140	小数第2位まで 第3位四捨五入
275		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0091764	0.0110745	
276		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0295971	0.0365680	0.5単位
277		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0002412	0.0003641	小数第2位まで 第3位四捨五入
278		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000405	0.0000551	
279		工事区域内除雪工(作工物 周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001926	0.0002234	
280		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	h	0.0702298	0.0825243	0.5単位
281		ダンプ排出除雪工 ホイールローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダンプ	1	h	0.0652557	0.0796166	
282	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0043884	0.0054256	小数第2位まで 第3位四捨五入
283		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0175130	—	
284		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0094224	0.0104693	
285		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t	0.0135907	0.0171424	
286		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0206133	—	
287		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.1010890	—	単位限
288		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.1259936	—	
289		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0070049	—	
290		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.2779418	—	
291		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0559030	—	単位限
292		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0679175	—	
293	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき 取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0068609	0.0086958	小数第2位まで 第3位四捨五入
294		仮舗装復旧工5cm 車道(すき 取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運 搬含む	1	m2	0.0127282	0.0158350	
295		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0233738	0.0332056	単位限
296		水替工(大口徑)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.3001845	0.4196295	小数第2位まで 第3位四捨五入
297		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0032945	0.0037897	
298		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0152250	0.0220518	
299		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0026586	0.0037023	
300		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.4174046	—	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(11)

## 役務名 南区下水道管路緊急補修業務

別表2-2

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
301	仮設工	水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.3208512	—	単位限	
302		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.5050955	—		
303		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0343965	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
304		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0338463	0.0434677	単位限	
305		交通誘導警備員A		1	人日	0.0567444	0.0851166		
306		交通誘導警備員B		1	人日	0.0469353	0.0704046		
307	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.2349547	0.3366085		単位限
308		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.5666586	—		
309		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.3558755	—		
310	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0082201	0.0109564	小数第2位まで 第3位四捨五入	
311		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0039159	0.0050227		
312		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0062865	0.0088301		
313		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0280988	0.0421716		
314		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0226683	0.0304062		
315		発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0125988	0.0162978		
316		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0111198	0.0161926		
317		埋戻し(0.28m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0230373	0.0281085		
318		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0229564	0.0279369		
319		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0199677	0.0298641		
320		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0318852	0.0417865		
321		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0207703	0.0295793		単位限
322		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0424175	0.0605276		
323		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0166166	0.0236602		
324		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0563593	0.0804580		
325		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m3	1.6046101	1.6413884		小数第3位まで 第4位四捨五入
326		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0005745	0.0008043		小数第2位まで 第3位四捨五入
327		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0029094	0.0039645		
328		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0016522	0.0022298		
329	舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0085000	0.0125502			
330	舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0145356	0.0214143			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

# 契約単価係数表(12)

## 役務名 南区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0195664	0.0287994	小数第2位まで 第3位四捨五入
332		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0294709	0.0395454	
333		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0161052	0.0188609	
334		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0120178	0.0140696	
335		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m3	0.0276780	0.0318221	
336		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0018771	0.0027072	
337		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0083609	0.0100421	
338		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0133204	0.0150049	
339		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0156748	0.0190923	
340		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0159337	0.0191942	
341		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0135583	0.0156635	
342		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0176780	0.0215454	
343		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0255098	0.0312509	
344		舗装復旧工15cm	〃	1	m2	0.0298819	0.0360777	
345		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0392654	0.0477072	
346		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0470761	0.0573738	
347		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0708253	0.0820680	
348		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0338318	0.0415065	
349		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0370227	0.0447994	
350	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0512881	0.0536117	単位限
351		断熱蓋設置(勾配受)	〃	1	か所	0.0501570	0.0524823	
352		断熱蓋設置(機能強化)	〃	1	か所	0.0507848	0.0531101	
353		断熱蓋確認	断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0052250	0.0075470	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。