

契約単価係数表(1)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.0848917	0.1102834	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	"	1	か所	0.0907193	0.1162014	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	"	1	か所	0.0999948	0.1288350	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.0960000	0.1295174	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.0925742	0.1197298	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	"	1	か所	0.0951120	0.1215505	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	"	1	か所	0.0999154	0.1284932	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	"	1	か所	0.1070510	0.1374843	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1164291	0.1484101	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	"	1	か所	0.1243959	0.1581983	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	"	1	か所	0.1332734	0.1691241	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	"	1	か所	0.1569464	0.1933660	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1097824	0.1465894	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.1224611	0.1566047	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.0788486	0.1026010	
16	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0406420	0.0533891	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	"	1	か所	0.0431914	0.0559385	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	"	1	か所	0.0434759	0.0569627	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.0454222	0.0616856	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0438854	0.0700395	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	"	1	か所	0.0429753	0.0558928	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	"	1	か所	0.0445116	0.0582146	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	"	1	か所	0.0478124	0.0623570	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	"	1	か所	0.0493486	0.0639622	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.0544359	0.0704038	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	"	1	か所	0.0592729	0.0763218	
27		舗装35cm・表層以下新材	"	1	か所	0.0715305	0.0892624	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.0485179	0.0657377	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.0521483	0.0677745	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.0374664	0.0497014	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0037398	0.0047072	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カラー)・表層新材	〃	1	m2	0.0053513	0.0063197	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	〃	1	m2	0.0064906	0.0081509	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0064254	0.0079827	
35		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0055789	0.0067351	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0071415	0.0089475	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0099869	0.0125079	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0116315	0.0143744	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0154780	0.0192114	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0187330	0.0232061	
41		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0267913	0.0317876	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0131336	0.0164228	
43	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノーブレンボルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0051725	0.0063644	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型)	ノーブレンボルト型	1	か所	0.0011914	0.0017876	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0122119	0.0134070	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0188355	0.0247198	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0245489	0.0304333	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0194501	0.0253344	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0258465	0.0317303	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0283502	0.0342345	
51		旧型組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所	0.0307403	0.0366247	
52	マンホール設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0363854	0.0491436	単位限
53		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0535369	—	
54		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0634385	—	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0160474	0.0160700	
56		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0103339	0.0103339	
57	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0422240	—	単位限
58		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0440447	—	
59		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0583854	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0434759	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0602061	—	単位限
62		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.0996988	—	
63		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.1061862	—	
64		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.1403297	—	
65		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.1072104	—	
66		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.1536457	—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	0.5201194	—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	0.7488812	—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	1.4567908	—	
70		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750,T25)	〃	1	組	2.4810968	—	
71		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.0754569	—	小数第1位(規格参照)
72		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m当り	0.1399885	—	
73		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I種	1	本	0.0250384	—	単位限
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.0504186	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.0554259	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.0578160	—	
77		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.0644175	—	
78		調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵I号用・φ600	1	個	0.0086494	—	
79		調整リングH=100	〃	1	個	0.0099811	—	
80		組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0074543	—	
81		組立用調整リングH=100	〃	1	個	0.0086951	—	
82		組立用調整リングH=150	〃	1	個	0.0120637	—	
83		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0030726	—	単位限
84		ボルトL=250	〃	1	本	0.0033460	—	
85		ボルトL=300	〃	1	本	0.0037440	—	
86		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0150232	—	
87		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0165027	—	
88		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.0476867	—	小数第1位まで第2位四捨五入
89		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0002729	—	
90	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0293066	0.0334375	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	まず設置工	塩ビ製汚水樹(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ樹	1	か所	0.0305584	0.0346899	単位限
92		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)普通蓋	汚水樹I型・普通蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0344848	0.0418145	
93		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.0406304	0.0479601	
94		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水樹・普通蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0614354	0.0701536	
95		コンクリート製汚水樹(0.8m以下)増強蓋	汚水樹I型・増強蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0446594	0.0519890	
96		コンクリート製汚水樹(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.0508055	0.0581346	
97		コンクリート製汚水樹(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水樹・増強蓋・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0716099	0.0803281	
98		塩ビ製雨水樹(1.5m以下)	塩ビ樹穴有・無共通	1	か所	0.0293066	0.0334375	
99		塩ビ製雨水樹(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0305584	0.0346899	
100		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴無・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0636772	0.0713823	
101		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.0725547	0.0802598	
102		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.0784732	0.0861783	
103		コンクリート製雨水樹(0.8m以下)	雨水樹穴有・取付管樹接続費含む	1	か所	0.0673875	0.0751725	
104		コンクリート製雨水樹(1.1m以下)	〃	1	か所	0.0762650	0.0840500	
105		コンクリート製雨水樹(1.3m以下)	〃	1	か所	0.0821830	0.0899680	
106	まず撤去工	コンクリート製汚水樹	汚水樹	1	か所	0.0051530	0.0077298	単位限
107		コンクリート製雨水樹	雨水樹	1	か所	0.0055358	0.0083034	
108	まず補修工	コンクリート製樹修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0054091	0.0071825	単位限
109		コンクリート製樹内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0033949	0.0048676	
110		コンクリート製樹接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0030989	0.0046488	
111	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0031567	0.0042361	小数第1位まで第2位四捨五入
112		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0041241	0.0052035	
113		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0050679	0.0061909	
114		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0110542	0.0133728	単位限
115		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0165595	0.0188928	
116		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0166730	0.0189948	
117	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0379559	0.0512035	小数第1位まで第2位四捨五入
118	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0179822	0.0207135	小数第1位まで第2位四捨五入
119		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0286804	0.0328686	
120		土留工3.5m超	〃	1	m	0.0356231	0.0408355	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0028255	0.0033655	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0043244	0.0051336	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m	0.0024696	0.0030090	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m	0.0026483	0.0031877	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0033003	0.0038386	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0035973	0.0041357	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0050963	0.0059023	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0063039	0.0073828	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0066010	0.0076799	
130		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m	0.0032398	0.0037792	
131	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0050437	0.0061888	小数第1位まで 第2位四捨五入
132		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m	0.0075263	0.0086725	
133		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0116315	0.0143287	
134		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m	0.0100926	0.0145679	
135		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0086972	0.0105868	
136		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0092267	0.0108907	
137		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0126215	0.0155237	
138		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0168781	0.0207819	
139		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0267230	0.0324701	
140		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.0378423	0.0463097	
141	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0405737	0.0495537		
142	舗装(掘削部・影響部) 車イ タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0174359	0.0242419		
143	ます取付管材料費	汚水柵上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組	0.0097876	—	単位限
144		汚水柵上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組	0.0199622	—	
145		汚水柵継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0017982	—	
146		汚水柵継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0020484	—	
147		宅地雨水柵上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0235022	—	
148		宅地雨水柵継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0029590	—	
149		下水道浸透柵用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.0713597	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0028907	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	まず取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0050074	—	単位限	
152		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0086042	—		
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0045752	—		
154		インクリサーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0006178	—		
155		インクリサーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0019859	—		
156		インクリサーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0071131	—		
157		ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0026856	—		
158		ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0027997	—		
159		ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0033003	—		
160		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0003959	—		
161		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0006609	—		
162		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0010868	—		
163		閉塞キャップヒューム管用φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0028791	—		
164		閉塞キャップヒューム管用φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0028791	—		
165	まず取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0260626	—	単位限	
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0080589	0.0098970		
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.0623686	0.0715305		
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.0693339	0.0765836		
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0120637	0.0136573		
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0106494	0.0152503		小数第1位まで第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0123938	0.0172992		
172		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所	0.0162750	0.0195300		単位限
173	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む(夜間基礎工含まず)	1	m	0.0157971	0.0147156	小数第1位まで第2位四捨五入	
174		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0213507	0.0191431		
175		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0252435	0.0225232		
176		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.0392535	0.0331988		
177		φ150~200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0072840	0.0075879		
178		φ250~350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0167414	0.0171515		
179		φ400~450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0246057	0.0270758		
180		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0075500	0.0078812		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250~350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0172535	0.0177319	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400~450mm(塩ビ管)	"	1	m	0.0249701	0.0275989	
183		φ500~600mm(塩ビ管)	"	1	m	0.0420647	0.0451147	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0325274	0.0415526	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	"	1	m	0.0631541	0.0803849	
186		開削工 H=3.5m超	"	1	m	0.0634727	0.0809543	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0244580	0.0272351	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	"	1	m	0.0383770	0.0426226	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	"	1	m	0.0459454	0.0501678	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0039548	0.0047114	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	"	1	m	0.0060547	0.0071883	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩 タ-21cm	"	1	m	0.0034575	0.0042130	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0037067	0.0044632	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0046204	0.0053739	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	"	1	m	0.0050369	0.0057903	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	"	1	m	0.0071346	0.0082635	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0088260	0.0103360	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	"	1	m	0.0092414	0.0107529	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車 タ-34cm	"	1	m	0.0045363	0.0052918	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0062687	0.0076720	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	"	1	m	0.0093949	0.0108008	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	"	1	m	0.0139191	0.0171173	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩 タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正 含む	1	m	0.0128718	0.0185626	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0109690	0.0133386	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0111693	0.0131562	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	"	1	m	0.0151594	0.0186310	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	"	1	m	0.0205200	0.0252435	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	"	1	m	0.0309906	0.0376373	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	"	1	m	0.0434301	0.0531042	
210		舗装(掘削部・影響部) 26cm	"	1	m	0.0473681	0.0578160	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0214874	0.0298639	小数第1位まで 第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に 適用	1	か所	0.0117792	—	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所	0.0137482	—	
214		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所	0.0185395	—	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0231036	0.0266315	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0266315	0.0306152	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所	0.0440447	0.0485973	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所	0.0526946	0.0583854	
219	本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個	0.0092414	—	単位限
220		サドル型継手(リブ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0228760	—	
221		サドル型継手(リブ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.0589543	—	
222		サドル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個	0.0072950	—	
223		サドル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個	0.0257214	—	
224		サドル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個	0.0761399	—	
225		サドル型継手(塩ビ管用)φ500	〃	1	個	0.0913907	—	
226	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0006257	0.0007908	小数第1位まで 第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道 RH部	コンクリート+アスファルト(カー) 舗装版 15cm 以下	1	m	0.0011962	0.0014475	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0015463	0.0018376	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0025926	0.0030647	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0242761	—	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当 額)	1	m3	0.0006620	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	熔融式	1	m	0.0002093	0.0002387	小数第1位まで 第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線 等)	熔融式・手動	1	m	0.0008670	0.0010263	
234		区画線 ゼブラ45cm	〃	1	m	0.0009491	0.0011446	
235		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃	1	m	0.0008124	0.0010763	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.2378665	0.2856672	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0218518	0.0232172	
238		高視認性区画線設置(矢羽 根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.1866509	0.2765626	
239	1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベ-ス板含む	1	m	0.0102109	0.0124165	小数第1位まで 第2位四捨五入	
240	3型縁石設置撤去工	〃	1	m	0.0089364	0.0117109		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0088781	0.0111399	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0143854	0.0162976	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0133612	0.0152734	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0107172	0.0132246	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0106662	0.0126441	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0080453	0.0102645	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0087130	0.0106457	
248		2型道路雨水柵設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0083902	0.0117908	単位限
249		U型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0064280	0.0092798	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0069717	0.0099859	
251		点字ブロック設置撤去工	〃	1	m2	0.0035631	0.0053434	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0138507	0.0156373	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0138849	0.0153644	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0069264	0.0099958	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0102430	0.0142719	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0111262	0.0132819	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0152393	0.0183576	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3	0.0170032	0.0232403	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3	0.0328802	0.0482330	
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1209943	0.1695211	単位限
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.1845684	0.2601441	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式	0.2695311	0.3805978	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.3002787	0.4073618	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.4001788	0.5318024	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1699207	0.2164575	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式	0.2208923	0.2845416	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.2812104	0.3662167	
268	生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0034144	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
269	生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0022761	0.0022761		
270	モルタル工	高炉1:2	1	m3	0.1082803	0.1495484		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.0384795	0.0451604	小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0083823	0.0125758		
273		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0170600	0.0255963	小数第1位まで 第2位四捨五入	
274		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0021541	0.0027014	小数第2位まで 第3位四捨五入	
275		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0029816	0.0035984		
276		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0096168	0.0118818	0.5単位	
277		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0000784	0.0001183	小数第2位まで 第3位四捨五入	
278		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2	0.0000132	0.0000179		
279		工事区域内除雪工(作工物 周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0000626	0.0000726		
280		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダ ンプ	1	h	0.0228192	0.0268139		0.5単位
281		ダンプ排出除雪工 ホイール ローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダ ンプ	1	h	0.0212030	0.0258691		
282	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0014259	0.0017629	小数第2位まで 第3位四捨五入	
283		アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0056904	—		
284		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0028555	0.0031546		
285		コンクリート塊運搬処理(無筋)	〃	1	t	0.0042246	0.0053407		
286		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0065064	—		
287		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0312750	—		
288		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.0375237	—		
289		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0022761	—		単位限
290		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0857798	—		小数第2位まで 第3位四捨五入
291		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0078097	—		単位限
292		現場発生品運搬(鉄蓋・金 枠、他センターへ運搬)	〃	1	回	0.0220679	—		
293		仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき 取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0022293	0.0028255	小数第2位まで 第3位四捨五入
294			仮舗装復旧工5cm 車道(すき 取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運 搬含む	1	m2	0.0041799	0.0052035	
295	水替工(一般)		据付・撤去含む	1	か所	0.0075947	0.0107892	単位限	
296	水替工(大口径)		据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.0975363	0.1363465	小数第2位まで 第3位四捨五入	
297	敷鉄板設置撤去工		設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0010705	0.0012314		
298	覆工板・受桁設置撤去工		設置・撤去	1	m2	0.0049469	0.0071651		
299	覆工板開閉工		開け・閉め	1	m2	0.0008639	0.0012030		
300	覆工鋼材賃料等		覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.1356236	—	単位限	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
301	仮設工	水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.1042514	—	単位限	
302		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.1641162	—		
303		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0111762	—	小数第2位まで 第3位四捨五入	
304		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0109974	0.0141236		
305		交通誘導警備員A		1	人日	0.0184375	0.0276562	単位限	
306		交通誘導警備員B		1	人日	0.0152503	0.0228760		
307	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.0763418	0.1093712	単位限	
308		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.1841194	—		
309		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.1156315	—		
310	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0026709	0.0035600	小数第2位まで 第3位四捨五入	
311		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0012724	0.0016320		
312		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3	0.0020426	0.0028691		
313		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0091299	0.0137025		
314		発生土運搬(2tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0096078	0.0128949		
315		発生土運搬(4tダンブ)	機械積込・運搬・ダンブトラック	1	m3	0.0055821	0.0072214		
316		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0036131	0.0052614		
317		埋戻し(0.28m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0074853	0.0091331		
318		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0074590	0.0090773		
319		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0064880	0.0097035		
320		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0103602	0.0135773		
321		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0067487	0.0096110		単位限
322		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0137824	0.0196667		
323		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0053991	0.0076877		
324	マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0183124	0.0261425			
325	無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m3	0.5213718	0.5333218	小数第3位まで 第4位四捨五入		
326	舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0001867	0.0002614	小数第2位まで 第3位四捨五入		
327	舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0009454	0.0012882			
328	舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0005369	0.0007246			
329	舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0027619	0.0040779			
330	舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0047230	0.0069580			

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 西区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0063576	0.0093576	小数第2位まで 第3位四捨五入
332		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0074943	0.0100516	
333		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0055742	0.0061283	
334		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0031567	0.0036962	
335		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m3	0.0089932	0.0103397	
336		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0006099	0.0008797	
337		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0027167	0.0032629	
338		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0043281	0.0048754	
339		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0050931	0.0062035	
340		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0051772	0.0062366	
341		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0044054	0.0050894	
342		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0057440	0.0070006	
343		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0082887	0.0101541	
344		舗装復旧工15cm	〃	1	m2	0.0097093	0.0117224	
345		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0127582	0.0155011	
346		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0152961	0.0186420	
347		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0230127	0.0266657	
348		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0109927	0.0134864	
349		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0120295	0.0145563	
350		断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0166646	
351	断熱蓋設置(勾配受)		〃	1	か所	0.0162971	0.0170526	
352	断熱蓋設置(機能強化)		〃	1	か所	0.0165011	0.0172566	
353	断熱蓋確認		断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0016977	0.0024522	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。