

# 契約単価一覧表(1)

## 下水道管路緊急補修業務(白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区)

| No. | 工種                                  | 形質                                | 規格                                  | 数量 | 単位 | 契約単価<br>(税抜額)(円) |    | 数量の位取 |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|----|------------------|----|-------|
|     |                                     |                                   |                                     |    |    | 昼間               | 夜間 |       |
| 1   | マンホール<br>補修工<br>(材料費別)<br>2.0m×2.0m | 舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm            | 掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む         | 1  | か所 |                  |    | 単位限   |
| 2   |                                     | 舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm        | "                                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 3   |                                     | 舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm       | "                                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 4   |                                     | インター6cm・歩道・路盤新材21cm               | 掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用 | 1  | か所 |                  |    |       |
| 5   |                                     | 舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm    | 掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む         | 1  | か所 |                  |    |       |
| 6   |                                     | 舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm               | "                                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 7   |                                     | 舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm        | "                                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 8   |                                     | 舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm       | "                                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 9   |                                     | 舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm     | 掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む             | 1  | か所 |                  |    |       |
| 10  |                                     | 舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm     | "                                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 11  |                                     | 舗装20cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm    | "                                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 12  |                                     | 舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm          | "                                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 13  |                                     | インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm        | 掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用 | 1  | か所 |                  |    |       |
| 14  |                                     | RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm | 掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む           | 1  | か所 |                  |    |       |
| 15  |                                     | 砂利道5cm・路盤新材35cm                   | 掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む            | 1  | か所 |                  |    |       |
| 16  | 金枠修正工<br>(材料費別)<br>1.4m×1.4m        | 舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm            | 掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装                   | 1  | か所 |                  |    | 単位限   |
| 17  |                                     | 舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm        | "                                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 18  |                                     | 舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm       | "                                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 19  |                                     | インター6cm・歩道・路盤新材12cm               | 掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用              | 1  | か所 |                  |    |       |
| 20  |                                     | 舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm    | 掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 21  |                                     | 舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm               | "                                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 22  |                                     | 舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm        | "                                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 23  |                                     | 舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm        | "                                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 24  |                                     | 舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm        | "                                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 25  |                                     | 舗装21cm・表層新材・基層以下再生                | 掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装                 | 1  | か所 |                  |    |       |
| 26  |                                     | 舗装26cm・表層新材・中間層以下再生               | "                                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 27  |                                     | 舗装35cm・表層以下新材                     | "                                   | 1  | か所 |                  |    |       |
| 28  |                                     | インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm            | 掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用           | 1  | か所 |                  |    |       |
| 29  |                                     | RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm    | 掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装                 | 1  | か所 |                  |    |       |
| 30  |                                     | 砂利道5cm・路盤新材16cm                   | 掘削・運搬・撤去・据付・路盤                      | 1  | か所 |                  |    |       |

**契約単価一覧表(2)**  
**下水道管路緊急補修業務(白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区)**

| No. | 工種             | 形質                           | 規格                                   | 数量 | 単位 | 契約単価<br>(税抜額)(円) |    | 数量の位取              |
|-----|----------------|------------------------------|--------------------------------------|----|----|------------------|----|--------------------|
|     |                |                              |                                      |    |    | 昼間               | 夜間 |                    |
| 31  | マンホール<br>舗装補修工 | 舗装3cm・歩道・表層新材                | 破碎・運搬・不陸整正・舗装                        | 1  | m2 |                  |    | 小数第2位まで<br>第3位四捨五入 |
| 32  |                | 舗装3cm・歩道(カー)・表層<br>新材        | 〃                                    | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 33  |                | 舗装8cm・歩道・表層新材・<br>基層再生       | 〃                                    | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 34  |                | 舗装6cm排水性・歩道・表<br>層新材・基層新材    | 〃                                    | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 35  |                | 舗装5cm・表層新材                   | 〃                                    | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 36  |                | 舗装8cm・表層新材・上層<br>路盤再生        | 〃                                    | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 37  |                | 舗装12cm・表層新材・基層<br>以下再生       | 〃                                    | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 38  |                | 舗装15cm・表層新材・基層<br>以下再生       | 〃                                    | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 39  |                | 舗装21cm・表層新材・基層<br>以下再生       | 〃                                    | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 40  |                | 舗装26cm・表層新材・中間<br>層以下再生      | 〃                                    | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 41  |                | 舗装35cm・表層以下新材                | 〃                                    | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 42  |                | RH舗装14cm・表層以下新<br>材・上層路盤再生   | 破碎・運搬・不陸整正・RH舗装                      | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 43  | マンホール<br>附帯工   | 足掛金物据付工(ボルト型)                | ノーブレンホルト型・材料費込み<br>(W=150)           | 1  | か所 |                  |    | 単位限                |
| 44  |                | 足掛金物撤去工(ボルト型)                | ノーブレンホルト型                            | 1  | か所 |                  |    |                    |
| 45  |                | 足掛金物据付工(アンカー型)               | アンカー継足管タイプ・材料費込み<br>(W=150)          | 1  | か所 |                  |    |                    |
| 46  |                | 継足管据付工(φ900・<br>H=100)       | 材料費・据付含む                             | 1  | か所 |                  |    |                    |
| 47  |                | 継足管据付工(φ900・<br>H=200)       | 〃                                    | 1  | か所 |                  |    |                    |
| 48  |                | 継足管据付工(φ1000・<br>H=100)      | 〃                                    | 1  | か所 |                  |    |                    |
| 49  |                | 継足管据付工(φ1000・<br>H=200)      | 〃                                    | 1  | か所 |                  |    |                    |
| 50  |                | 組立用継足管据付工(φ<br>900・H=150)    | 〃                                    | 1  | か所 |                  |    |                    |
| 51  |                | 旧型組立用継足管据付工<br>(φ1000・H=150) | 〃                                    | 1  | か所 |                  |    |                    |
| 52  | マンホール<br>設置工   | 組立1号型マンホール設置                 | 市場単価・設置深3m以下・4箇所未満                   | 1  | か所 |                  |    | 単位限                |
| 53  |                | 組立1号型マンホール底部工                | 本管がコンクリート管の場合適用 設置手<br>間・砕石基礎・底版材料含む | 1  | か所 |                  | —  |                    |
| 54  |                | 組立1号型マンホール底部工                | 本管が塩ビ管の場合適用 設置手<br>間・砕石基礎・底版材料含む     | 1  | か所 |                  | —  |                    |
| 55  |                | 組立1号型マンホール連結工<br>(φ300mm)    | 本管がコンクリート管の場合適用                      | 1  | か所 |                  |    |                    |
| 56  |                | 組立1号型マンホール連結工<br>(φ300mm)    | 本管がリブ付塩ビ管の場合適用                       | 1  | か所 |                  |    |                    |
| 57  | マンホール<br>材料費   | 修繕用上絞部ブロック(φ<br>1000*600)    | 旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用                       | 1  | 個  |                  | —  | 単位限                |
| 58  |                | 修繕用上絞部ブロック(φ<br>900*600)     | 旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用                       | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 59  |                | 旧型組立用上絞部ブロック<br>(φ1000*600)  | 旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)                  | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 60  |                | 組立用上絞部ブロック(φ<br>900*600)     | 組立上絞部(足掛金物 吊フック付)                    | 1  | 個  |                  | —  |                    |

**契約単価一覧表(3)**  
**下水道管路緊急補修業務(白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区)**

| No. | 工種           | 形質                             | 規格                            | 数量  | 単位  | 契約単価<br>(税抜額)(円) |    | 数量の位取           |
|-----|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|-----|------------------|----|-----------------|
|     |              |                                |                               |     |     | 昼間               | 夜間 |                 |
| 61  | マンホール<br>材料費 | 組立用上絞部ブロック(φ1200*600)          | 組立上絞部(足掛金物 吊フック付)             | 1   | 個   |                  | —  | 単位限             |
| 62  |              | 鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)            | φ600・調整駒付                     | 1   | 組   |                  | —  |                 |
| 63  |              | 鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)            | φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り          | 1   | 組   |                  | —  |                 |
| 64  |              | 鉄蓋(金枠共・排気用・T25)                | 〃                             | 1   | 組   |                  | —  |                 |
| 65  |              | 鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)                 | φ600・調整駒付                     | 1   | 組   |                  | —  |                 |
| 66  |              | 汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)      | 汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り | 1   | 組   |                  | —  |                 |
| 67  |              | マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)      | タクタイトル鑄鉄製・調整駒付                | 1   | 組   |                  | —  |                 |
| 68  |              | マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)  | 〃                             | 1   | 組   |                  | —  |                 |
| 69  |              | マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25) | 〃                             | 1   | 組   |                  | —  |                 |
| 70  |              | マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750、T25) | 〃                             | 1   | 組   |                  | —  |                 |
| 71  |              | マンホールポンプ所用継足管(φ900)            | H=200・300・500                 | 1   | m当り |                  | —  | 小数第1位<br>(規格参照) |
| 72  |              | マンホールポンプ所用継足管(φ1200)           | 〃                             | 1   | m当り |                  | —  |                 |
| 73  |              | 組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)      | I種                            | 1   | 本   |                  | —  | 単位限             |
| 74  |              | 組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)      | 〃                             | 1   | 本   |                  | —  |                 |
| 75  |              | 組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)      | 〃                             | 1   | 本   |                  | —  |                 |
| 76  |              | 組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)     | 〃                             | 1   | 本   |                  | —  |                 |
| 77  |              | 組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)     | 〃                             | 1   | 本   |                  | —  |                 |
| 78  |              | 調整リングH=50(鉄板巻)                 | 通路柵I号用・φ600                   | 1   | 個   |                  | —  |                 |
| 79  |              | 調整リングH=100                     | 〃                             | 1   | 個   |                  | —  |                 |
| 80  |              | 組立用調整リングH=50(鉄板巻)              | φ600                          | 1   | 個   |                  | —  |                 |
| 81  |              | 組立用調整リングH=100                  | 〃                             | 1   | 個   |                  | —  |                 |
| 82  |              | 組立用調整リングH=150                  | 〃                             | 1   | 個   |                  | —  |                 |
| 83  |              | ボルトL=200                       | M16・寸切り・ステンレス製品               | 1   | 本   |                  | —  | 単位限             |
| 84  |              | ボルトL=250                       | 〃                             | 1   | 本   |                  | —  |                 |
| 85  |              | ボルトL=300                       | 〃                             | 1   | 本   |                  | —  |                 |
| 86  |              | 融雪防止用断熱蓋                       | 現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式       | 1   | 個   |                  | —  |                 |
| 87  |              | 断熱蓋                            | 次世代型高品位グラウンドマンホール             | 1   | 個   |                  | —  |                 |
| 88  |              | グレーチング鉄蓋用防臭蓋                   | 修繕上絞部                         | 1   | 個   |                  | —  |                 |
| 89  |              | シーリング材(止水用)                    | プチルゴム(接着材)幅140mm              | 1   | m   |                  | —  |                 |
| 90  |              | ます設置工                          | 塩ビ製汚水柵(1.5m以下)                | 塩ビ柵 | 1   | か所               |    | 単位限             |

# 契約単価一覧表(4)

## 下水道管路緊急補修業務(白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区)

| No. | 工種       | 形質                    | 規格                  | 数量 | 単位 | 契約単価<br>(税抜額)(円) |    | 数量の位取          |
|-----|----------|-----------------------|---------------------|----|----|------------------|----|----------------|
|     |          |                       |                     |    |    | 昼間               | 夜間 |                |
| 91  | まず設置工    | 塩ビ製汚水榦(1.5mを超え2.0m以下) | 塩ビ榦                 | 1  | か所 |                  |    | 単位限            |
| 92  |          | コンクリート製汚水榦(0.8m以下)普通蓋 | 汚水榦Ⅰ型・普通蓋・取付管榦接続費含む | 1  | か所 |                  |    |                |
| 93  |          | コンクリート製汚水榦(1.1m以下)普通蓋 | 〃                   | 1  | か所 |                  |    |                |
| 94  |          | コンクリート製汚水榦(1.5m以下)普通蓋 | 特殊汚水榦・普通蓋・取付管榦接続費含む | 1  | か所 |                  |    |                |
| 95  |          | コンクリート製汚水榦(0.8m以下)増強蓋 | 汚水榦Ⅰ型・増強蓋・取付管榦接続費含む | 1  | か所 |                  |    |                |
| 96  |          | コンクリート製汚水榦(1.1m以下)増強蓋 | 〃                   | 1  | か所 |                  |    |                |
| 97  |          | コンクリート製汚水榦(1.5m以下)増強蓋 | 特殊汚水榦・増強蓋・取付管榦接続費含む | 1  | か所 |                  |    |                |
| 98  |          | 塩ビ製雨水榦(1.5m以下)        | 塩ビ榦穴有・無共通           | 1  | か所 |                  |    |                |
| 99  |          | 塩ビ製雨水榦(1.5mを超え2.0m以下) | 〃                   | 1  | か所 |                  |    |                |
| 100 |          | コンクリート製雨水榦(0.8m以下)    | 雨水榦穴無・取付管榦接続費含む     | 1  | か所 |                  |    |                |
| 101 |          | コンクリート製雨水榦(1.1m以下)    | 〃                   | 1  | か所 |                  |    |                |
| 102 |          | コンクリート製雨水榦(1.3m以下)    | 〃                   | 1  | か所 |                  |    |                |
| 103 |          | コンクリート製雨水榦(0.8m以下)    | 雨水榦穴有・取付管榦接続費含む     | 1  | か所 |                  |    |                |
| 104 |          | コンクリート製雨水榦(1.1m以下)    | 〃                   | 1  | か所 |                  |    |                |
| 105 |          | コンクリート製雨水榦(1.3m以下)    | 〃                   | 1  | か所 |                  |    |                |
| 106 | まず撤去工    | コンクリート製汚水榦            | 汚水榦                 | 1  | か所 |                  |    | 単位限            |
| 107 |          | コンクリート製雨水榦            | 雨水榦                 | 1  | か所 |                  |    |                |
| 108 | まず補修工    | コンクリート製榦修正工           | 上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず   | 1  | か所 |                  |    | 単位限            |
| 109 |          | コンクリート製榦内修繕工          | モルタル練工・高炉1:2        | 1  | か所 |                  |    |                |
| 110 |          | コンクリート製榦接続費           | 取付管・排水設備の接続に適用      | 1  | か所 |                  |    |                |
| 111 | 取付管工     | 取付管φ100mm             | 材料費・設置・撤去含む         | 1  | m  |                  |    | 小数第1位まで第2位四捨五入 |
| 112 |          | 取付管φ150mm             | 〃                   | 1  | m  |                  |    |                |
| 113 |          | 取付管φ200mm             | 〃                   | 1  | m  |                  |    |                |
| 114 |          | 支管取付φ100mm            | 〃                   | 1  | か所 |                  |    | 単位限            |
| 115 |          | 支管取付φ150mm            | 〃                   | 1  | か所 |                  |    |                |
| 116 |          | 支管取付φ200mm            | 〃                   | 1  | か所 |                  |    |                |
| 117 | まず取付管土工  | 開削工                   | 掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む | 1  | m  |                  |    | 小数第1位まで第2位四捨五入 |
| 118 | まず取付管土留工 | 土留工2.0m以下             | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む    | 1  | m  |                  |    | 小数第1位まで第2位四捨五入 |
| 119 |          | 土留工3.5m以下             | 〃                   | 1  | m  |                  |    |                |
| 120 |          | 土留工3.5m超              | 〃                   | 1  | m  |                  |    |                |

**契約単価一覧表(5)**  
**下水道管路緊急補修業務(白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区)**

| No. | 工種                      | 形質                                | 規格                       | 数量 | 単位 | 契約単価<br>(税抜額)(円) |    | 数量の位取              |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----|----|------------------|----|--------------------|
|     |                         |                                   |                          |    |    | 昼間               | 夜間 |                    |
| 121 | ます取付管路<br>盤復旧工          | 路盤(路盤・凍上抑制) 27cm                  | 新材碎石・路盤工(歩道施工)           | 1  | m  |                  |    | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 122 |                         | 路盤(路盤・凍上抑制) 42cm                  | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 123 |                         | 路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ<br>タ-21cm          | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 124 |                         | 路盤(路盤・凍上抑制) 排水<br>性舗装24cm         | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 125 |                         | 路盤(路盤・凍上抑制) 35cm                  | 新材碎石・路盤工(車道施工)           | 1  | m  |                  |    |                    |
| 126 |                         | 路盤(路盤・凍上抑制) 40cm                  | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 127 |                         | 路盤(路盤・凍上抑制) 55cm                  | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 128 |                         | 路盤(路盤・凍上抑制) 65cm                  | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 129 |                         | 路盤(路盤・凍上抑制) 70cm                  | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 130 |                         | 路盤(路盤・凍上抑制) 車イ<br>タ-34cm          | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 131 | ます取付管舗<br>装復旧工          | 舗装(掘削部・影響部) 3cm                   | 歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む        | 1  | m  |                  |    | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 132 |                         | 舗装(掘削部・影響部) 3cmカ<br>ラ-            | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 133 |                         | 舗装(掘削部・影響部)<br>8cm(重車両)           | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 134 |                         | 舗装(掘削部・影響部) 歩イ<br>タ-6cm           | 歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整<br>正含む | 1  | m  |                  |    |                    |
| 135 |                         | 舗装(掘削部・影響部) 排水<br>性舗装6cm          | 歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 136 |                         | 舗装(掘削部・影響部) 5cm                   | 車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 137 |                         | 舗装(掘削部・影響部) 8cm                   | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 138 |                         | 舗装(掘削部・影響部) 12cm                  | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 139 |                         | 舗装(掘削部・影響部) 15cm                  | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 140 |                         | 舗装(掘削部・影響部) 21cm                  | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 141 | 舗装(掘削部・影響部) 26cm        | 車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む                 | 1                        | m  |    |                  |    |                    |
| 142 | 舗装(掘削部・影響部) 車イ<br>タ-8cm | 車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積<br>込・運搬・不陸整正含む | 1                        | m  |    |                  |    |                    |
| 143 | ます取付管材<br>料費            | 汚水樹上部(普通蓋共)                       | 上部φ480・普通蓋φ390           | 1  | 組  |                  | —  | 単位限                |
| 144 |                         | 汚水樹上部(増強蓋共)                       | 上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390       | 1  | 組  |                  | —  |                    |
| 145 |                         | 汚水樹継足管H=50                        | φ480×50                  | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 146 |                         | 汚水樹継足管H=100                       | φ480×100                 | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 147 |                         | 宅地雨水樹上部(蓋共)                       | 上部500×500・蓋390×390       | 1  | 組  |                  | —  |                    |
| 148 |                         | 宅地雨水樹継足管H=100                     | 500×500×100              | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 149 |                         | 下水道浸透樹用鉄蓋(T25・<br>ボルト込)           | □660×660・有効径φ500・勾配受型    | 1  | 組  |                  | —  |                    |
| 150 |                         | 塩ビ自在曲管φ100mm                      | 屈折最大角角度30度               | 1  | 個  |                  | —  |                    |

**契約単価一覧表(6)**  
**下水道管路緊急補修業務(白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区)**

| No. | 工種       | 形質                    | 規格                          | 数量 | 単位 | 契約単価<br>(税抜額)(円) |    | 数量の位取              |
|-----|----------|-----------------------|-----------------------------|----|----|------------------|----|--------------------|
|     |          |                       |                             |    |    | 昼間               | 夜間 |                    |
| 151 | ます取付管材料費 | 塩ビ自在曲管φ150mm          | 屈折最大角角度30度                  | 1  | 個  |                  | —  | 単位限                |
| 152 |          | 塩ビ自在曲管φ200mm          | 〃                           | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 153 |          | 偏心異径継手                | φ200×φ150・ゴム輪受口             | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 154 |          | インクリザーφ150×φ100       | φ150×φ100                   | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 155 |          | インクリザーφ200×φ150       | φ200×φ150                   | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 156 |          | インクリザーφ300×φ200       | φ300×φ200                   | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 157 |          | ルースカラーφ100            | φ100                        | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 158 |          | ルースカラーφ150            | φ150                        | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 159 |          | ルースカラーφ200            | φ200                        | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 160 |          | VUキャップφ100            | φ100                        | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 161 |          | VUキャップφ150            | φ150                        | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 162 |          | VUキャップφ200(SP管閉塞用)    | φ200                        | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 163 |          | 閉塞キャップヒューム管用φ250×φ150 | φ250×φ150                   | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 164 |          | 閉塞キャップヒューム管用φ300×φ150 | φ300×φ150                   | 1  | 個  |                  | —  |                    |
| 165 | ます取付管附帯工 | 支管閉塞工                 | 生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む       | 1  | か所 |                  | —  | 単位限                |
| 166 |          | 大口径管削孔費               | 削孔厚6cm以上適用                  | 1  | か所 |                  |    |                    |
| 167 |          | 内部副管工 D=100mm         | 材料費・設置含む                    | 1  | か所 |                  |    |                    |
| 168 |          | 内部副管工 D=150mm         | 〃                           | 1  | か所 |                  |    |                    |
| 169 |          | マンホール削孔接続             | 現場削孔費・内部副管工に適用              | 1  | か所 |                  |    | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 170 |          | 排水設備布設替工(舗装無)         | 材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む         | 1  | m  |                  |    |                    |
| 171 |          | 排水設備布設替工(舗装有)         | 材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む      | 1  | m  |                  |    |                    |
| 172 |          | 排水設備樹設置工              | 塩ビ樹・樹径150mm・材工共             | 1  | か所 |                  |    |                    |
| 173 | 本管布設工    | φ150～200mm(RC管)       | 遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む | 1  | m  |                  | —  | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 174 |          | φ250～350mm(RC管)       | 〃                           | 1  | m  |                  | —  |                    |
| 175 |          | φ400～450mm(RC管)       | 〃                           | 1  | m  |                  | —  |                    |
| 176 |          | φ500～600mm(RC管)       | 〃                           | 1  | m  |                  | —  |                    |
| 177 |          | φ150～200mm(リフ付塩ビ管)    | リフ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む | 1  | m  |                  |    |                    |
| 178 |          | φ250～350mm(リフ付塩ビ管)    | 〃                           | 1  | m  |                  |    |                    |
| 179 |          | φ400～450mm(リフ付塩ビ管)    | 〃                           | 1  | m  |                  |    |                    |
| 180 |          | φ150～200mm(塩ビ管)       | 硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む     | 1  | m  |                  |    |                    |

# 契約単価一覧表(7)

## 下水道管路緊急補修業務(白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区)

| No. | 工種          | 形質                        | 規格                       | 数量 | 単位 | 契約単価<br>(税抜額)(円) |    | 数量の位取              |
|-----|-------------|---------------------------|--------------------------|----|----|------------------|----|--------------------|
|     |             |                           |                          |    |    | 昼間               | 夜間 |                    |
| 181 | 本管布設工       | φ250～350mm(塩ビ管)           | 硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む  | 1  | m  |                  |    | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 182 |             | φ400～450mm(塩ビ管)           | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 183 |             | φ500～600mm(塩ビ管)           | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 184 | 本管土工        | 開削工 H=2.0m以下              | 掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む      | 1  | m  |                  |    | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 185 |             | 開削工 H=3.5m以下              | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 186 |             | 開削工 H=3.5m超               | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 187 | 本管土留工       | 軽量鋼矢板土留<br>H=2.0m以下       | 設置・撤去・土留等資料・運搬含む         | 1  | m  |                  |    | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 188 |             | 軽量鋼矢板土留<br>H=3.5m以下       | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 189 |             | 軽量鋼矢板土留<br>H=3.5m超        | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 190 | 本管路盤復<br>旧工 | 路盤(路盤・凍上抑制) 27cm          | 新材碎石・路盤工(歩道施工)           | 1  | m  |                  |    | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 191 |             | 路盤(路盤・凍上抑制) 42cm          | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 192 |             | 路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ<br>タ-21cm  | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 193 |             | 路盤(路盤・凍上抑制) 排水<br>性舗装24cm | 新材碎石・路盤工(歩道施工)           | 1  | m  |                  |    |                    |
| 194 |             | 路盤(路盤・凍上抑制) 35cm          | 新材碎石・路盤工(車道施工)           | 1  | m  |                  |    |                    |
| 195 |             | 路盤(路盤・凍上抑制) 40cm          | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 196 |             | 路盤(路盤・凍上抑制) 55cm          | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 197 |             | 路盤(路盤・凍上抑制) 65cm          | 新材碎石・路盤工(車道施工)           | 1  | m  |                  |    |                    |
| 198 |             | 路盤(路盤・凍上抑制) 70cm          | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 199 |             | 路盤(路盤・凍上抑制) 車イ<br>タ-34cm  | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 200 | 本管舗装復<br>旧工 | 舗装(掘削部・影響部) 3cm           | 歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む        | 1  | m  |                  |    | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 201 |             | 舗装(掘削部・影響部) 3cmカ<br>ラ-    | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 202 |             | 舗装(掘削部・影響部)<br>8cm(重車両)   | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 203 |             | 舗装(掘削部・影響部) 歩イ<br>タ-6cm   | 歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整<br>正含む | 1  | m  |                  |    |                    |
| 204 |             | 舗装(掘削部・影響部) 排水<br>性舗装6cm  | 歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 205 |             | 舗装(掘削部・影響部) 5cm           | 車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 206 |             | 舗装(掘削部・影響部) 8cm           | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 207 |             | 舗装(掘削部・影響部) 12cm          | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 208 |             | 舗装(掘削部・影響部) 15cm          | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 209 |             | 舗装(掘削部・影響部) 21cm          | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |
| 210 |             | 舗装(掘削部・影響部) 26cm          | 〃                        | 1  | m  |                  |    |                    |

# 契約単価一覧表(8)

## 下水道管路緊急補修業務(白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区)

| No. | 工種          | 形質                        | 規格                                   | 数量 | 単位             | 契約単価<br>(税抜額)(円) |    | 数量の位取              |
|-----|-------------|---------------------------|--------------------------------------|----|----------------|------------------|----|--------------------|
|     |             |                           |                                      |    |                | 昼間               | 夜間 |                    |
| 211 | 本管舗装復旧工     | 舗装(掘削部・影響部)車イン<br>ター8cm   | 車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積<br>込・運搬・不陸整正含む    | 1  | m              |                  |    | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 212 | 本管附帯工       | 本管接続防護工 φ300ま<br>で        | 生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に<br>適用         | 1  | か所             |                  | —  | 単位限                |
| 213 |             | 本管接続防護工 φ400ま<br>で        | 〃                                    | 1  | か所             |                  | —  |                    |
| 214 |             | 本管接続防護工 φ600ま<br>で        | 〃                                    | 1  | か所             |                  | —  |                    |
| 215 |             | マンホール削孔接続 円型人孔<br>A       | 現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相<br>当              | 1  | か所             |                  |    |                    |
| 216 |             | マンホール削孔接続 円型人孔<br>B       | 現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相<br>当              | 1  | か所             |                  |    |                    |
| 217 |             | マンホール削孔接続 角型人孔<br>A       | 現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相<br>当              | 1  | か所             |                  |    |                    |
| 218 |             | マンホール削孔接続 角型人孔<br>B       | 現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相<br>当              | 1  | か所             |                  |    |                    |
| 219 | 本管材料費       | サトル型継手(リブ管用)φ150<br>～φ200 | マンホール用                               | 1  | 個              |                  | —  | 単位限                |
| 220 |             | サトル型継手(リブ管用)φ250<br>～φ350 | 〃                                    | 1  | 個              |                  | —  |                    |
| 221 |             | サトル型継手(リブ管用)φ400<br>～φ450 | 〃                                    | 1  | 個              |                  | —  |                    |
| 222 |             | サトル型継手(塩ビ管用)φ<br>150～φ200 | 〃                                    | 1  | 個              |                  | —  |                    |
| 223 |             | サトル型継手(塩ビ管用)φ<br>250～φ350 | 〃                                    | 1  | 個              |                  | —  |                    |
| 224 |             | サトル型継手(塩ビ管用)φ<br>400～φ450 | 〃                                    | 1  | 個              |                  | —  |                    |
| 225 |             | サトル型継手(塩ビ管用)φ<br>500      | 〃                                    | 1  | 個              |                  | —  |                    |
| 226 | 共通附帯工       | 舗装版切断 15cm以下              | 15cm以下                               | 1  | m              |                  |    | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 227 |             | 舗装版切断 15cm以下 歩<br>道RH部    | コンクリート+アスファルト(カバ<br>ー)舗装版 15cm<br>以下 | 1  | m              |                  |    |                    |
| 228 |             | 舗装版切断 30cm以下              | 15cmを超え30cm以下                        | 1  | m              |                  |    |                    |
| 229 |             | 舗装版切断 40cm以下              | 30cmを超え40cm以下                        | 1  | m              |                  |    |                    |
| 230 |             | 地下埋設物受防護工                 | 材料費・防護工含む                            | 1  | か所             |                  | —  | 単位限                |
| 231 |             | 発生土処理(均し費)                | 公共建設発生土受入費(均し費相当<br>額)               | 1  | m <sup>3</sup> |                  | —  | 小数第2位まで<br>第3位四捨五入 |
| 232 |             | 区画線 実線15cm                | 溶融式                                  | 1  | m              |                  |    | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 233 |             | 区画線 実線45cm(停止線<br>等)      | 溶融式・手動                               | 1  | m              |                  |    |                    |
| 234 |             | 区画線 ゼブラ45cm               | 〃                                    | 1  | m              |                  |    |                    |
| 235 |             | 区画線 矢印・記号・文字<br>15cm換算    | 〃                                    | 1  | m              |                  |    |                    |
| 236 |             | 自転車走行マーク                  | 常温式(溶剤)・手動・8箇所未満                     | 1  | 式              |                  |    |                    |
| 237 |             | 樹脂系すべり止め舗装工<br>(矢羽根)      | 0.62m <sup>2</sup> /箇所・青・RPN-602     | 1  | か所             |                  |    | 単位限                |
| 238 |             | 高視認性区画線設置(矢羽<br>根反射材部)    | 矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満                  | 1  | 式              |                  |    | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 239 | 1・2型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・設置・ベース板含む          | 1                                    | m  |                |                  |    |                    |
| 240 | 3型縁石設置撤去工   | 〃                         | 1                                    | m  |                |                  |    |                    |



# 契約単価一覧表(9)

## 下水道管路緊急補修業務(白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区)

| No. | 工種       | 形質                             | 規格  | 数量 | 単位 | 契約単価<br>(税抜額)(円) |    | 数量の位取              |
|-----|----------|--------------------------------|---|----|----|------------------|----|--------------------|
|     |          |                                |   |    |    | 昼間               | 夜間 |                    |
| 241 | 共通附帯工    | 3型低下縁石設置撤去工                    | 再利用・撤去・設置・ベース板含む                            | 1  | m  |                  |    | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 242 |          | 1型縁石設置撤去工(材料費含む)               | 新材・撤去・設置・ベース板含む                             | 1  | m  |                  |    |                    |
| 243 |          | 2型縁石設置撤去工(材料費含む)               | 〃   | 1  | m  |                  |    |                    |
| 244 |          | 3型縁石設置撤去工(材料費含む)               | 〃   | 1  | m  |                  |    |                    |
| 245 |          | 3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)             | 〃   | 1  | m  |                  |    |                    |
| 246 |          | 民地境界ブロック設置撤去工                  | 再利用・撤去・設置・ベース板含む                            | 1  | m  |                  |    |                    |
| 247 |          | 民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)           | 新材・撤去・設置・ベース板含む                             | 1  | m  |                  |    |                    |
| 248 |          | 2型道路雨水柵設置撤去工                   | 再利用・撤去・設置含む                                 | 1  | 基  |                  |    | 単位限                |
| 249 |          | U型側溝設置撤去工                      | 〃   | 1  | m  |                  |    | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 250 |          | 皿型・L型側溝設置撤去工                   | 〃   | 1  | m  |                  |    |                    |
| 251 |          | 点字ブロック設置撤去工                    | 〃   | 1  | m2 |                  |    | 小数第2位まで<br>第3位四捨五入 |
| 252 |          | 点字ブロック設置撤去工(材料費含む)             | 新材・撤去・設置含む                                  | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 253 |          | 点字標(視覚障害者誘導標)                  | 下地塗料・点字貼付式・奥・W=300・入力施工・一般舗装に施工・供用区間・45mm未満 | 1  | m  |                  |    | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 254 |          | インター6cm・歩道・設置撤去工               | 再利用・撤去・設置・敷砂含む                              | 1  | m2 |                  |    | 小数第2位まで<br>第3位四捨五入 |
| 255 |          | インター8cm・設置撤去工                  | 再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む                    | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 256 |          | インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)        | 新材・撤去・設置・敷砂含む                               | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 257 |          | インター8cm・設置撤去工(材料費含む)           | 新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む                     | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 258 |          | コンクリート取壊工(有筋)                  | 機械取壊し                                       | 1  | m3 |                  |    |                    |
| 259 |          | コンクリート取壊工(無筋)                  | 人力取壊し                                       | 1  | m3 |                  |    |                    |
| 260 |          | ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)     | 復旧工・はつり・圧力試験調                               | 1  | 式  |                  |    |                    |
| 261 |          | ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下) | 〃   | 1  | 式  |                  |    |                    |
| 262 |          | ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)     | 〃   | 1  | 式  |                  |    |                    |
| 263 |          | ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)        | 事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費                    | 1  | 式  |                  |    |                    |
| 264 |          | ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)        | 〃   | 1  | 式  |                  |    |                    |
| 265 |          | ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)        | 復旧工・はつり・圧力試験調                               | 1  | 式  |                  |    |                    |
| 266 |          | ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)    | 〃   | 1  | 式  |                  |    |                    |
| 267 |          | ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)        | 〃   | 1  | 式  |                  |    | 小数第2位まで<br>第3位四捨五入 |
| 268 | 生コン空積割増額 | 1車4m3未満 空積1m3につき               | 1   | m3 |    | —                |    |                    |
| 269 | 生コン冬期加熱費 | 冬期生コン製造時加熱費                    | 1   | m3 |    |                  |    |                    |
| 270 | モルタル工    | 高炉1:2                          | 1   | m3 |    |                  |    |                    |

**契約単価一覧表(10)**  
**下水道管路緊急補修業務(白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区)**

| No. | 工種                       | 形質                           | 規格                               | 数量             | 単位 | 契約単価<br>(税抜額)(円) |    | 数量の位取              |
|-----|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|----|------------------|----|--------------------|
|     |                          |                              |                                  |                |    | 昼間               | 夜間 |                    |
| 271 | 共通附帯工                    | コンクリート工                      | 生コン(C-4-H(下水))・小型構造物             | 1              | m3 |                  | —  | 小数第2位まで<br>第3位四捨五入 |
| 272 |                          | 型枠工                          | 一般型枠・小型構造物                       | 1              | m2 |                  |    |                    |
| 273 |                          | 鋼材切断費                        | 切断手間                             | 1              | m  |                  |    | 小数第1位まで<br>第2位四捨五入 |
| 274 |                          | 仮舗装復旧工3cm 歩道                 | 再生(13)・プライム                      | 1              | m2 |                  |    | 小数第2位まで<br>第3位四捨五入 |
| 275 |                          | 仮舗装復旧工5cm 車道                 | 〃                                | 1              | m2 |                  |    |                    |
| 276 |                          | 建柱車                          | 450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み          | 1              | h  |                  |    | 0.5単位              |
| 277 |                          | 人力除雪工                        | 普通作業員                            | 1              | m2 |                  |    | 小数第2位まで<br>第3位四捨五入 |
| 278 |                          | 除雪工                          | ホイールローダ・山積1.3~1.4m3              | 1              | m2 |                  |    |                    |
| 279 |                          | 工事区域内除雪工(作工物<br>周辺・法面部)      | バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3            | 1              | m2 |                  |    |                    |
| 280 |                          | ダンプ排出除雪工 バックホウ               | バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダ<br>ンプ | 1              | h  |                  |    | 0.5単位              |
| 281 |                          | ダンプ排出除雪工 ホイール<br>ローダ         | ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダ<br>ンプ   | 1              | h  |                  |    |                    |
| 282 | 運搬処理工                    | アスファルト殻処理                    | 処理費                              | 1              | t  |                  |    | 小数第2位まで<br>第3位四捨五入 |
| 283 |                          | アスファルト殻処理(RH入)               | 〃                                | 1              | t  |                  | —  |                    |
| 284 |                          | コンクリート塊運搬処理(有筋)              | 運搬・処理費含む                         | 1              | t  |                  |    |                    |
| 285 |                          | コンクリート塊運搬処理(無筋)              | 〃                                | 1              | t  |                  |    |                    |
| 286 |                          | コンクリート塊運搬処理(RH入)             | 運搬・処理費含む                         | 1              | t  |                  | —  |                    |
| 287 |                          | 陶管処理                         | 運搬・処理費・循環促進税相当額含<br>む            | 1              | t  |                  | —  |                    |
| 288 |                          | 泥水処理                         | 運搬・処理費含む                         | 1              | t  |                  | —  | 単位限                |
| 289 |                          | 不凍液処分費                       | 処分費・循環促進税相当額含む                   | 1              | 缶  |                  | —  |                    |
| 290 |                          | 塩ビ殻処理                        | 運搬・処理費・循環促進税相当額含<br>む            | 1              | t  |                  | —  | 小数第2位まで<br>第3位四捨五入 |
| 291 |                          | 現場発生品運搬(鉄蓋・金<br>枠、当該センターへ運搬) | 鉄蓋・金枠の運搬に適用                      | 1              | 回  |                  | —  | 単位限                |
| 292 |                          | 現場発生品運搬(鉄蓋・金<br>枠、他センターへ運搬)  | 〃                                | 1              | 回  |                  | —  |                    |
| 293 |                          | 仮設工                          | 仮舗装復旧工3cm 歩道(す<br>き取り含む)         | 仮舗装・破碎・積込・運搬含む | 1  | m2               |    |                    |
| 294 | 仮舗装復旧工5cm 車道(す<br>き取り含む) |                              | 仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運<br>搬含む        | 1              | m2 |                  |    |                    |
| 295 | 水替工(一般)                  |                              | 据付・撤去含む                          | 1              | か所 |                  |    | 単位限                |
| 296 | 水替工(大口徑)                 |                              | 据付・撤去・水槽損料含む                     | 1              | か所 |                  |    |                    |
| 297 | 敷鉄板設置撤去工                 |                              | 設置撤去・賃料・運搬含む                     | 1              | m2 |                  |    | 小数第2位まで<br>第3位四捨五入 |
| 298 | 覆工板・受桁設置撤去工              |                              | 設置・撤去                            | 1              | m2 |                  |    |                    |
| 299 | 覆工板開閉工                   |                              | 開け・閉め                            | 1              | m2 |                  |    |                    |
| 300 | 覆工鋼材賃料等                  |                              | 覆工板・H形鋼・30日リース                   | 1              | 式  |                  | —  | 単位限                |

# 契約単価一覧表(11)

## 下水道管路緊急補修業務(白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区)

| No. | 工種               | 形質                  | 規格                  | 数量 | 単位 | 契約単価<br>(税抜額)(円) |                    | 数量の位取              |     |
|-----|------------------|---------------------|---------------------|----|----|------------------|--------------------|--------------------|-----|
|     |                  |                     |                     |    |    | 昼間               | 夜間                 |                    |     |
| 301 | 仮設工              | 水圧四面梁               | 最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む | 1  | 式  |                  | —                  | 単位限                |     |
| 302 |                  | 水圧四面梁               | 最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む | 1  | 式  |                  | —                  |                    |     |
| 303 |                  | 仮設材等の運搬             | 往復運搬・積込・取卸含む        | 1  | t  |                  | —                  | 小数第2位まで<br>第3位四捨五入 |     |
| 304 |                  | 地下埋設物吊防護工           | 材料費・吊防護工含む          | 1  | か所 |                  |                    | 単位限                |     |
| 305 |                  | 交通誘導警備員A            |                     | 1  | 人日 |                  |                    |                    |     |
| 306 |                  | 交通誘導警備員B            |                     | 1  | 人日 |                  |                    |                    |     |
| 307 | 準備費              | 試掘工                 | 掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む  | 1  | か所 |                  |                    |                    | 単位限 |
| 308 |                  | 境界石引照・復元            | 引照・復元測量・石標再利用       | 1  | か所 |                  | —                  |                    |     |
| 309 |                  | 道路中心標引照・復元          | 引照・復元測量・石標蓋再利用      | 1  | か所 |                  | —                  |                    |     |
| 310 | 基本単価             | 掘削(0.13m3バックホウ)     | バックホウ・掘削・積込含む       | 1  | m3 |                  |                    | 小数第2位まで<br>第3位四捨五入 |     |
| 311 |                  | 掘削(0.28m3バックホウ)     | 〃                   | 1  | m3 |                  |                    |                    |     |
| 312 |                  | 掘削(0.45m3バックホウ)     | 〃                   | 1  | m3 |                  |                    |                    |     |
| 313 |                  | 掘削(人力)              | 人力床掘                | 1  | m3 |                  |                    |                    |     |
| 314 |                  | 発生土運搬(2tダンフ)        | 機械積込・運搬・ダンフトラック     | 1  | m3 |                  |                    |                    |     |
| 315 |                  | 発生土運搬(4tダンフ)        | 機械積込・運搬・ダンフトラック     | 1  | m3 |                  |                    |                    |     |
| 316 |                  | 埋戻し(0.28m3・発生土)     | バックホウ投入             | 1  | m3 |                  |                    |                    |     |
| 317 |                  | 埋戻し(0.28m3・購入砂)     | 〃                   | 1  | m3 |                  |                    |                    |     |
| 318 |                  | 埋戻し(0.45m3・購入砂)     | 〃                   | 1  | m3 |                  |                    |                    |     |
| 319 |                  | 埋戻し(人力・発生土)         | 人力投入                | 1  | m3 |                  |                    |                    |     |
| 320 |                  | 埋戻し(人力・購入砂)         | 〃                   | 1  | m3 |                  |                    |                    |     |
| 321 |                  | マンホールブロック撤去         | 上絞部・スラブ等撤去          | 1  | 個  |                  |                    |                    | 単位限 |
| 322 |                  | マンホールブロック据付         | 上絞部・スラブ等据付          | 1  | 個  |                  |                    |                    |     |
| 323 |                  | マンホール蓋撤去            | 蓋・受枠撤去              | 1  | 組  |                  |                    |                    |     |
| 324 | マンホール蓋据付         | 蓋・受枠据付              | 1                   | 組  |    |                  |                    |                    |     |
| 325 | 無収縮モルタル工         | プレミックスタイプ(高強度,高流動性) | 1                   | m3 |    |                  | 小数第3位まで<br>第4位四捨五入 |                    |     |
| 326 | 舗装版破碎 15cm以下(機械) | 15cm以下              | 1                   | m2 |    |                  | 小数第2位まで<br>第3位四捨五入 |                    |     |
| 327 | 舗装版破碎 35cm以下(機械) | 35cm以下 歩道RH部        | 1                   | m2 |    |                  |                    |                    |     |
| 328 | 舗装版破碎 40cm以下(機械) | 15cmを超え40cm以下       | 1                   | m2 |    |                  |                    |                    |     |
| 329 | 舗装版破碎 4cm以下(人力)  | 4cm以下               | 1                   | m2 |    |                  |                    |                    |     |
| 330 | 舗装版破碎 10cm以下(人力) | 4cmを超え10cm以下        | 1                   | m2 |    |                  |                    |                    |     |

# 契約単価一覧表(12)

## 下水道管路緊急補修業務(白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区)

| No. | 工種     | 形質                | 規格                        | 数量 | 単位 | 契約単価<br>(税抜額)(円) |    | 数量の位取              |
|-----|--------|-------------------|---------------------------|----|----|------------------|----|--------------------|
|     |        |                   |                           |    |    | 昼間               | 夜間 |                    |
| 331 | 基本単価   | 舗装版破碎 15cm以下(人力)  | 10cmを超え15cm以下             | 1  | m2 |                  |    | 小数第2位まで<br>第3位四捨五入 |
| 332 |        | アスファルト殻運搬(2tダンフ)  | 機械積込・運搬・ダンフトラック           | 1  | m3 |                  |    |                    |
| 333 |        | アスファルト殻運搬(10tダンフ) | 舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンフトラック | 1  | m3 |                  |    |                    |
| 334 |        | アスファルト殻運搬(10tダンフ) | 舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンフトラック  | 1  | m3 |                  |    |                    |
| 335 |        | 路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道   | 下層路盤工・新材碎石                | 1  | m3 |                  |    |                    |
| 336 |        | 不陸整正              | 振動ローラ・小型バックホウ             | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 337 |        | 舗装復旧工3cm・歩道       | 歩道舗装・表層新材                 | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 338 |        | 舗装復旧工3cmカラー・歩道    | 歩道舗装・表層新材・顔料配合5%          | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 339 |        | 舗装復旧工8cm重車両・歩道    | 歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生        | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 340 |        | 舗装復旧工6cm排水性・歩道    | 歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材        | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 341 |        | 舗装復旧工5cm          | 車道舗装・表層新材                 | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 342 |        | 舗装復旧工8cm          | 車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生      | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 343 |        | 舗装復旧工12cm         | 車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生      | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 344 |        | 舗装復旧工15cm         | 〃                         | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 345 |        | 舗装復旧工21cm         | 車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生      | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 346 |        | 舗装復旧工26cm         | 車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生     | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 347 |        | 舗装復旧工35cm         | 車道舗装(5層)・表層以下新材           | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 348 |        | RH舗装復旧工14cm       | 車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生    | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 349 |        | RH舗装復旧工16cm       | 車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生    | 1  | m2 |                  |    |                    |
| 350 | 断熱蓋設置工 | 断熱蓋設置(平受)         | 材工共・断熱蓋のみの作業に適用           | 1  | か所 |                  |    | 単位限                |
| 351 |        | 断熱蓋設置(勾配受)        | 〃                         | 1  | か所 |                  |    |                    |
| 352 |        | 断熱蓋設置(機能強化)       | 〃                         | 1  | か所 |                  |    |                    |
| 353 |        | 断熱蓋確認             | 断熱蓋のみの作業に適用               | 1  | か所 |                  |    |                    |