

予 定 数 量
東区下水道管路緊急補修業務

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	摘 要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	73	第1号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	103	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	2	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	648	第4号内訳書

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

第1号内訳書(ます取付管補修業務)

No.	昼夜	工種	形質	単位	数量
90	昼	ます設置工	塩ビ製汚水桝(1.5m以下)	か所	29
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水桝(0.8m以下) 普通蓋	か所	44
106	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水桝	か所	7
108	昼	ます補修工	コンクリート製桝修正工	か所	44
110	昼	ます補修工	コンクリート製桝接続費	か所	51
112	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	350.4
115	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	58
117	昼	ます取付管土工	開削工	m	350.4
118	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	105.1
121	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	109.5
126	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	240.9
131	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	109.5
137	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	273.8
143	昼	ます取付管材料費	汚水桝上部(普通蓋共)	組	40
144	昼	ます取付管材料費	汚水桝上部(増強蓋共)	組	4
155	昼	ます取付管材料費	インクリザ-φ200×φ150	個	22
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	1679.0
240	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	58.4
282	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	102.20
284	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	14.60
288	昼	運搬処理工	泥水処理	t	8.40
305	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	73
306	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	73

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書 (マンホール補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単 位	数 量
7	昼	マンホール補修工(材料費別) 2.0m×2.0m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	か所	103
43	昼	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	か所	31
46	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ900・H=100)	か所	5
47	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ900・H=200)	か所	5
57	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	個	82
63	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	組	103
78	昼	マンホール材料費	調整リング H=50(鉄板巻)	個	31
84	昼	マンホール材料費	ボルトL=250	本	246
86	昼	マンホール材料費	融雪防止用断熱蓋	個	57
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	824.0
282	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	68.23
284	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	22.25
288	昼	運搬処理工	泥水処理	t	4.12
291	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	回	25
305	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	52
306	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	52

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

