

予 定 数 量
豊平区下水道管路緊急補修業務

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	摘 要	
管 路 施設工						
		ます取付管 補修業務		か所	45	第1号内訳書
		マンホール 補修業務		か所	82	第2号内訳書
		本 管 補修業務		か所	2	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	645	第4号内訳書	

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

第1号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単 位	数 量
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 普通蓋	か所	2
95	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 増強蓋	か所	3
106	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	5
108	昼	ます補修工	コンクリート製柵修正工	か所	20
110	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	5
112	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	200.0
115	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	40
117	昼	ます取付管土工	開削工	m	200.0
118	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	100.0
121	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	53.0
126	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	140.0
131	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	53.0
137	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	140.0
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	772.0
240	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	64.0
282	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	52.00
284	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	9.00
288	昼	運搬処理工	泥水処理	t	4.00
305	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	110
306	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	15

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

