

設計書(東保健センター軽油漏洩汚染土処理ほか業務)

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①既設舗装板切断工		22	m			
②既設舗装板撤去工		81.2	m <sup>2</sup>			
③既設舗装板運搬工	4tダンプ	8.1	t			
④既設舗装板処分工		8.1	t			
⑤インターロッキング撤去工	撤去したインターロッキングの処分費を含む	2.9	m <sup>2</sup>			
⑥既設フェンス撤去工		1	式			
⑦既設フェンス運搬処分工		280	kg			
⑧油汚染土掘削工	機械人力併用	13.6	m <sup>3</sup>			想定数量
⑨産業廃棄物運搬工	4tユニット	23.1	t			想定数量
⑩産業廃棄物処分工	油汚染土壌(油泥)	23.1	t			想定数量
⑪埋戻し工	埋砂+安定シート使用	11.7	m <sup>3</sup>			想定数量
	ゼオライト散布	100	kg			想定数量
⑫路盤工	砕石使用	11.4	m <sup>2</sup>			
⑬舗装工		81.2	m <sup>2</sup>			
⑭新設フェンス設置工	材工共	1	式			
⑮配管補修工	既設配管の撤去、新設、空圧試験、および撤去配管の処分費を含む	1	式			
⑯安全費	交通誘導員	15	名			
⑰環境管理費	油臭、油膜測定費	30	検体			
	油分(TPH)分析(赤外線分光分析法(IR法))	30	検体			
⑱掘削機械運搬費		6	回			
⑲現場管理費	現場代理人	20	日			
		20	日			
⑳法定福利費		1	式			
㉑諸経費		1	式			
	小計				0	
	再計(業務価格)				0	千円単位 端数調整
	消費税等相当額				0	
	総合計				0	