

札幌市横断歩道橋利用実態調査 業務仕様書

1. 業務目的

本業務は、「札幌市横断歩道橋の撤去に関する考え方」に基づき、札幌市が管理する横断歩道橋のうち 34 橋の歩行者の通行量を、時間帯別・方向別に調査するものである。

2. 業務期間

契約を締結した日から、令和 5 年 1 月 27 日までとする。

3. 業務内容

1) 作業計画

業務の開始に先立ち、資料収集及び業務計画書を作成することとし、業務計画書の内容については担当職員の承認を得ること。

- ・ 交通量調査：調査実施日、調査員配置計画、記録方法 等

2) 現地踏査

現地踏査を実施し、当該業務の現地状況を確認するとともに、作業計画を立案するための情報を収集する。

3) 交通量調査

調査横断歩道橋一覧にある各横断歩道橋にて歩行者の通行量調査を実施する。

- ・ 調査時間：調査は 1 橋あたり 1 回とし、10 月の平日の昼 12 時間(午前 7 時～午後 7 時)で実施する。

なお、悪天候日には行わないこととし、担当職員と協議のうえ決定する。

- ・ 調査方法：1 箇所あたりの調査員数は 2 人を基本とするが、昇降設備が多い場合や、ビル接続部がある場合は、適宜設定する。また、受託者は 1 観測地点毎に 3 回巡回し、各地点で 10 分間程度の監督及び連絡作業を行う。
- ・ 調査内容：計測項目は、歩道橋通行者数 及び 乱横断者数とし、資料-1 に示す記録様式に大人、子供別の観測地点毎の合計を集計、記入して提出する。

4) 打合せ

当該業務における打ち合わせは、以下の 2 回とする。

- 1) 初回（業務内容の確認）
- 2) 最終（成果品確認 等）

5) 報告書作成

調査結果についてとりまとめ、業務報告書を作成する。

6) 成果品

- ・ 業務報告書（A4 縦版冊子：1 部、データ CD：正副 2 枚）

4. その他

- (1) 受託者は本業務を実施するにあたり、契約後速やかに業務内容の詳細について本市と十分協議し、次の書類を提出すること。
 - ・業務着手届
 - ・業務日程表
 - ・主任技術者指定通知書及び経歴書
 - ・業務計画書
- (2) 受託者は本業務の完了時には直ちに次の書類を提出すること。
 - ・完了届
 - ・成果品一式
- (3) 本業務の内容、実施について疑義を生じた場合は、担当職員と十分協議し、その指示に従うこと。
- (4) 本業務の遂行に当って、下記項目に要する費用はすべて受託者の負担とする。
 - ・受託者の不注意によって生じた費用
 - ・受託者が第三者に損害を与えた場合のすべての費用
- (5) 諸経費は、測量業務積算基準に基づくものとする。

調査横断歩道橋一覧

No.	区	名 称	路線名	所 在 地	調査方向数
1	中央	山元 横断歩道橋	札幌環状線	南18条西17丁目	2
2	中央	宮の森小学校前 歩道橋	西野白石線	宮の森4条6丁目	2
3	中央	南大通 横断歩道橋	真駒内篠路線	大通東1丁目	2
4	中央	啓明中学校前 横断歩道橋	南19条宮の沢線	南9条西22丁目	2
5	中央	資生館小学校前 横断歩道橋	南4条線	南4条西7丁目	2
6	中央	幌南 横断歩道橋	西7丁目線	南21条西7丁目	2
7	中央	伏見 横断歩道橋	西15丁目線	南18条西15丁目	2
8	中央	二条 横断歩道橋	西15丁目線	南3条西15丁目	2
9	中央	北2条通 横断歩道橋	北2条線	北1条東4丁目	2
10	北	新琴似 横断歩道橋	樽川篠路線	新琴似7条3丁目	2
11	北	幌北 横断歩道橋	西5丁目線	北18条西5丁目	2
12	北	北大南 歩道橋	北8条線	北8条西10丁目	2
13	東	北園 横断歩道橋	札幌環状線	北24条東4丁目	2
14	東	栄 横断歩道橋	丘珠空港線	北42条東10丁目	2
15	東	光星 横断歩道橋	北13条線	北12条東8丁目	2
16	白石	菊水 歩道橋	札幌夕張線	菊水3条5丁目	5
17	白石	東白石 横断歩道橋	西野白石線	本郷通13丁目北	2
18	白石	白石神社前 横断歩道橋	白石神社前線	平和通13丁目南	2
19	厚別	厚南大通り 横断歩道橋	副都心団地3号線	厚別中央2条5丁目	2
20	豊平	美園 横断歩道橋	札幌環状線	美園10条6丁目	4
21	豊平	東山 横断歩道橋	札幌環状線	平岸3条9丁目	2
22	豊平	旭 横断歩道橋	旭山公園米里線	水車町3丁目	2
23	清田	真栄団地 歩道橋	羊ヶ丘線	真栄4条4丁目	2
24	南	あいさつ通 横断歩道橋	川沿石山連絡線	石山1条4丁目	2
25	南	真駒内南町 歩道橋	石山西岡線	真駒内17番462	2
26	西	手稲宮丘小学校前 歩道橋	西野真駒内清田線	西野2条9丁目	2
27	西	手稲東小学校前 歩道橋	西野真駒内清田線	西野4条3丁目	2
28	西	山の手小学校前 歩道橋	西野白石線	山の手6条6丁目	2
29	西	琴似中央小学校前 歩道橋	琴似停車場線琴似線	八軒7条東1丁目	2
30	西	琴似川添通 歩道橋	川添線	琴似3条1丁目	2
31	西	琴似駅前通 歩道橋	琴似駅前通線	琴似2条1丁目	2
32	西	琴似駅前広場 歩道橋	琴似駅前通線	琴似2条1丁目	2
33	手稲	手稲駅前 横断歩道橋	手稲本通線	手稲本町1条4丁目	2
34	中央	北3条通 横断歩道橋	北3条線	北3条東4丁目	2

1 2 時間交通量調査 現地原票 (歩行者)

観測日： 令和 月 日 ()

観測員氏名 _____ :

観測地点名(住所) : _____

時 間	方向：																	
	横断者		乱横断		横断者		乱横断		横断者		乱横断		横断者		乱横断			
	大人 (中学生以上)	子供																
7:00 ~ 7:30																		
~ 8:00																		
~ 8:30																		
~ 9:00																		
~ 9:30																		
~10:00																		
~10:30																		
~11:00																		
~11:30																		
~12:00																		
~12:30																		
~13:00																		
~13:30																		
~14:00																		
~14:30																		
~15:00																		
~15:30																		
~16:00																		
~16:30																		
~17:00																		
~17:30																		
~18:00																		
~18:30																		
~19:00																		
日 合 計																		