

令和6年度施行

業務設計書（見積参考）

業務名 道路清掃業務（D地区）

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

令和5年 12月 単価適用

札幌市建設局土木部

札幌市

業務名 道路清掃業務 ( D地区 )

	総委託費	_____	円	
一金 内訳	{	設計委託費	_____	円
		消費税相当額	_____	円

業務説明

1 業務の目的

本業務は道路の機能、美観の保持及び沿道環境の保全を目的として、常に良好で快適な道路状態を保つため、令和6年度の実施計画に基づき道路清掃業務を行うものである。

2 業務の概要

路面清掃	作業延長	769.6 km
歩道清掃	作業延長	115.6 km
柵清掃	箇所数	1100 箇所

3 履行期間

令和6年3月1日 から 令和6年12月13日 までとする。

4 仕様書

札幌市道路清掃業務委託仕様書による。

5 道路清掃作業量

区間延長	359.1 km		
作業延長	769.6 km		
日作業延長(通常期)	52.4 km	(19.4km)	※頻度変更時
日作業延長(融雪期)	80.4 km		
融雪期	予定作業日数	18 日	予定作業延長 1,465.3 km
通常期	予定作業日数	120 日	予定作業延長 4,843.6 km
(うち 頻度変更時	予定作業日数	51 日	予定作業延長 1,164.0 km)

6 清掃頻度

	ランク	区 間 延 長	作 業 延 長	日 作 業 延 長		通常期 標準頻度	融雪期 標準頻度
				通常期	融雪期		
	B 線	2.9 km	5.7 km	1.1	2.3	週 1 回	週 2 回
	C 線	55.2 km	111.5 km	22.3	44.6	週 1 回	週 2 回
	D 線	69.3 km	152.7 km	15.3	15.3	2週1回	2週1回
	E 線	164.9 km	364.4 km	10.0	18.2	年2回	4週1回
	F 線	66.8 km	135.3 km	3.7	-	年2回	
	計	359.1 km	769.6 km	52.4	80.4	km	

# 設 計 総 括 表

D地区

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
業務委託費							
	通 常 期	道 路 清 掃	式	1			第 1 号内訳書
	融 雪 期	道 路 清 掃	式	1			第 2 号内訳書
直接業務費							
	共通仮設費		式	1			別添算出調書より
純業務費							
	現場管理費		式	1			別添算出調書より
業務原価計							
	一般管理費		式	1			別添算出調書より
業務委託費計							
	消費税相当額		式	1			別添算出調書より
総委託費							

札幌市

## 道路清掃（通常期）内訳書

円(変更)

一金 円(原)

内 訳

第 1 内訳書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算
路面清掃作業 (通常期)	路面清掃車 (フランク式4輪2.5～ 3.1m <sup>3</sup> ダンプ車4t)	km	4,843.6				代価書1
人力作業 (通常期)	作業車(1.5tトラック) 作業員1名	km	4,843.6				代価書2
洗浄作業 (通常期)	散水車 5,300L 排 水管清掃装置付	km	4,319.6				単算8
増強作業	ダンプ車(4t) 作業員2名	hr	200				代価書3
土砂等運搬作業	4 t 車	hr	10				単算2
土砂等運搬作業	8 t 車	hr	10				単算3
土砂等運搬作業	10 t 車	hr	10				単算4
柵清掃工	1型雨水柵	箇所	540				単算13
柵清掃工	2型雨水柵	箇所	540				単算14
柵清掃工	橋梁付属柵(直管)	箇所	10				単算15
柵清掃工	橋梁付属柵(曲管)	箇所	10				単算16
路面清掃作業 (緊急)	路面清掃車 (フランク式4輪2.5～ 3.1m <sup>3</sup> ダンプ車4t)	hr	24				代価書4
汚泥処理費	中間処理費、最終 処分費含む	t	140.6				代価書8
汚泥処理費	循環資源利用促進 税	t	140.6				単算19
計							

## 道路清掃（融雪期）内訳書

円(変更)

一金 \_\_\_\_\_ 円(原)

内 訳

第 2 内訳書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算
路面清掃作業 (融雪期)	路面清掃車 (フラス式4輪2.5~ 3.1m3 ダンプ車8t)	km	1,465.3				代価書5
人力作業 (融雪期)	作業車(1.5tトラック) 作業員2名	km	1,626.1				代価書6
洗浄作業 (融雪期)	散水車 5,300L 排 水管清掃装置付	km	1,465.3				単算9
散水作業	散水車 3.8t	km	1,465.3				単算10
土砂等運搬作業	4t車	hr	10				単算2
土砂等運搬作業	8t車	hr	10				単算3
土砂等運搬作業	10t車	hr	140				単算4
歩道清掃作業	ダンプ車(4t)	km	115.6				代価書7
計							

## 路面清掃作業(通常期)1km当り 代 価 書

一金 \_\_\_\_\_ 円

1km当り作業時間 0.17 時間

内 訳

第 1 代価書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算
路面清掃車運転費	ブラシ式4輪2.5~3.1m3	hr	0.17				単算1
ダンプ車運転費	4 t 車	hr	0.17				単算2
諸雑費		%	19%				
小計							

## 人力作業(通常期)1km当り 代 価 書

一金 \_\_\_\_\_ 円

1km当り作業時間 0.17 時間

内 訳

第 2 代価書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算
作業車運転費	1.5tトラック	hr	0.17				単算7
作 業 員	1名/1組	hr	0.17				単算11
小計							

札 幌 市

## 増強作業 1時間当り代価書

一金 \_\_\_\_\_ 円

内 訳

第 3 代価書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算
ダンプ車運転費	4 t 車	hr	1.00				単算2
作業員	2名/1組	hr	1.00				単算12
小計							

## 路面清掃作業(緊急)1時間当り代価書

一金 \_\_\_\_\_ 円

内 訳

第 4 代価書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算
路面清掃車運転費	ブラシ式4輪2.5~3.1m <sup>3</sup>	hr	1.00				単算1
ダンプ車運転費	4 t 車	hr	1.00				単算2
諸雑費		%	19%				
小計							

札 幌 市



## 路面清掃作業(融雪期)1km当り 代 価 書

一金 \_\_\_\_\_ 円

1km当り作業時間 0.2 時間

内 訳 第 5 代価書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算
路面清掃車運転費	ブラシ式4輪2.5~3.1m3	hr	0.20				単算1
タンク車運転費	8t車	hr	0.20				単算3
諸雑費		%	19%				
小計							

## 人力作業(融雪期)1km当り 代 価 書

一金 \_\_\_\_\_ 円

1km当り作業時間 0.2 時間

内 訳 第 6 代価書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算
作業車運転費	1.5tトラック	hr	0.20				単算7
作業員	2名/1組	hr	0.20				単算12
小計							

札 幌 市

## 歩道清掃作業 1km 当り 代価書

日作業時間 8 時間

日作業距離 5 km

1km当り作業時間 1.6 時間

一金 \_\_\_\_\_ 円

内 訳 第 7 代価書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算
ダンプ車運転費	4 t 車	hr	1.60				単算2
作業員	軽作業員	人	1.80				
諸雑費		%	労務費の 1% 以内				
小計							
歩道点在率		%	85%				

## 汚泥処理 1 t 当り 代価書

一金 \_\_\_\_\_ 円

内 訳 第 8 代価書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算
汚泥処理費	中間処分費	t	1.00				単算17
汚泥処理費	最終処分費	t	1.00				単算18
小計							

# 単 価 算 出 調 書

No.1

No	細 目	単 位	単 価	積 算 の 基 礎				備 考	
1	路面清掃車 運 転 費 <small>(ブラシ式4輪 2.5~3.1m3)</small>	hr	円	軽 油	13.00	×	=	円	1 / T
				運 転 手(一般)	0.15	×	=	円	1 / 6.8 = 0.15
				普 通 作 業 員	0.15	×	=	円	
				機 械 損 料			=	円	
				諸 雑 費			=	円	
	計				=	円	有効数字4桁		
2	ダンプ車運転費 <small>オンロード・ディーゼル ( 4 t 車 )</small>	hr	円	軽 油	5.80	×	=	円	
				運 転 手(一般)	0.17	×	=	円	1 / 5.9 = 0.17
				機 械 損 料			=	円	
				タ イ ヤ 損 耗(良好)			=	円	
				諸 雑 費			=	円	
	計				=	円	有効数字4桁		
3	ダンプ車運転費 <small>オンロード・ディーゼル ( 8 t 車 )</small>	hr	円	軽 油	7.70	×	=	円	
				運 転 手(一般)	0.17	×	=	円	1 / 5.9 = 0.17
				機 械 損 料			=	円	
				タ イ ヤ 損 耗(良好)			=	円	
				諸 雑 費			=	円	
	計				=	円	有効数字4桁		
4	ダンプ車運転費 <small>オンロード・ディーゼル ( 10 t 車 )</small>	hr	円	軽 油	11.00	×	=	円	
				運 転 手(一般)	0.17	×	=	円	1 / 5.9 = 0.17
				機 械 損 料			=	円	
				タ イ ヤ 損 耗(良好)			=	円	
				諸 雑 費			=	円	
	計				=	円	有効数字4桁		
5	洗 浄 車 運 転 費 <small>(散水車 5,300L) 排水管清掃装置付</small>	hr	円	軽 油	7.50	×	=	円	
				運 転 手(一般)	0.18	×	=	円	1 / 5.5 = 0.18
				軽 作 業 員	0.18	×	=	円	
				機 械 損 料			=	円	
				諸 雑 費			=	円	
	計				=	円	有効数字4桁		
6	散水車運転費 <small>(3. 8t車)</small>	hr	円	軽 油	5.20	×	=	円	
				運 転 手(一般)	0.18	×	=	円	1 / 5.5 = 0.18
				機 械 損 料			=	円	
				諸 雑 費			=	円	
					計				=

# 単 価 算 出 調 書

No	細 目	単 位	単 価	積 算 の 基 礎	備 考
7	作業車運転費 (1.5t積トラック)	hr	円	軽油 2.70 × = 円	1 / 4.7 = 0.21
				運転手(一般) 0.21 × = 円	
				機械損料 = 円	
				諸雑費 = 円	
				計 = 円	有効数字4桁
8	洗浄作業 (通常期)	km	円	洗浄車運転費(散水車5,300L) 円	
				1km当り作業時間 1h ÷ 6.0km/h = 0.17 時間	
				× 0.17 = 円	
				点在率 × 0.85 = 円	
9	洗浄作業 (融雪期)	km	円	洗浄車運転費(散水車5,300L) 円	
				1km当り作業時間 1h ÷ 5.0km/h = 0.20 時間	
				× 0.20 = 円	
				点在率 × 0.85 = 円	
10	散水作業	km	円	散水車(3.8t)運転費 円	
				1km当り作業時間 1h ÷ 5.0km/h = 0.20 時間	
				× 0.20 = 円	
				点在率 × 0.85 = 円	
11	人力作業(通常期) 作業員	hr	円	普通作業員 0.13 × = 円	1 / 8.0 = 0.13
				1名/組 1 × = 円	
12	増強作業、人力作業(融雪期) 作業員	hr	円	普通作業員 0.13 × = 円	1 / 8.0 = 0.13
				2名/組 2 × = 円	

# 単 価 算 出 調 書

No.3

No	細 目	単 位	単 価	積 算 の 基 礎	備 考
13	樹清掃工  1型雨水樹	箇所	円	土木一般世話役 1.81 × = 円	
				普通作業員 7.92 × = 円	
				交通誘導警備員B 4.53 × = 円	
				側溝清掃車運転 14.71 × = 円	
				諸雑費 × 2% 以内 = 円	
				計(100箇所あたり) = 円	
				再計(1箇所あたり) = 円	
				円以内 有効数字4桁	
				T1: 側溝清掃車の運転時間(h) $T1 = N \times t1 \times K + \ell / v + N \times q \times t2 + t3 \times n$ N: 樹清掃数 100 箇所 t1: 樹1個当りの清掃時間 0.13 h 堆積土砂量 = 0.15 m <sup>3</sup> $t1 = 0.76 \times 0.15 + 0.019 = 0.13$ K: 清掃時間の補正係数(水洗いする場合) 1 ℓ: 移動距離 km 20.0 km (本庁～現場) + 樹間 × 99 + (現場～本庁) 本庁～現場 9 km $\ell = 9.0 + 0.02 \times 99 + 9.0 = 20.0 \text{ km}$ V: 移動速度 30 km/h q: 樹1個当り洗浄水量(泥土厚20cm以上) 0.011 m <sup>3</sup> /個 t2: 水1m <sup>3</sup> 当り給水時間 0.2 h/m <sup>3</sup> t3: 1回当りの泥土排出に要する時間 0.18 h/回 n: 泥土排出回数 4.6 回/日 $n = 0.15 \times 100 / (0.65 \times 5.0) = 4.6$ $\therefore T1 = 100 \times 0.13 \times 1 + 20.0 / 30 + 100 \times 0.011 \times 0.2 + 0.18 \times 4.6$ $= 14.71 \text{ h}$ 世話役: $0.8 \text{人} \times T1 / T / N \times 100 = 0.8 \times 14.71 / 6.5 / 100 \times 100 = 1.81$ 普通作業員: $3.5 \text{人} \times T1 / T / N \times 100 = 3.5 \times 14.71 / 6.5 / 100 \times 100 = 7.92$ 交通誘導警備員: $2 \text{人} \times T1 / T / N \times 100 = 2.0 \times 14.71 / 6.5 / 100 \times 100 = 4.53$	
13-1	側溝清掃車運転	100 箇所	14.71	(樹清掃100箇所当り) 側溝清掃車運転 $T1 / N \times 100$ $T1 = 14.71 / 100 \times 100 = 14.71 \text{ h}$	
13-2	側溝清掃車運転費 (プロワ式 4.5~5.0m <sup>3</sup> )	hr		軽油 9.4 × = 円 運転手(一般) 0.15 × = 円 機械損料 = 円 諸雑費 = 円 小計 円	1時間あたり 1/T $1 / 6.5 = 0.15$ 有効数字4桁

単 価 算 出 調 書

No	細 目	単位	単 価	積 算 の 基 礎	備 考
14	樹清掃工 2型雨水樹	箇所	円	土木一般世話役 1.15 × = 円	円以内 有効数字4桁
				普通作業員 5.03 × = 円	
				交通誘導警備員B 2.87 × = 円	
				側溝清掃車運転 9.34 × = 円	
				諸雑費 × 2% 以内 = 円	
				計(100箇所あたり) = 円	
				再計(1箇所あたり) = 円	
				T1: 側溝清掃車の運転時間(h) $T1 = N \times t1 \times K + l/v + N \times q \times t2 + t3 \times n$ N: 樹清掃数 100 箇所 t1: 樹1個当りの清掃時間 0.08 h 堆積土砂量 = 0.08 m3 $t1 = 0.76 \times 0.08 + 0.019 = 0.08$ K: 清掃時間の補正係数(水洗いする場合) 1 l: 移動距離 km 20.0 km (本庁～現場) + 樹間 × 99 + (現場～本庁) 本庁～現場 9.0 km $l = 9.0 + 0.02 \times 99 + 9.0 = 20.0 \text{ km}$ V: 移動速度 30 km/h q: 樹1個当り洗浄水量(泥土厚20cm以上) 0.011 m3/個 t2: 水1m <sup>3</sup> 当り給水時間 0.2 h/m3 t3: 1回当りの泥土排出に要する時間 0.18 h/回 n: 泥土排出回数 2.5 回/日 $n = 0.08 \times 100 / (0.65 \times 5.0) = 2.5$ $\therefore T1 = 100 \times 0.08 \times 1 + 20.0 / 30 + 100 \times 0.011 \times 0.2 + 0.18 \times 2.5$ $= 9.34 \text{ h}$ 世話役: $0.8 \text{人} \times T1 / T / N \times 100 = 0.8 \times 9.34 / 6.5 / 100 \times 100 = 1.15$ 普通作業員: $3.5 \text{人} \times T1 / T / N \times 100 = 3.5 \times 9.34 / 6.5 / 100 \times 100 = 5.03$ 交通誘導警備員: $2 \text{人} \times T1 / T / N \times 100 = 2.0 \times 9.34 / 6.5 / 100 \times 100 = 2.87$	
14-1	側溝清掃車運転	100 箇所	9.34 h	(樹清掃100箇所当り) 側溝清掃車運転 $T1 / N \times 100$ $9.34 / 100 \times 100 = 9.34 \text{ h}$	
14-2	側溝清掃車運転費 (プロワ式 4.5～5.0m)	hr	円	軽油 9.4 × = 円 運転手(一般) 0.15 × = 円 機械損料 = 円 諸雑費 = 円 小計 円	1時間あたり 1/T $1 / 6.5 = 0.15$ 有効数字4桁

## 単 価 算 出 調 査 書

No.5

No	細 目	単 位	単 価	積 算 の 基 礎	備 考
15	桝清掃工  橋梁付属桝(直管)	箇所	円	土木一般世話役 1.20 × = 円	
			普通作業員 6.98 × = 円		
			交通誘導警備員B 3.99 × = 円		
			排水管清掃車運転 11.56 × = 円		
			側溝清掃車運転 10.06 × = 円		
			諸雑費 = 円		
			計(100mあたり) = 円	有効数字4桁	
			再計(1mあたり) = 円		
			再々計(箇所あたり) = 円		
			× 1 m	= 円	
			本業務の橋梁付属桝(直管)は、作業量を8橋/日とする。(1橋には4桝あると想定) 1桝あたりの清掃範囲は1mとする。 T1: 排水管清掃車の運転時間(h) $T1 = L \times t1 + \varrho / v + t2$ L: 橋梁排水管清掃数 8橋×4桝×1m 32 m t1: 橋梁排水管1m当りの清掃時間 0.05 h/m ρ: 移動距離 48.1 km (本庁～1橋目)+橋梁間×7+(8橋目～本庁) $\varrho = 9.0 + 4.3 \times 7 + 9.0 = 48.1 \text{ km}$ V: 移動速度 30 km/h t2: 水1m <sup>3</sup> 当り給水時間 $t2 = L \times Q \times t3 / 1000$ Q: 使用水量 77 l/m t3: 給水時間 0.2 h/m <sup>3</sup> $\therefore T1 = 32 \times 0.05 + 48.1 / 30 + 32 \times 77 \times 0.2 / 1000$ $= 3.70 \text{ h}$ 世話役: 0.6人×T1/T/L×100 = 0.6 × 3.70 / 5.8 / 32 × 100 = 1.20 普通作業員: 3.5人×T1/T/L×100 = 3.5 × 3.70 / 5.8 / 32 × 100 = 6.98 交通誘導警備員: 2人×T1/T/L×100 = 2.0 × 3.70 / 5.8 / 32 × 100 = 3.99		
			T2: 側溝清掃車の運転時間(h) $T2 = L \times t1 + \varrho / v + t4 \times n$ L: 橋梁排水管清掃数 8橋×4桝×1m 32 m t1: 橋梁排水管1m当りの清掃時間 0.05 h/m ρ: 移動距離 48.1 km (本庁～1橋目)+橋梁間×7+(8橋目～本庁) $\varrho = 9.0 + 4.3 \times 7 + 9.0 = 48.1 \text{ km}$ V: 移動速度 30 km/h t4: 1回当りの泥土排出に要する時間 0.22 h/回 n: 泥土排出回数 0.06 回/日 $n = (0.006 \times 32) / (0.65 \times 5.0) = 0.06$ $\therefore T2 = 32 \times 0.05 + 48.1 / 30 + 0.22 \times 0.06$ $= 3.22 \text{ h}$		

# 単 価 算 出 調 書

No	細 目	単 位	単 価	積 算 の 基 礎	備 考
15-1	排水管清掃車運転	100 m	h 11.56	枘清掃32箇所(排水管清掃32m)当り 排水管清掃車運転 $T1/L \times 100$ $3.70 / 32 \times 100 = 11.56 \text{ h}$	
15-2	排水管清掃車運転費 (ジェット式)	hr	円	軽油 $7.9 \times =$ 円 運転手(一般) $0.17 \times =$ 円 機械損料 $=$ 円 諸雑費 $=$ 円 計 $=$ 円	1時間あたり 1/T 1 / 5.8 = 0.17 有効数字4桁
15-3	側溝清掃車運転	100 m	h 10.06	枘清掃32箇所(排水管清掃32m)当り 側溝清掃車運転 $T2/L \times 100$ $T2 = 3.22 / 32 \times 100 = 10.06 \text{ h}$	
15-4	側溝清掃車運転費 (プロワ式 4.5~5.0m³)	hr	円	軽油 $9.4 \times =$ 円 運転手(一般) $0.17 \times =$ 円 機械損料 $=$ 円 諸雑費 $=$ 円 小計 $=$ 円	1時間あたり 1/T 1 / 5.8 = 0.17 有効数字4桁



# 単 価 算 出 調 書

No	細 目	単 位	単 価	積 算 の 基 礎	備 考	
16	柵清掃工  橋梁付属柵(曲管)	箇所	円	土木一般世話役	0.98 × = 円	
			普通作業員	5.72 × = 円		
			交通誘導警備員B	3.27 × = 円		
			排水管清掃車運転	9.48 × = 円		
			側溝清掃車運転	7.98 × = 円		
			諸雑費	= 円		
			計(100mあたり)	= 円	有効数字4桁	
			再計(1mあたり)	= 円		
再々計(箇所あたり)	= 円					
× 2 m	= 円					
				本業務の橋梁付属柵(曲管)は、作業量は5橋/日とする。(1橋には4柵あると想定) 1柵あたりの清掃範囲は2mとする。 T1: 排水管清掃車の運転時間(h) $T1 = L \times t1 + \ell / v + t2$ L: 橋梁排水管清掃数 <span style="float: right;">5橋 × 4柵 × 2m</span> <span style="float: right;">40 m</span> t1: 橋梁排水管1m当りの清掃時間 <span style="float: right;">0.05 h/m</span> ℓ: 移動距離 <span style="float: right;">35.2 km</span> (本庁～1橋目) + 橋梁間 × 4 + (5橋目～本庁) $\ell = 9.0 + 4.3 \times 4 + 9.0 = 35.2 \text{ km}$ V: 移動速度 <span style="float: right;">30 km/h</span> t2: 水1m <sup>3</sup> 当り給水時間 $t2 = L \times Q \times t3 / 1000$ Q: 使用水量 <span style="float: right;">77 l/m</span> t3: 給水時間 <span style="float: right;">0.2 h/m<sup>3</sup></span> $\therefore T1 = 40 \times 0.05 + 35.2 / 30 + 40 \times 77 \times 0.2 / 1000$ $= 3.79 \text{ h}$ 世話役: $0.6 \text{人} \times T1 / T / L \times 100 = 0.6 \times 3.79 / 5.8 / 40 \times 100 = 0.98$ 普通作業員: $3.5 \text{人} \times T1 / T / L \times 100 = 3.5 \times 3.79 / 5.8 / 40 \times 100 = 5.72$ 交通誘導警備員: $2 \text{人} \times T1 / T / L \times 100 = 2.0 \times 3.79 / 5.8 / 40 \times 100 = 3.27$		
				T2: 側溝清掃車の運転時間(h) $T2 = L \times t1 + \ell / v + t4 \times n$ L: 橋梁排水管清掃数 <span style="float: right;">5橋 × 4柵 × 2m</span> <span style="float: right;">40 m</span> t1: 橋梁排水管1m当りの清掃時間 <span style="float: right;">0.05 h/m</span> ℓ: 移動距離 <span style="float: right;">35.2 km</span> (本庁～1橋目) + 橋梁間 × 4 + (5橋目～本庁) $\ell = 9.0 + 4.3 \times 4 + 9.0 = 35.2 \text{ km}$ V: 移動速度 <span style="float: right;">30 km/h</span> t4: 1回当りの泥土排出に要する時間 <span style="float: right;">0.22 h/回</span> n: 泥土排出回数 <span style="float: right;">0.07 回/日</span> $n = (0.006 \times 40) / (0.65 \times 5.0) = 0.07$ $\therefore T2 = 40 \times 0.05 + 35.2 / 30 + 0.22 \times 0.07$ $= 3.19 \text{ h}$		

# 単 価 算 出 調 書

No	細 目	単位	単 価	積 算 の 基 礎	備 考
16-1	排水管清掃車運転	100 m	9.48	h 柵清掃20箇所(排水管清掃40m)当り 排水管清掃車運転 $T1/L \times 100$ $T1 = 3.79 / 40 \times 100 = 9.48 \text{ h}$	
16-2	排水管清掃車運転費 (ジェット式)	hr	円	軽油 $7.9 \times = \text{円}$ 運転手(一般) $0.17 \times = \text{円}$ 機械損料 $= \text{円}$ 諸雑費 $= \text{円}$ 計 $\text{円}$	1時間あたり $1/T$ $1 / 5.8 = 0.17$ 有効数字4桁
16-3	側溝清掃車運転	100 m	7.98	h 柵清掃20箇所(排水管清掃40m)当り 側溝清掃車運転 $T2/L \times 100$ $T2 = 3.19 / 40 \times 100 = 7.98 \text{ h}$	
16-4	側溝清掃車運転費 (ブロワ式 4.5~5.0m <sup>3</sup> )	hr	円	軽油 $9.4 \times = \text{円}$ 運転手(一般) $0.17 \times = \text{円}$ 機械損料 $= \text{円}$ 諸雑費 $= \text{円}$ 小計 $\text{円}$	1時間あたり $1/T$ $1 / 5.8 = 0.17$ 有効数字4桁
17	汚泥処理費 (中間処理費)	t	円		見積策定単価
18	汚泥処理費 (最終処分費)	t	円	1tあたり処分費 $= \text{円}$ 中間処理により減量化されるため、中間処理1t当りの最終処分量は0.8t $\times 0.8 = \text{円}$	見積策定単価
19	汚泥処理費 (循環資源利用促進 税)	t	円	1tあたり処分費 $= \text{円}$ 中間処理により減量化されるため、中間処理1t当りの対象は0.8t $\times 0.8 = \text{円}$	北海道単価

# 諸 経 費 算 出 調 書

<b>直接業務費</b>	( ) 円	( )
<b>共通仮設費</b>	主たる工種 ( 道路維持 ) 基準率 ( 16.0% ) 非対象額 ( ) 管理費区分 9 ( ) 管理費区分 T ( ) 共通仮設費対象額 P ( ) $\text{共通仮設費率 } K_r = A \times P^b$ ( ) × ( ) ( ) = ( ) % 補正後の率 = ( 共通仮設費率 × 市街地補正 ) × 基準率 ( ) × 16% = ( ) % 共通仮設費 = ( 共通仮設費対象額 ) × ( 補正後の率 ) ( ) × ( ) % = ( ) 円 $\div$ ( ) 円	( )
<b>純業務費</b>	( ) + ( ) = ( ) 円	( )
<b>現場管理費</b>	主たる工種 ( 道路維持 ) 基準率 ( 58.8% ) 非対象額 ( ) 管理費区分 9 ( ) 管理費区分 T ( ) 現場管理費対象額 Np ( ) $\text{現場管理費率 } J_o = A \times N_p^b$ ( ) × ( ) ( ) = ( ) % 冬期率 ( 74日間 ) ÷ 288 = 0.26 補正率 ( ) × ( ) = ( ) % 補正後の率 = [ ( 現場管理費率 × 補正係数 ) + 補正值 ] × 基準率 補正後の率 [ ( ) × ( ) + ( ) ] × 58.8% = ( ) % 現場管理費 = ( 現場管理費対象額 ) × ( 補正後の率 ) ( ) × ( ) % = ( ) 円 $\div$ ( ) 円	( )
<b>業務原価計</b>	( ) + ( ) = ( ) 円	( )
<b>一般管理費</b>	基準率 ( 71.4% ) 非対象額 ( ) 管理費区分 9 ( ) 管理費区分 T ( ) 一般管理費対象額 Cp ( ) $G_p = ( ) \times \log C_p + ( )$ ( ) × log( ) + ( ) = ( ) % 補正後の率 = 一般管理費率 × 基準率 ( ) × 71.4% = ( ) % 一般管理費 = ( 一般管理費対象額 ) × ( 補正後の率 ) ( ) × ( ) % = ( ) 円以内	( )
<b>業務委託費計</b>	( ) + ( ) = ( ) 円	( )
<b>消費税相当額</b>	( ) × 10% = ( ) 円	( )
<b>総委託費</b>	( ) + ( ) = ( ) 円	( )