

別紙2 駐車場整備数量調書

敷地造成工

名称	規格	根拠	合計	再計	単位	備考
掘削	オープン	1374.0 × 0.80	1099.20	1099.2	m ³	
残土処理		1099.20 + 113.8 × 0.1862 + 45.0 × 0.62	1148.29	1148.3	m ³	
不陸整正		1374.00	1374.00	1374.0	m ²	

石積み

名称	規格	根拠	合計	再計	単位	備考
練石積み	H=300、片面	7+6+7+6+43+43+1.8	113.80	113.8	m	

駐車場(68マス)

名称	規格	根拠	合計	再計	単位	備考
駐車場	凍上抑制層t=57cm 埋め戻し砂	7*6*2+43*30	1374.00	1374.0	m ²	
	路盤t=15cm 再生砕石0-40	7*6*2+43*30	1374.00	1374.0	m ²	
	安定処理t=5cm 再生(50%)	7*6*2+43*30	1374.00	1374.0	m ²	
	表層t=3cm 再生細粒度AS	7*6*2+43*30	1374.00	1374.0	m ²	

歩道

名称	規格	根拠	合計	再計	単位	備考
歩道	凍上抑制層t=31cm 埋め戻し砂	1.8*10+1.8*50	108.00	108.0	m ²	
	路盤t=15cm 再生砕石0-40	1.8*10+1.8*50	108.00	108.0	m ²	
	表層t=4cm 再生細粒度AS	1.8*10+1.8*50	108.00	108.0	m ²	

縁石

名称	規格	根拠	合計	再計	単位	備考
市1型縁石		50	50.00	50.0	m	
ⅡB		10*4+50	90.00	90.0	m	

区画線

名称	規格	根拠	合計	再計	単位	備考
溶解式区画線	W= 駐車ます	$5 \times (17 \times 2 + 16 \times 2) + 2.5 \times 17 \times 2 + 2.5 \times 15 \times 3 + 6 \times 6 + 7 \times 4$	591.50	591.5	m	

植栽

名称	規格	根拠	合計	再計	単位	備考
張芝 園路回り	W=0.3、良質芝、土性改良あり	$0.3 \times (10 + 7 + 6 + 4 + 7 + 6 + 43 \times 2 + 1.8 + 50 + 20)$	59.34	59.3	m ²	
中低木移植	規格未定	10	10.00	10.0	本	概算
高木植栽	アカエゾマツ H=3.0程度	10	10.00	10.0	本	概算
	ヤマモミジ H=3.0程度	10	10.00	10.0	本	概算

施設整備

名称	規格	根拠	合計	再計	単位	備考
サービス施設	誘導サイン(入口、出口)	2	2.00	2.0	基	
	車いす駐車場サイン(標準図)	4	4.00	4.0	基	
雨水排水	市Ⅱ型側溝 蓋 T-25 普通目	43	43.00	43.0	m	

構造物撤去

名称	規格	根拠	合計	再計	単位	備考
練石積み	コンクリート取り壊し、無筋	$0.173 \times (7 + 1.8 + 7 + 30)$	7.92	7.9	m ³	

伐採伐根

名称	規格	根拠	合計	再計	単位	備考
伐採伐根	C<20		16.00	16.0	本	
	20 ≤ C<30		1.00	1.0	本	
	30 ≤ C<60		8.00	8.0	本	
	60 ≤ C<90		20.00	20.0	本	
	90 ≤ C<120		12.00	12.0	本	
	120 ≤ C<150		4.00	4.0	本	
	150 ≤ C<180		2.00	2.0	本	
	180 ≤ C<210		1.00	1.0	本	
	210 ≤ C<270		2.00	2.0	本	
	270 ≤ C<330		1.00	1.0	本	

処分費

名称	規格	根拠	合計	再計	単位	備考
コンクリート ※ 比重2.35		0.098 × (7+1.8+7+30)	4.49	4.5	m ³	17.3t
自然石 ※ 比重2.5		0.075 × (7+1.8+7+30)	3.44	3.4	m ³	14.1t
主幹材 ※ 広葉樹		32.42	32.42	32.4	m ³	28.23t
主幹材 ※ 針葉樹		9.02	9.02	9.0	m ³	10.12t
枝葉		25.552	25.55	25.6	m ³	16.5t
根		77.4	77.40	77.4	m ³	72.9t

