平成22年度　札幌市造園工事標準図　変更点

工種	新番号	旧番号	図面名称	変更した内容
3-3				
給水設備工	3-3-5	3-3-5	伸縮散水栓設置標準図	(水)冷間継手20(25×20) → (水)冷間継手20(20×25) へ修正。
3-6				
電気設備工	3-6-8～3-6-11	3-6-8～3-6-11		特記仕様の塗装に関して、メラミン焼付仕上げからウレタン焼付仕上げへ修正。
	3-6-3、3-6-7	3-6-3、3-6-7		溶融亜鉛メッキ後指定色塗装HDZ55→溶融亜鉛メッキ後指定色塗装HDZ45へ修正。
3-9				
遊戯施設整備工	3-9-5	3-9-5	太鼓梯子	鋼材材料表に関して、SGP外径48.6、肉厚3.5mm を追加。
	3-9-7	3-9-7	大一流型滑台A(プラスチック)	踊り場格子柵の径 φ21.7→φ17.3へ変更。着地面と減速部の終端上端部までの高さ 150mm→180mmへ変更。
	3-9-9	3-9-9	大一流滑台C(ステンレス)	鋼材材料表に関して、SGP外径17.3、肉厚2.3mm を追加。
	3-9-10	3-9-10	中型滑台A(プラスチック)	踊り場格子柵の径 φ21.7→φ17.3へ変更。着地面と減速部の終端上端部までの高さ 150mm→180mmへ変更。
	3-9-12	3-9-12	中型滑台C(ステンレス)	鋼材材料表に関して、SGP外径17.3、肉厚2.3mm を追加。
	3-9-13	3-9-13	放射型台A(プラスチック)	踊り場格子柵の径 φ21.7→φ17.3へ変更。着地面と減速部の終端上端部までの高さ 150mm→180mmへ変更。
	3-9-15	3-9-15	放射型滑台C(ステンレス)	鋼材材料表に関して、SGP外径17.3、肉厚2.3mm を追加。
	3-9-19-1～3-9-19-2	3-9-19-1～3-9-19-2	シーソーD	メーカー製作廃止なので削除。
	3-9-22～3-9-24	3-9-22～3-9-24	砂場	参考図へ移行。
3-10				
サービス施設整備工	3-10-4	3-10-4	水飲み台C	水飲み水栓詳細図(飲み口部分)寸法の変更。
3-12				
建築施設組立設置工	3-12-12	3-12-12	シェルターA	特記仕様を追加。
	3-12-13	3-12-13	シェルターB	〃
	3-12-14	3-12-14	シェルターC	〃
	3-12-15	3-12-15	シェルターD	〃
10				
その他	10-1	10-1	障害者用駐車場標準図	身障者マークをシートから溶融式(手動)に変更します。公園代価にはないので、手入力となります。
	10-2	10-2	障害者用駐車場表示板	両面表示を追加。