

業務仕様書

1 業務名

月寒体育館スケートリンクフェンス保全業務

2 業務目的

月寒体育館のスケートリンクのフェンスについて、2023年8月3日に公表されたアイスホッケー国際競技規則改定に伴い規格に適合しなくなったことから、フェンスの保全を行う。

3 履行場所

月寒体育館(札幌市豊平区月寒東1条8丁目)

4 履行期間

契約締結日から令和6年5月27日(火)まで

※現地作業は4月19日(金)～4月22日(月)に実施すること。

5 業務内容

(1)アルミフレーム取外し・移設 ……2ヶ所

- ・新規格でニュートラルゾーン及びエンドゾーンが変更したため、ボード上のブルーラインがプレイヤーズベンチの扉と重なってしまうことから、プレイヤーズベンチの扉がある区間と隣り合わせの区間のフェンスを入れ替える。(別紙図面参照)
- ・アルミフレームの取外し・移設に伴う、フェンスの天板、ボード、キックプレート加工等を含める。

(2)フェンス上ブルーライン・ゴールライン位置出し ……8カ所

- ・「2021/22年度アイスホッケー公式国際競技規則」に基づき位置だしを行う。
- ・位置だし後の作業は、担当職員の位置の確認が終わってから実施すること。

(3)キックプレート及びボード取付 ……8カ所

- ・フェンス上のブルーラインとゴールラインを新規格に合わせて取り付ける。(別紙 新規格・旧規格参照)
- ・材料及びアルミフレームの切断・穴あけ加工含める。
- ・取付方法は、事前に担当職員と協議を行い、細かい継接ぎができないように施工すること。
- ・ブルーライン、キックプレートとボードの一部は既存のものを流用する。

以下の材料は受注者で用意する。材料の選定は、アイスホッケーリンクで使用実績のあるものとする。

①ゴールライン用キックプレート

(赤、厚さ12.7mm、高さ259mm、幅58mm、上部1/4“ラウンド加工) ……4枚

②ゴールライン用ボード(赤、厚さ12.7mm、高さ1,219mm、幅58mm) ……4枚

③キックプレート(淡黄色、厚さ12.7mm、高さ259mm、幅2,489mm、上部1/4“ラウンド加工) ……8本

④ボード(白、厚さ12.7mm、高さ1,219mm、幅2,438mm) ……8枚

(4)産業廃棄物処理 ……1式

(5)材料運搬費 ……1式

[そのほか]

- ・改修に必要な氷の削り出しは、施設管理者が行う。

6 産業廃棄物処理

- (1) 関係法令に基づき産業廃棄物として適正に処理を行うこととし、処理先は原則として札幌市内の処理施設とすること。
- (2) 産業廃棄物の処理を行ったものは、マニフェスト伝票の写しを提出することとし、原本は法律に基づき排出事業者が5年間保存すること。また、広域認定処理を行ったものについては、管理票の写しを提出すること。

7 提出書類

以下のとおり提出すること。

提出時期	書類名	備考
現場着手前	工程表 業務計画書 使用材料のカタログ、見本	担当職員の承諾を受けた後に現場着手すること
完了時	写真帳 マニフェスト伝票の写し 完了届	CD-R 等にて電子データも提出すること 書類を綴じる際は見出し等を付け分かりやすくすること マニフェストは、履行期間内にE票も含めて提出すること

※提出部数は原則各2部とする。

※担当職員及び施設管理者等と協議した際には、協議簿を作成し担当職員に提出すること。

※写真撮影に際しては、作業内容、工程が具体的に掌握できるように撮影すること。

8 その他

- (1) 本作業に必要な仮設及び官公庁等への手続き等の費用は受託者にて負担すること。
- (2) 業務の実施にあたっては、労働安全衛生法のほか関係法令を遵守すること。
- (3) 建物内部で使用する材料は、「札幌市公共建築物シックハウス対策指針」に適合するものを用いることとし、安全データシート等を事前に提出すること。
- (4) 石綿含有建材の除却及び処理にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築解体工事共通仕様書(令和4年版[令和4年5月改定])」に基づき作業を行うこと。
- (5) 契約後は関係者にて打合せ及び現場確認を実施し、業務計画書及び工程表を提出すること。また、業務の計画・実施にあたっては、開催イベントや施設利用者への影響を最小限に抑えるため、担当職員及び施設管理者と作業工程を十分打合せること。
- (6) 未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。
- (7) その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打合せの上遺漏のないよう遂行すること。