

750-010 土 工

750-010 土 工

D10900101900 砕石基礎工(水道用)

1. 適用範囲

上水道工事の砕石基礎工に適用する基準

・各工種について、下表の基準を適用する。

適用工種	適用基準	ページ	項目	参考コード
配水池基礎	土木工事積算基準書(赤本) 共通編	II-2-2-1	基礎砕石	CB221110
推進用立杭基礎			基礎砕石	CB221110
割T字設置基礎	水道工事積算基準		砕石基礎工 (水道用)	D10900101900
不断水仕切弁設置基礎				
仕切弁きょう基礎				
消火栓基礎設置工				
大型メーター 筐基礎				

備考1 適用基準の判別は、以下による。

名称表示「基礎砕石」は、(土木基準=CB)

備考2 上記以外の歩掛を適用する場合は、公表用設計書に明示する事。

2. 施工歩掛

(1m2当り)

名 称	規 格	コード	単位	山積0.28m3 (平積0.20m3 ｸｰﾗｰ)		山積0.45m3 (平積0.35m3 ｸｰﾗｰ)		山積0.80m3 (平積0.60m3 ｸｰﾗｰ)	
				厚20cmまで	厚20cm超30cmまで	厚20cmまで	厚20cm超30cmまで	厚20cmまで	厚20cm超30cmまで
土木一般世話			人	0.701	1.002	0.701	1.001	0.699	0.999
特殊作業員			人	0.908	1.297	0.897	1.281	0.903	1.290
普通作業員			人	1.908	2.726	1.897	2.710	1.903	2.718
バックホウ 運 転 費	排出ガス対策型 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3(平積0.20m3)	K	h	2.759	3.941	-	-	-	-
	排出ガス対策型 ｸｰﾗｰ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	K	h	-	-	2.062	2.946	-	-
	排出ガス対策型 ｸｰﾗｰ型 山積0.80m3(平積0.60m3)	K	h	-	-	-	-	1.239	1.770
切込砕石	クラシャラン40-0	Z002120003	m3	(厚さ)×100×1.2		(厚さ)×100×1.2		(厚さ)×100×1.2	
	諸雑費		式	1					
	100m2当り								
	1m2当り			(0001)	(0002)	(0003)	(0004)	(0005)	(0006)

備考1 敷均し厚は30cmを限度とする。

(参考) (基本歩掛)

(日当り)

名 称	規 格	コード	単位	山積0.28m3 (平積0.20m3 ｸｰﾗｰ)		山積0.45m3 (平積0.35m3 ｸｰﾗｰ)		山積0.80m3 (平積0.60m3 ｸｰﾗｰ)	
土木一般世話			人	0.61		0.68		0.79	
特殊作業員			人	0.79		0.87		1.02	
普通作業員			人	1.66		1.84		2.15	
バックホウ 運 転 時 間	排出ガス対策型 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3(平積0.20m3)	K	h	2.40		-		-	
	排出ガス対策型 ｸｰﾗｰ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	K	h	-		2.00		-	
	排出ガス対策型 ｸｰﾗｰ型 山積0.80m3(平積0.60m3)	K	h	-		-		1.40	
日当り施工量	排出ガス対策型 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3(平積0.20m3)		m2	87	60.90	-		-	
	排出ガス対策型 ｸｰﾗｰ型 山積0.45m3(平積0.35m3)		m2	-		97	67.90	-	
	排出ガス対策型 ｸｰﾗｰ型 山積0.80m3(平積0.60m3)		m2	-		-		113	79.10

切込砕石ロス率クラシャラン 40-0 Z002120003 m3 +0.2 +0.2 +0.2

備考1 バックホウ運転費日当り施工量:左欄は20cmまで、右欄は20cmを超える場合

上水道工事の砕石基礎工に適用する基準

・各工種の適用基準は下表を標準とする。

適用工種	適用基準	ページ	項目	参考コード
配水池基礎	土木工事積算基準書(赤本) 共通編	II-2-2-1	基礎砕石工	CB
推進用立杭基礎			基礎砕石工	CB
割T字設置基礎	下水道用設計標準歩掛表(白本) 管路施設(開削)編	A-2-2	マンホール工 ・ 砕石基礎工 (機械施工)	DGD
不断水仕切弁設置基礎				
仕切弁きょう基礎				
消火栓基礎				
大型メーター 筐基礎				

備考1 適用基準の判別は下記による。

名称表示「基礎砕石」は、(土木基準=CB)

名称表示「砕石基礎工(機械投入埋戻工)」は、(下水道基準=DGD)

DGD
↓
D10900101900
歩掛の新規作成

「積算基準」新旧比較表(公表用)

現 行(4/13)

5月1日 改訂

備考

D10901300600 消火栓設置 地上式(消火弁・引出管・ポール・基礎砕石含む)

1 適用範囲

- 消火栓の設置に適用する。
- 消火栓設置費(基礎砕石含む)
- 仕切弁及び仕切弁筐設置費(基礎砕石含む)
- 引出管布設及び接合費
- ポリエチレンスリーブ被覆材料及び施工費
- 消火栓ポール設置費

2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単 位	機械施工				人力施工			
				単口		双口		単口		双口	
				コンクリート	ねじ篋	コンクリート	ねじ篋	コンクリート	ねじ篋	コンクリート	ねじ篋
消火栓設置	地上式 単口	D10901300701 00003	箇所	1.00	-	-	-	-	-	-	-
機械施工	地上式 双口	00004	箇所	-	1.00	-	-	-	-	-	-
消火栓設置	地上式 単口	D10901301001 00003	箇所	-	-	-	-	1.00	-	-	-
人力施工	地上式 双口	00004	箇所	-	-	-	-	-	1.00	-	-
仕切弁・弁筐設置	φ75	D10901300100 00001	箇所	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-
機械	φ100	00003	箇所	-	-	1.00	-	-	-	1.00	-
(兼合・基礎砕石含む)											
ねじ式仕切弁筐	φ75	D10901300100 00002	箇所	-	1.00	-	-	-	1.00	-	-
設置(材無標準)											
(兼合・基礎砕石含む)	φ100	00004	箇所	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00
消火栓引出管設置	単口消火栓(φ75)	D10901301500 00001	m	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-
	双口消火栓(φ100)	00002	m	-	-	2.00	-	-	-	2.00	-
ポリエチレンスリーブ	φ75	D10901800101 00001	m	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-
被 覆 工	φ100	00002	m	-	-	2.00	-	-	-	2.00	-
消火栓ポール設置		D10901301300 00001	箇所	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-
基礎砕石工	40-0クラッシュラン (40~0)	DGD	m2	0.64	-	0.64	-	0.64	-	-	0.64
	t=30cm										
諸 雑 費			式								
1箇所当り											
				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)

備考1 消火栓基礎砕石数量(0.8m×0.8m=0.64㎡)

D10901300600 消火栓設置 地上式(消火弁・引出管・ポール・基礎砕石含む)

1 適用範囲

- 消火栓の設置に適用する。
- 消火栓設置費(基礎砕石含む)
- 仕切弁及び仕切弁筐設置費(基礎砕石含む)
- 引出管布設及び接合費
- ポリエチレンスリーブ被覆材料及び施工費
- 消火栓ポール設置費

2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単 位	機械施工				人力施工			
				単口		双口		単口		双口	
				コンクリート	ねじ篋	コンクリート	ねじ篋	コンクリート	ねじ篋	コンクリート	ねじ篋
消火栓設置	地上式 単口	D10901300701 00003	箇所	1.00	-	-	-	-	-	-	-
機械施工	地上式 双口	00004	箇所	-	-	1.00	-	-	-	-	-
消火栓設置	地上式 単口	D10901301001 00003	箇所	-	-	-	-	1.00	-	-	-
人力施工	地上式 双口	00004	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	-
仕切弁・弁筐設置	φ75	D10901300100 00001	箇所	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-
機械	φ100	00003	箇所	-	-	1.00	-	-	-	1.00	-
(兼合・基礎砕石含む)											
ねじ式仕切弁筐	φ75	D10901300100 00002	箇所	-	1.00	-	-	-	1.00	-	-
設置(材無標準)											
(兼合・基礎砕石含む)	φ100	00004	箇所	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00
消火栓引出管設置	単口消火栓(φ75)	D10901301500 00001	m	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-
	双口消火栓(φ100)	00002	m	-	-	2.00	-	-	-	2.00	-
ポリエチレンスリーブ	φ75	D10901800101 00001	m	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-
被 覆 工	φ100	00002	m	-	-	2.00	-	-	-	2.00	-
消火栓ポール設置		D10901301300 00001	箇所	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-
基礎砕石工	40-0クラッシュラン (40~0)	D1090101900	m2	0.64	-	0.64	-	0.64	-	-	0.64
	t=30cm										
諸 雑 費			式								
1箇所当り											
				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)

備考1 消火栓基礎砕石数量(0.8m×0.8m=0.64㎡)

DGD
↓
D1090101900

「積算基準」新旧比較表(公表用)

現 行(4/13)

5月1日 改訂

備考

D10901400100 仕切弁篋設置・撤去 (設置)

1 適用範囲

仕切弁篋の設置に適用する。

- ・ 仕切弁篋設置費
- ・ 基礎碎石費

2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単 位	基礎碎石無し	基礎碎石有り
配 管 工		R0136	人	0.05	
普通作業員		R0102	人	0.08	
クレーン 運 転 費	クレーン付トラック 4t積2.9t吊	D10900200200 00001	h	0.57	
基礎碎石工 (40~0)	切込碎石 t=15cm	DGD	m2	-	1.00
諸 雑 費		ZS3000004	式	1	
1箇所当り				(00001)	(00002)

備考1 仕切弁篋重量相当の200mm仕切弁設置歩掛(厚生労働省歩掛 2-9-1)を適用する。P84

備考2 基礎碎石数量(1.0m×1.0m=1.00㎡)

D10901400100 仕切弁篋設置・撤去 (設置)

1 適用範囲

仕切弁篋の設置に適用する。

- ・ 仕切弁篋設置費
- ・ 基礎碎石費

2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単 位	基礎碎石無し	基礎碎石有り
配 管 工			人	0.05	
普通作業員			人	0.08	
クレーン 運 転 費	クレーン付トラック 4t積2.9t吊	D10900200200 00001	h	0.57	
基礎碎石工 (40~0)	切込碎石 t=15cm	D10900101900	m2	-	1.00
諸 雑 費			式	1	
1箇所当り				(00001)	(00002)

備考1 基礎碎石数量(1.0m×1.0m=1.00㎡)

DGD
↓
D10900101900

「積算基準」新旧比較表(公表用)

現 行(4/13)					5月1日 改訂					備考
D10901400114 底板設置・撤去 (H40)					D10901400114 底板設置・撤去 (H40)					DGD ↓ D10900101900
1 適用範囲 ねじ式仕切弁鉄筐下部の底板設置(H40)(撤去)に適用する。 ・仕切弁筐設置費					1 適用範囲 ねじ式仕切弁鉄筐下部の底板設置(H40)(撤去)に適用する。 ・仕切弁筐設置費					
2 施工歩掛 (1個当り)					2 施工歩掛 (1個当り)					
名 称	規 格	コード	単 位	材料無し・碎石 基礎無し	材料無し・碎石 基礎有り	材料有り・碎石 基礎無し	材料有り・碎石 基礎有り	撤去		
普通作業員			人	0.01	0.01	0.01	0.01	0.006		
底 板	H=40	Z770230066	個	-	-	1.00	1.00	-		
基礎碎石工 (40~0)	切込碎石 t=15cm	DGD	m2	-	1.00	-	1.00	-		
諸 雑 費			式	1						
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)		
備考1 円形1号底板H40適用					備考1 円形1号底板H40適用					
備考2 基礎碎石数量(1.0m×1.0m=1.00㎡)					備考2 基礎碎石数量(1.0m×1.0m=1.00㎡)					
備考3 撤去は、新設の60%とする。					備考3 撤去は、新設の60%とする。					

「積算基準」新旧比較表(公表用)

現行(4/13)

5月1日改訂

備考

D10901700710 割T字設置工【仕切弁設置工、基礎砕石工、仕切弁座（基礎砕石含む）】

- 1 適用範囲
 割T字管の分岐に適用する。
 ・割T字管分岐施工費(仕切弁設置及びフランジ接続2口含む)
 ・基礎砕石工(割T字部)
 ・仕切弁座設置工(有無)・基礎砕石工(有無)
 ・ねじ式仕切弁座設置工・標準(有無)・基礎砕石工(有無)
 ・ねじ式仕切弁座設置工・積上(有無)・基礎砕石工(有無)
- 2 施工手順
 割T字分岐工(施工費)・基礎砕石・仕切弁座設置(基礎砕石) (1箇所当り)

名称	規格	コード	単位	φ75				φ100			
				200以下		250以上		200以下		250以上	
割T字分岐工(施工費)	φ75(本管口径200以下)	D10901700700 00001	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ75(本管口径250以上)	00002	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ100(本管口径200以下)	00003	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ100(本管口径250以上)	00004	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	D10901400100 00002	m2	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
仕切弁座設置	基礎砕石無し	00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)

名称	規格	コード	単位	φ150				φ200			
				200以下		250以上		350以下		400以上	
割T字分岐工(施工費)	φ150(本管口径200以下)	D10901700700 00005	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ150(本管口径250以上)	00006	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ200(本管口径350以下)	00007	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ200(本管口径400以上)	00008	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	D10901400100 00002	m2	-	1.00	-	1.00	-	1.20	-	1.20
仕切弁座設置	基礎砕石無し	00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00009)	(00010)	(00011)	(00012)	(00013)	(00014)	(00015)	(00016)

名称	規格	コード	単位	φ250				φ300			
				350以下		400以上		500以下		600以上	
割T字分岐工(施工費)	φ250(本管口径350以下)	D10901700700 00009	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ250(本管口径400以上)	00010	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ300(本管口径500以下)	00011	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ300(本管口径600以上)	00012	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	D10901400100 00002	m2	-	1.20	-	1.20	-	1.40	-	1.40
仕切弁座設置	基礎砕石無し	00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00017)	(00018)	(00019)	(00020)	(00021)	(00022)	(00023)	(00024)

名称	規格	コード	単位	φ350			
				500以下		600以上	
割T字分岐工(施工費)	φ350(本管口径500以下)	D10901700700 00013	箇所	1.00	1.00	-	-
	φ350(本管口径600以上)	00014	箇所	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	D10901400100 00002	m2	-	1.40	-	1.40
仕切弁座設置	基礎砕石無し	00001	箇所	1.00	-	1.00	-
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1			
1箇所当り				(00025)	(00026)	(00027)	(00028)

D10901700710 割T字設置工【仕切弁設置工、基礎砕石工、仕切弁座（基礎砕石含む）】

- 1 適用範囲
 割T字管の分岐に適用する。
 ・割T字管分岐施工費(仕切弁設置及びフランジ接続2口含む)
 ・基礎砕石工(割T字部)
 ・仕切弁座設置工(有無)・基礎砕石工(有無)
 ・ねじ式仕切弁座設置工・標準(有無)・基礎砕石工(有無)
 ・ねじ式仕切弁座設置工・積上(有無)・基礎砕石工(有無)
- 2 施工手順
 割T字分岐工(施工費)・基礎砕石・仕切弁座設置(基礎砕石) (1箇所当り)

名称	規格	コード	単位	φ75				φ100			
				200以下		250以上		200以下		250以上	
割T字分岐工(施工費)	φ75(本管口径200以下)	D10901700700 00001	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ75(本管口径250以上)	00002	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ100(本管口径200以下)	00003	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ100(本管口径250以上)	00004	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	D10901400100 00002	m2	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
仕切弁座設置	基礎砕石無し	00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)

名称	規格	コード	単位	φ150				φ200			
				200以下		250以上		350以下		400以上	
割T字分岐工(施工費)	φ150(本管口径200以下)	D10901700700 00005	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ150(本管口径250以上)	00006	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ200(本管口径350以下)	00007	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ200(本管口径400以上)	00008	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	D10901400100 00002	m2	-	1.00	-	1.00	-	1.20	-	1.20
仕切弁座設置	基礎砕石無し	00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00009)	(00010)	(00011)	(00012)	(00013)	(00014)	(00015)	(00016)

名称	規格	コード	単位	φ250				φ300			
				350以下		400以上		500以下		600以上	
割T字分岐工(施工費)	φ250(本管口径350以下)	D10901700700 00009	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ250(本管口径400以上)	00010	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ300(本管口径500以下)	00011	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ300(本管口径600以上)	00012	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	D10901400100 00002	m2	-	1.20	-	1.20	-	1.40	-	1.40
仕切弁座設置	基礎砕石無し	00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00017)	(00018)	(00019)	(00020)	(00021)	(00022)	(00023)	(00024)

名称	規格	コード	単位	φ350			
				500以下		600以上	
割T字分岐工(施工費)	φ350(本管口径500以下)	D10901700700 00013	箇所	1.00	1.00	-	-
	φ350(本管口径600以上)	00014	箇所	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	D10901400100 00002	m2	-	1.40	-	1.40
仕切弁座設置	基礎砕石無し	00001	箇所	1.00	-	1.00	-
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1			
1箇所当り				(00025)	(00026)	(00027)	(00028)

DGD
↓
D10900101900

「積算基準」新旧比較表(公表用)

現 行(4/13)											5月1日 改訂											備考	
割T字分岐工(施工費)・基礎砕石・ねじ式仕切弁設置(積上げ・基礎砕石)											割T字分岐工(施工費)・基礎砕石・ねじ式仕切弁設置(積上げ・基礎砕石)												
名 称	規 格	コード	単位	φ75				φ100				名 称	規 格	コード	単位	φ75				φ100			
				200以下	250以上	200以下	250以上	200以下	250以上	200以下	250以上					200以下	250以上	200以下	250以上				
割T字分岐工 (施工費)	φ75(本管口径200以下)	D10901700700 00001	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	割T字分岐工(施工費)	φ75(本管口径200以下)	D10901700700 00001	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ75(本管口径250以上)	00002	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-		φ75(本管口径250以上)	00002	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ100(本管口径200以下)	00003	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-		φ100(本管口径200以下)	00003	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ100(本管口径250以上)	00004	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00		φ100(本管口径250以上)	00004	箇所	-	-	-	-	-	1.00	1.00	
基礎砕石工 (割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	基礎砕石有 T=30cm	D10901400600 00002	m2	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-		1.00	基礎砕石有 T=30cm	D10900101900 00002	m2	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
ねじ式 仕切弁 設置	基礎砕石無し	D10901400600 00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	ねじ式 仕切弁 設置	基礎砕石無し	D10901400600 00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-		1.00	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費				1								諸雑費				1							
1箇所当り				(00029)	(00030)	(00031)	(00032)	(00033)	(00034)	(00035)	(00036)	1箇所当り				(00029)	(00030)	(00031)	(00032)	(00033)	(00034)	(00035)	(00036)
割T字分岐工 (施工費)	φ150(本管口径200以下)	D10901700700 00005	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	割T字分岐工(施工費)	φ150(本管口径200以下)	D10901700700 00005	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-
	φ150(本管口径250以上)	00006	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-		-	φ150(本管口径250以上)	00006	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ200(本管口径350以下)	00007	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-		-	φ200(本管口径350以下)	00007	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ200(本管口径400以上)	00008	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00		1.00	φ200(本管口径400以上)	00008	箇所	-	-	-	-	-	1.00	1.00	
基礎砕石工 (割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	基礎砕石有 T=30cm	D10901400600 00002	m2	-	1.00	-	1.00	-	1.20	-		1.20	基礎砕石有 T=30cm	D10900101900 00002	m2	-	1.00	-	1.00	-	1.20	-	1.20
ねじ式 仕切弁 設置	基礎砕石無し	D10901400600 00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	ねじ式 仕切弁 設置	基礎砕石無し	D10901400600 00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-		1.00	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費				1								諸雑費				1							
1箇所当り				(00037)	(00038)	(00039)	(00040)	(00041)	(00042)	(00043)	(00044)	1箇所当り				(00037)	(00038)	(00039)	(00040)	(00041)	(00042)	(00043)	(00044)
割T字分岐工 (施工費)	φ250(本管口径350以下)	D10901700700 00009	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	割T字分岐工(施工費)	φ250(本管口径350以下)	D10901700700 00009	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-
	φ250(本管口径400以上)	00010	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-		-	φ250(本管口径400以上)	00010	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ300(本管口径500以下)	00011	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-		-	φ300(本管口径500以下)	00011	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ300(本管口径600以上)	00012	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00		1.00	φ300(本管口径600以上)	00012	箇所	-	-	-	-	-	1.00	1.00	
基礎砕石工 (割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	基礎砕石有 T=30cm	D10901400600 00002	m2	-	1.20	-	1.20	-	1.40	-		1.40	基礎砕石有 T=30cm	D10900101900 00002	m2	-	1.20	-	1.20	-	1.40	-	1.40
ねじ式 仕切弁 設置	基礎砕石無し	D10901400600 00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	ねじ式 仕切弁 設置	基礎砕石無し	D10901400600 00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-		1.00	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費				1								諸雑費				1							
1箇所当り				(00045)	(00046)	(00047)	(00048)	(00049)	(00050)	(00051)	(00052)	1箇所当り				(00045)	(00046)	(00047)	(00048)	(00049)	(00050)	(00051)	(00052)
割T字分岐工 (施工費)	φ350(本管口径500以下)	D10901700700 00013	箇所	1.00	1.00	-	-					割T字分岐工(施工費)	φ350(本管口径500以下)	D10901700700 00013	箇所	1.00	1.00	-	-				
	φ350(本管口径600以上)	00014	箇所	-	-	1.00	1.00						φ350(本管口径600以上)	00014	箇所	-	-	1.00	1.00				
基礎砕石工 (割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-					基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-				
	基礎砕石有 T=30cm	D10901400600 00002	m2	-	1.40	-	1.40						基礎砕石有 T=30cm	D10900101900 00002	m2	-	1.40	-	1.40				
ねじ式 仕切弁 設置	基礎砕石無し	D10901400600 00001	箇所	1.00	-	1.00	-					ねじ式 仕切弁 設置	基礎砕石無し	D10901400600 00001	箇所	1.00	-	1.00	-				
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00						基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00				
諸雑費				1								諸雑費				1							
1箇所当り				(00053)	(00054)	(00055)	(00056)					1箇所当り				(00053)	(00054)	(00055)	(00056)				

DGD
↓
D10900101900

「積算基準」新旧比較表(公表用)

現 行(4/13)

5月1日 改訂

備考

名称	規格	コード	単位	φ75				φ100			
				200以下		250以上		200以下		250以上	
				1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
割T字分岐工(施工費)	φ75(本管口径200以下)	D10901700700 00001	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ75(本管口径250以上)	00002	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ100(本管口径200以下)	00003	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ100(本管口径250以上)	00004	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	DGD 00002	m2	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
ねじ式仕切弁篋設置(標準)	基礎砕石無し	D10901400601 00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00057)	(00058)	(00059)	(00060)	(00061)	(00062)	(00063)	(00064)

名称	規格	コード	単位	φ150				φ200			
				200以下		250以上		350以下		400以上	
				1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
割T字分岐工(施工費)	φ150(本管口径200以下)	D10901700700 00005	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ150(本管口径250以上)	00006	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ200(本管口径350以下)	00007	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ200(本管口径400以上)	00008	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	DGD 00002	m2	-	1.00	-	1.00	-	1.20	-	1.20
ねじ式仕切弁篋設置(標準)	基礎砕石無し	D10901400601 00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00065)	(00066)	(00067)	(00068)	(00069)	(00070)	(00071)	(00072)

名称	規格	コード	単位	φ250				φ300			
				350以下		400以上		500以下		600以上	
				1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
割T字分岐工(施工費)	φ250(本管口径350以下)	D10901700700 00009	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ250(本管口径400以上)	00010	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ300(本管口径500以下)	00011	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ300(本管口径600以上)	00012	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	DGD 00002	m2	-	1.20	-	1.20	-	1.40	-	1.40
ねじ式仕切弁篋設置(標準)	基礎砕石無し	D10901400601 00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00073)	(00074)	(00075)	(00076)	(00077)	(00078)	(00079)	(00080)

名称	規格	コード	単位	φ350			
				500以下		600以上	
				1.00	1.00	-	-
割T字分岐工(施工費)	φ350(本管口径500以下)	D10901700700 00013	箇所	1.00	1.00	-	-
	φ350(本管口径600以上)	00014	箇所	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	DGD 00002	m2	-	1.40	-	1.40
ねじ式仕切弁篋設置(標準)	基礎砕石無し	D10901400601 00001	箇所	1.00	-	1.00	-
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1			
1箇所当り				(00081)	(00082)	(00083)	(00084)

名称	規格	コード	単位	φ75				φ100			
				200以下		250以上		200以下		250以上	
				1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
割T字分岐工(施工費)	φ75(本管口径200以下)	D10901700700 00001	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ75(本管口径250以上)	00002	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ100(本管口径200以下)	00003	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ100(本管口径250以上)	00004	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	D10900101900 00002	m2	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
ねじ式仕切弁篋設置(標準)	基礎砕石無し	D10901400601 00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00057)	(00058)	(00059)	(00060)	(00061)	(00062)	(00063)	(00064)

名称	規格	コード	単位	φ150				φ200			
				200以下		250以上		350以下		400以上	
				1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
割T字分岐工(施工費)	φ150(本管口径200以下)	D10901700700 00005	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ150(本管口径250以上)	00006	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ200(本管口径350以下)	00007	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ200(本管口径400以上)	00008	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	D10900101900 00002	m2	-	1.00	-	1.00	-	1.20	-	1.20
ねじ式仕切弁篋設置(標準)	基礎砕石無し	D10901400601 00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00065)	(00066)	(00067)	(00068)	(00069)	(00070)	(00071)	(00072)

名称	規格	コード	単位	φ250				φ300			
				350以下		400以上		500以下		600以上	
				1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
割T字分岐工(施工費)	φ250(本管口径350以下)	D10901700700 00009	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ250(本管口径400以上)	00010	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ300(本管口径500以下)	00011	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ300(本管口径600以上)	00012	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	D10900101900 00002	m2	-	1.20	-	1.20	-	1.40	-	1.40
ねじ式仕切弁篋設置(標準)	基礎砕石無し	D10901400601 00001	箇所	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00073)	(00074)	(00075)	(00076)	(00077)	(00078)	(00079)	(00080)

名称	規格	コード	単位	φ350			
				500以下		600以上	
				1.00	1.00	-	-
割T字分岐工(施工費)	φ350(本管口径500以下)	D10901700700 00013	箇所	1.00	1.00	-	-
	φ350(本管口径600以上)	00014	箇所	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工(割T字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	D10900101900 00002	m2	-	1.40	-	1.40
ねじ式仕切弁篋設置(標準)	基礎砕石無し	D10901400601 00001	箇所	1.00	-	1.00	-
	基礎砕石有 T=15cm	00002	箇所	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1			
1箇所当り				(00081)	(00082)	(00083)	(00084)

DGD
↓
D10900101900

「積算基準」新旧比較表(公表用)

現 行(4/13)											
割工字分岐工(施工費)・基礎砕石・仕切弁設置無し											
名 称	規 格	コード	単 位	φ75				φ100			
				200以下	250以上	200以下	250以上				
割工字分岐工 (施工費)	φ75(本管口径200以下)	D10901700700 00001	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ75(本管口径250以上)	00002	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ100(本管口径200以下)	00003	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ100(本管口径250以上)	00004	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工 (割工字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	DGD 00002	m2	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00085)	(00086)	(00087)	(00088)	(00089)	(00090)	(00091)	(00092)

割工字分岐工(施工費)・基礎砕石・仕切弁設置無し											
名 称	規 格	コード	単 位	φ150				φ200			
				200以下	250以上	350以下	400以上				
割工字分岐工 (施工費)	φ150(本管口径200以下)	D10901700700 00005	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ150(本管口径250以上)	00006	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ200(本管口径350以下)	00007	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ200(本管口径400以上)	00008	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工 (割工字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	DGD 00002	m2	-	1.00	-	1.00	-	1.20	-	1.20
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00093)	(00094)	(00095)	(00096)	(00097)	(00098)	(00099)	(00100)

割工字分岐工(施工費)・基礎砕石・仕切弁設置無し											
名 称	規 格	コード	単 位	φ250				φ300			
				350以下	400以上	500以下	600以上				
割工字分岐工 (施工費)	φ250(本管口径350以下)	D10901700700 00009	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ250(本管口径400以上)	00010	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ300(本管口径500以下)	00011	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ300(本管口径600以上)	00012	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工 (割工字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	DGD 00002	m2	-	1.20	-	1.20	-	1.40	-	1.40
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00101)	(00102)	(00103)	(00104)	(00105)	(00106)	(00107)	(00108)

割工字分岐工(施工費)・基礎砕石・仕切弁設置無し										
名 称	規 格	コード	単 位	φ350						
				500以下	600以上					
割工字分岐工 (施工費)	φ350(本管口径500以下)	D10901700700 00013	箇所	1.00	1.00	-	-			
	φ350(本管口径600以上)	00014	箇所	-	-	1.00	1.00			
基礎砕石工 (割工字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-			
	基礎砕石有 T=30cm	DGD 00002	m2	-	1.40	-	1.40			
諸雑費			式	1						
1箇所当り				(00109)	(00110)	(00111)	(00112)			

5月1日 改訂											
割工字分岐工(施工費)・基礎砕石・仕切弁設置無し											
名 称	規 格	コード	単 位	φ75				φ100			
				200以下	250以上	200以下	250以上				
割工字分岐工(施工費)	φ75(本管口径200以下)	D10901700700 00001	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ75(本管口径250以上)	00002	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ100(本管口径200以下)	00003	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ100(本管口径250以上)	00004	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工 (割工字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	D10900101900 00002	m2	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00085)	(00086)	(00087)	(00088)	(00089)	(00090)	(00091)	(00092)

割工字分岐工(施工費)・基礎砕石・仕切弁設置無し											
名 称	規 格	コード	単 位	φ150				φ200			
				200以下	250以上	350以下	400以上				
割工字分岐工(施工費)	φ150(本管口径200以下)	D10901700700 00005	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ150(本管口径250以上)	00006	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ200(本管口径350以下)	00007	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ200(本管口径400以上)	00008	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工 (割工字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	D10900101900 00002	m2	-	1.00	-	1.00	-	1.20	-	1.20
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00093)	(00094)	(00095)	(00096)	(00097)	(00098)	(00099)	(00100)

割工字分岐工(施工費)・基礎砕石・仕切弁設置無し											
名 称	規 格	コード	単 位	φ250				φ300			
				350以下	400以上	500以下	600以上				
割工字分岐工(施工費)	φ250(本管口径350以下)	D10901700700 00009	箇所	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ250(本管口径400以上)	00010	箇所	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
	φ300(本管口径500以下)	00011	箇所	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-
	φ300(本管口径600以上)	00012	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
基礎砕石工 (割工字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
	基礎砕石有 T=30cm	D10900101900 00002	m2	-	1.20	-	1.20	-	1.40	-	1.40
諸雑費			式	1							
1箇所当り				(00101)	(00102)	(00103)	(00104)	(00105)	(00106)	(00107)	(00108)

割工字分岐工(施工費)・基礎砕石・仕切弁設置無し										
名 称	規 格	コード	単 位	φ350						
				500以下	600以上					
割工字分岐工(施工費)	φ350(本管口径500以下)	D10901700700 00013	箇所	1.00	1.00	-	-			
	φ350(本管口径600以上)	00014	箇所	-	-	1.00	1.00			
基礎砕石工 (割工字部)	基礎砕石無し	00001	m2	-	-	-	-			
	基礎砕石有 T=30cm	D10900101900 00002	m2	-	1.40	-	1.40			
諸雑費			式	1						
1箇所当り				(00109)	(00110)	(00111)	(00112)			

備考

DGD
↓
D10900101900

「積算基準」新旧比較表(公表用)

現 行(4/13)

D10901701110 不断水式仕切弁設置工
(不断水式仕切弁設置 基礎砕石有無 なじ式仕切弁設置 標準・積上げ 基礎砕石有無)

1 適用範囲
不断水式仕切弁及びなじ式仕切弁(材無し・標準/積上げ・基礎砕石有り無し)の設置に適用する。
・不断水式仕切弁取付工(施工費 基礎砕石)
・なじ式仕切弁取付工(材無し・標準)設置費(基礎砕石 有り・無し)
・なじ式仕切弁取付工(材無し・積上げ)設置費(基礎砕石 有り・無し)

2 施工歩掛 (1箇所当り)

名称	規格	コード	単位	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300	φ350
不断水式仕切弁取付工(施工費)	φ75	D10901701100 00001	箇所	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ100	00002	箇所	-	1.00	-	-	-	-	-
	φ150	00003	箇所	-	-	1.00	-	-	-	-
	φ200	00004	箇所	-	-	-	1.00	-	-	-
	φ250	00005	箇所	-	-	-	-	1.00	-	-
	φ300	00006	箇所	-	-	-	-	-	1.00	-
	φ350	00007	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00
基礎砕石工(40~0)	切込砕石 t=30cm	D10901400600	m2	1.80	1.80	1.80	2.70	3.00	3.00	5.00
なじ式仕切弁設置(材無し・標準)	基礎砕石 有り	D10901400601 00002	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
請雑費			式	1						
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)

名称	規格	コード	単位	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300	φ350
不断水式仕切弁取付工(施工費)	φ75	D10901701100 00001	箇所	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ100	00002	箇所	-	1.00	-	-	-	-	-
	φ150	00003	箇所	-	-	1.00	-	-	-	-
	φ200	00004	箇所	-	-	-	1.00	-	-	-
	φ250	00005	箇所	-	-	-	-	1.00	-	-
	φ300	00006	箇所	-	-	-	-	-	1.00	-
	φ350	00007	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00
基礎砕石工(40~0)	切込砕石 t=30cm	D10901400600	m2	1.80	1.80	1.80	2.70	3.00	3.00	5.00
なじ式仕切弁設置(材無し・標準)	基礎砕石 無し	D10901400601 00001	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
請雑費			式	1						
1箇所当り				(00008)	(00009)	(00010)	(00011)	(00012)	(00013)	(00014)

名称	規格	コード	単位	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300	φ350
不断水式仕切弁取付工(施工費)	φ75	D10901701100 00001	箇所	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ100	00002	箇所	-	1.00	-	-	-	-	-
	φ150	00003	箇所	-	-	1.00	-	-	-	-
	φ200	00004	箇所	-	-	-	1.00	-	-	-
	φ250	00005	箇所	-	-	-	-	1.00	-	-
	φ300	00006	箇所	-	-	-	-	-	1.00	-
	φ350	00007	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00
基礎砕石工(40~0)	切込砕石 t=30cm	D10901400600	m2	1.80	1.80	1.80	2.70	3.00	3.00	5.00
なじ式仕切弁設置(材無し・標準)	基礎砕石 有り	D10901400600 00002	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
請雑費			式	1						
1箇所当り				(00015)	(00016)	(00017)	(00018)	(00019)	(00020)	(00021)

名称	規格	コード	単位	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300	φ350
不断水式仕切弁取付工(施工費)	φ75	D10901701100 00001	箇所	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ100	00002	箇所	-	1.00	-	-	-	-	-
	φ150	00003	箇所	-	-	1.00	-	-	-	-
	φ200	00004	箇所	-	-	-	1.00	-	-	-
	φ250	00005	箇所	-	-	-	-	1.00	-	-
	φ300	00006	箇所	-	-	-	-	-	1.00	-
	φ350	00007	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00
基礎砕石工(40~0)	切込砕石 t=30cm	D10901400600	m2	1.80	1.80	1.80	2.70	3.00	3.00	5.00
なじ式仕切弁設置(材無し・標準)	基礎砕石 無し	D10901400600 00001	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
請雑費			式	1						
1箇所当り				(00022)	(00023)	(00024)	(00025)	(00026)	(00027)	(00028)

5月1日 改訂

D10901701110 不断水式仕切弁設置工
(不断水式仕切弁設置 基礎砕石有無 なじ式仕切弁設置 標準・積上げ 基礎砕石有無)

1 適用範囲
不断水式仕切弁及びなじ式仕切弁(材無し・標準/積上げ・基礎砕石有り無し)の設置に適用する。
・不断水式仕切弁取付工(施工費 基礎砕石)
・なじ式仕切弁取付工(材無し・標準)設置費(基礎砕石 有り・無し)
・なじ式仕切弁取付工(材無し・積上げ)設置費(基礎砕石 有り・無し)

2 施工歩掛 (1箇所当り)

名称	規格	コード	単位	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300	φ350
不断水式仕切弁取付工(施工費)	φ75	D10901701100 00001	箇所	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ100	00002	箇所	-	1.00	-	-	-	-	-
	φ150	00003	箇所	-	-	1.00	-	-	-	-
	φ200	00004	箇所	-	-	-	1.00	-	-	-
	φ250	00005	箇所	-	-	-	-	1.00	-	-
	φ300	00006	箇所	-	-	-	-	-	1.00	-
	φ350	00007	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00
基礎砕石工(40~0)	切込砕石 t=30cm	D10900101900	m2	1.80	1.80	1.80	2.70	3.00	3.00	5.00
なじ式仕切弁設置(材無し・標準)	基礎砕石 有り	D10901400601 00002	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
請雑費			式	1						
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)

名称	規格	コード	単位	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300	φ350
不断水式仕切弁取付工(施工費)	φ75	D10901701100 00001	箇所	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ100	00002	箇所	-	1.00	-	-	-	-	-
	φ150	00003	箇所	-	-	1.00	-	-	-	-
	φ200	00004	箇所	-	-	-	1.00	-	-	-
	φ250	00005	箇所	-	-	-	-	1.00	-	-
	φ300	00006	箇所	-	-	-	-	-	1.00	-
	φ350	00007	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00
基礎砕石工(40~0)	切込砕石 t=30cm	D10900101900	m2	1.80	1.80	1.80	2.70	3.00	3.00	5.00
なじ式仕切弁設置(材無し・標準)	基礎砕石 無し	D10901400601 00001	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
請雑費			式	1						
1箇所当り				(00008)	(00009)	(00010)	(00011)	(00012)	(00013)	(00014)

名称	規格	コード	単位	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300	φ350
不断水式仕切弁取付工(施工費)	φ75	D10901701100 00001	箇所	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ100	00002	箇所	-	1.00	-	-	-	-	-
	φ150	00003	箇所	-	-	1.00	-	-	-	-
	φ200	00004	箇所	-	-	-	1.00	-	-	-
	φ250	00005	箇所	-	-	-	-	1.00	-	-
	φ300	00006	箇所	-	-	-	-	-	1.00	-
	φ350	00007	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00
基礎砕石工(40~0)	切込砕石 t=30cm	D10900101900	m2	1.80	1.80	1.80	2.70	3.00	3.00	5.00
なじ式仕切弁設置(材無し・標準)	基礎砕石 有り	D10901400600 00002	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
請雑費			式	1						
1箇所当り				(00015)	(00016)	(00017)	(00018)	(00019)	(00020)	(00021)

名称	規格	コード	単位	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300	φ350
不断水式仕切弁取付工(施工費)	φ75	D10901701100 00001	箇所	1.00	-	-	-	-	-	-
	φ100	00002	箇所	-	1.00	-	-	-	-	-
	φ150	00003	箇所	-	-	1.00	-	-	-	-
	φ200	00004	箇所	-	-	-	1.00	-	-	-
	φ250	00005	箇所	-	-	-	-	1.00	-	-
	φ300	00006	箇所	-	-	-	-	-	1.00	-
	φ350	00007	箇所	-	-	-	-	-	-	1.00
基礎砕石工(40~0)	切込砕石 t=30cm	D10900101900	m2	1.80	1.80	1.80	2.70	3.00	3.00	5.00
なじ式仕切弁設置(材無し・標準)	基礎砕石 無し	D10901400600 00001	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
請雑費			式	1						
1箇所当り				(00022)	(00023)	(00024)	(00025)	(00026)	(00027)	(00028)

DGD
↓
D10900101900

D10903002300 大型メーターきょう設置

1 適用範囲

大型メーターきょうの設置に適用する。

- ・ 昼間単価である。
- ・ 大型メーターきょう据付費
- ・ 基礎碎石

2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単 位	40・50mm用
土木世話役			人	1.20
特殊作業員			人	0.25
普通作業員			人	2.85
バックホウ 運 転 費	クレーン機能付 0.45m ³ 2.9t吊	K	h	11.20
基礎碎石工	(40-0) 切込碎石	DGD	m ²	15.00
	諸 雑 費		式	1
				10箇所当り
				1箇所当り
				(00001)

備考1 実績調査による。

備考2 土木工事積算基準07-06 樹等修正工 人孔修正工を参考とした。

備考3 基礎碎石 1.5×1.0=1.5m²/箇所 t=0.15m

備考4 据付のみの単価で材料費は含まない。

D10903002300 大型メーターきょう設置

1 適用範囲

大型メーターきょうの設置に適用する。

- ・ 昼間単価である。
- ・ 大型メーターきょう据付費
- ・ 基礎碎石

2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単 位	40・50mm用
土木世話役			人	1.20
特殊作業員			人	0.25
普通作業員			人	2.85
バックホウ 運 転 費	クレーン機能付 0.45m ³ 2.9t吊	K	h	11.20
基礎碎石工	(40-0) 切込碎石	D10900101900	m ²	15.00
	諸 雑 費		式	1
				10箇所当り
				1箇所当り
				(00001)

備考1 実績調査による。

備考2 土木工事積算基準07-06 樹等修正工 人孔修正工を参考とした。

備考3 基礎碎石 1.5×1.0=1.5m²/箇所 t=0.15m

備考4 据付のみの単価で材料費は含まない。

DGD
↓
D10900101900