

設計内訳書（金抜き）

工事番号	1550611502	工事名	白石区川下地区配水管更新工事その1No.7-0703		当 初	事業区分	水道事業		
		工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	水道管路工事(支)	摘要
鋳鉄管切断工 (夜間)		鋳鉄管切断 エンジン φ7 5			口	3			単-102号
鋳鉄管切断工		鋳鉄管切断 エンジン φ7 5			口	2			単-103号
Pe・VP管接合工					式	1			内-6号
水道メ-タ-設置・撤去工					式	1			内-7号
断水工(夜間) 継替No.④		75mm以上			箇所	1			単-104号
断水工		継替工			箇所	32			単-105号
仮止工 (材料費含む)		φ40			箇所	2			単-106号
仮止工 (材料費含む)		φ25			箇所	7			単-107号
仮止工 (材料費含む)		φ20			箇所	23			単-108号
切替工(夜間) 給水継替No.④					箇所	1	追加		単-109号
弁・きょう類、設置・撤去		きょう類設置 材込 メ 一タきょう IV (改)			箇所	5			単-110号
弁・きょう類、設置・撤去		きょう類設置 材込 止 水栓きょう A-800			箇所	2			単-111号

一式当たり内訳書（金抜き）

第 6号内訳書	Pe・VP管接合工	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2015. 2 2015. 2 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
冷間ソケット取付（材料費含む）	φ 40	個	2		単一 308号
冷間ソケット取付（材料費含む）	φ 25	個	3		単一 309号
冷間ソケット取付（材料費含む）	φ 25×20	個	1		単一 310号
冷間ソケット取付（材料費含む）	φ 20	個	11		単一 311号
水栓類冷間継手取付（材料費含む）	φ 25	個	12		単一 312号
水栓類冷間継手取付（材料費含む）	φ 25×20	個	1		単一 313号
水栓類冷間継手取付（材料費含む）	φ 20	個	25		単一 314号
鋼管用冷間継手オス（メス）取付（材料費含む）	φ 50×40	個	2	追加	単一 315号
止水栓取付（材料費含む）	伸縮式甲型止水栓取付 φ 25×20	箇所	2		単一 316号
止水栓取付（材料費含む）	伸縮式甲型止水栓取付 φ 20×13	箇所	3		単一 317号
止水栓取付（材料費含む）	止水栓取付 φ 25	箇所	2		単一 318号
合 計					

1次単価表（金抜き）

単-110号

単価適用年月	2015. 2
基準適用年月	2015. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

弁・きょう類、設置・撤去	きょう類設置 材込 メータきょう IV (改)	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
きょう類設置 (材料費含む)	メータきょう IV (改)	箇所	1	単- 325号	
計					
単価				円/箇所	

単-111号

単価適用年月	2015. 2
基準適用年月	2015. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

弁・きょう類、設置・撤去	きょう類設置 材込 止水栓きょう A-800	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
きょう類設置 (材料費含む)	止水栓きょう A-800	箇所	1	単- 326号	
計					
単価				円/箇所	

(追加) 1次単価表