

改修工事		屋根防水改修工事		防水改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
改質アスファルト 断熱露出防水	常温粘着工法 機械的固定工法 硬質ウレタンフォーム t=50 材工共	3,675	㎡			
平面下地調整	防水下地 コムアスファルト系 t=2.0 材工共	3,675	㎡			
立上り改質アスファルト 露出防水	常温粘着工法 材工共	171	㎡			
立上り 改質アスファルト断熱露 出防水	常温粘着工法 <del>機械的固定工法</del> 硬質ウレタンフォーム t=50 材工共	349	㎡			
立上り 下地調整	防水下地 コムアスファルト系 t=2.0 材工共	519	㎡			
既設ドレン洗淨 (基本料金)	洗淨料金別途	1	式			
既設ドレン洗淨 (洗淨料金)	ドレン金物から第1雨水枡まで 5階程度 (基本料金別途)	16	か所			
改修用 ルーフドレン	新設 ドレンキャップ(鋳鉄製)・改修用 2重ドレン(銅製) 材工共	16	か所			
ステンレス防葉かご	200φ×H175 ステンレス金網2.0×20 材工共	16	か所			
EXP笠木 取外・再取付	W500	52.9	m			
EXP笠木 取外・再取付	W255~265	129	m			
アルミ水切 取外・再取付	65×70	8.6	m			
アルミ笠木 取外・再取付	250×55	128	m			
メンテナンス階段 取外・再取付	基礎共 812*1804	1	か所			
鉄骨階段 取外・再取付	基礎共 1200*1395	1	か所			
計						