

## [16-02-040] 復元測量（用地境界仮杭設置） [D10112220400]

(24 点当り)

名 称	単 位	数 量	摘 要
測 量 技 師	人	1.10	直接人件費
測 量 技 師 補		1.10	
測 量 助 手		1.10	
測 量 補 助 員		0.80	
機 械 経 費	%	2.50	直接人件費に対する率
材 料 費		5.00	

※ 境界標を設置する箇所に木杭を設置し関係権利者の立会いを求める。

## [16-02-050] 復元測量（用地境界杭設置） [D10112220500]

(10 点当り)

名 称	単 位	数 量	摘 要
測 量 技 師	人	—	直接人件費
測 量 技 師 補		1.70	
測 量 助 手		1.70	
測 量 補 助 員		1.20	
機 械 経 費	%	4.00	直接人件費に対する割合 コンクリート杭(10×10×70cm)
材 料 費		19.00	

※ 用地仮杭を所定の用地境界杭（コンクリート杭）に設置換えする作業。

## [16-02-051] 復元測量（道路基準点設置） [D10112220510]

(10 点当り)

名 称	単 位	数 量	摘 要
測 量 技 師	人	—	直接人件費
測 量 技 師 補		1.70	
測 量 助 手		1.70	
測 量 補 助 員		1.20	
機 械 経 費	%	4.00	直接人件費に対する割合
材 料 費	式	1	16-02-060 材料費を計上

※ 仮杭を所定の道路基準点（コンクリート杭）に設置換えする作業。

## [16-02-060] 材料費（道路基準点設置） [D10112220600]

(10 本当り)

名 称	単 位	数 量	摘 要
ガ ソ リ ン	ℓ	6.20	
石 標	本	10	コンクリート杭 (10×10×60cm)
蓋	個	10	鑄鉄製(枠)共
コンクリート	m <sup>3</sup>	0.93	C-1 小型構造物
基礎 碎石	m <sup>2</sup>	1.60	t=15cm クラッシュラン C-40
型 枠	m <sup>2</sup>	9.30	均しコンクリート
雑 品 費	式	1	材料費の 0.5%