



- 特記事項**
- (1) 新設するドレンは、ソイル工業(株)スマートドレンC型標準型口50同等品以上とする。
 - (2) 作業に伴う仮囲い資材(コーン、バー、ロープ等)は動物園から貸与する。
 - (3) 舗装復旧時に火災報知器が動作する可能性があるため、担当職員の指示により、予め機器に養生等の措置をとること。
 - (4) 新設するドレンの勾配については、担当職員と協議し、承認を得たうえで設置すること。
 - (5) 復旧する舗装の勾配や擦り付け部分については、担当職員と協議し、承認を得たうえで復旧すること。
 - (6) 舗装撤去に伴うカッター入れはW900程度とする。また、舗装下GL-80部分に梁があるため、舗装撤去の際は十分注意すること。
 - (7) 作業期間中も駐車場は営業中であり一般車両の走行があるため、工事関係車両の動線や出入構時刻を予め担当職員と調整すること。

NO SCALE

縮尺 S=1/300	業務名称 円山公園第一駐車場地下排水側溝接続業務	A-01 No.
	図面名称 業務計画図(参考)	