

業務名 円山動物園駐車場出入口改修業務

総委託費	円
委託業務費	円
消費税等相当額	円

業務説明

1 委託の概要

本業務は、円山動物園駐車場に観光バス等の大型車両を駐車可能とするため、当該駐車場の出入口を改修するものである。

2 履行期間

契約締結日から令和5年12月26日までとする。

3 仕様書

別紙のとおり。

4 施工場所

札幌市中央区宮の森2条14丁目（円山動物園駐車場（旧円山補助競技場））

本業務費内訳書

工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1			第1号内訳書
		計					
	直接物品費		式	1			3.00%
直接業務費							
	業務管理費		式	1			29.00%
業務原価							
	一般管理費		式	1			10.50%
	再計	(端数調整)					
委託費							万円止め
消費税等相当額			式	1			10%
総委託費							

直接人件費 内訳書

第1号内訳書

一金

円

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要
道路土工		式	1			第2号内訳書
舗装工		式	1			第3号内訳書
排水構造物工		式	1			第4号内訳書
縁石工		式	1			第5号内訳書
防護柵工		式	1			第6号内訳書
構造物撤去工		式	1			第7号内訳書
仮設工		式	1			第8号内訳書
計						

道路土工 内訳書

第2号内訳書

一金

円

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂、小規模(標準)	㎡	38			CB210100
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り 土含む)	㎡	38			CB210110
計		式	1		185,136	

舗装工 内訳書

第3号内訳書

一金

円

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		㎡	95			CB410010
下層路盤 (歩道部)	クラツシャランC-40 仕上り厚420mm	㎡	95			CB410031
上層路盤 (歩道部)	再生As安定処理(30)(100%) 仕上り厚50mm	㎡	95			CB410041
表層 (歩道部)	再生密粒度(13F)(50%) 舗装厚30mm	㎡	95			CB410261
計		式	1			

排水構造物工 内訳書

第4号内訳書

一金

円

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	㎥	10			CB210030
埋め戻し	土砂、発生土	㎥	7			CB210410
埋め戻し	土砂、砂 (埋め戻し用)	㎥	3			単算1
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	㎥	3			CB210110
プレキャスト U字側溝	市2型U字側溝 設置	m	12			単算2
側溝蓋設置	市1・2型U字側溝用 <small>グレーチング蓋、普通目、T-25</small>	枚	12			WB821430
プレキャスト集水樹	市2型、設置	箇所	3			単算3
集水樹撤去	既設溜樹	箇所	1			CB222800
取付管敷設	既設取付管に接続 150mm、接着中口	m	6			D10730890200
自在曲管敷設	既設取付管に接続 <small>屈折最大角角度30°、D=150mm用</small>	個	1			Z953016008
ます接続		箇所	1			DGD10850
計		式	1			

縁石工 内訳書

第5号内訳書

一金

円

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	市2型、設置 低下含む	m	11			CB422510
計		式	1			

防護柵工 内訳書

第6号内訳書

一金

円

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	耐衝撃性車止め、H850×φ101.6 土中式、片フック	本	2			WYB00006
横断防止柵用 チェーン	φ6mm、SUS製	m	13			WYB00007
計		式	1			

構造物撤去工 内訳書

第7号内訳書

一金

円

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	19			CB430510
舗装版破碎	アスファルト舗装版 <small>舗装版厚3cm、殻積込含む</small>	m ²	57			CB430310
歩車道境界 ブロック撤去	処分	m	11			CB422540
伐採工	伐根含む C<30cm	本	3			WYB00003
伐採工	伐根含む 30cm≦C<60cm	本	5			WYB00004
樹木剪定	H=4m程度	本	1			令和5年度公園街路樹単価表96 公園樹木剪定C
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m ³	2			CB224260
殻運搬	アスファルト殻	m ³	2			CB227010
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	2			CB227010
殻処分	アスファルト殻	t	4			Z166001146
殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	4			Z166001004
木くず処分	立ち木、生木等	t	3			Z166001111
木くず処分	抜根等	t	1			Z166001112
濁水運搬・処分		式	1			単算4
現場発生品運搬	有価物	回	1			CB010410
計		式	1			

