

動物舎ごとの搬出・搬入量 内訳表

動物舎名等		資材の種類	H31春		備考	
			搬出(m ³)	搬入(m ³)		
カバ・ライオン館	ライオン	屋内	山砂(赤系)	9	9	
	ライオン	屋外	その他			
	カバ	屋内	山砂(赤系)			
	カバ	屋外	赤土			
	シマウマ	屋内	砕石(7号)	15	20	転圧あり
	シマウマ	屋外	砕石(7号)	20	25	
	ハイエナ	屋内	山砂(赤系)	10	10	
	エランド	屋内	砕石(6号)	20	23	転圧あり
	エランド	屋外	火山れき			
	小計			74	87	
キリン館	キリン	屋内	砕石(7号)	49	19	
	キリン	屋内	砕石(40-20)		20	
	キリン	屋内	火山れき		2	固くしてほしいため、表面だけでなく、都度転圧
	キリン	屋内	山砂		2	透水シートは100m ² 分
	キリン	屋内	赤土		6	
	キリン	屋内	透水シート			
	キリン	屋外	砕石(7号)			
	ダチョウ	屋内	山砂(赤系)			
	ダチョウ	屋外	海砂	4	4	
	サーバル	屋内	火山れき			
	サーバル	屋内	ウッドチップ		1	
	サーバル	屋外	火山れき			
	ミーアキャット	屋内	山砂(赤系)	1	1	
	ミーアキャット	屋外	山砂(赤系)			
	ミーアキャット	屋外	山砂			
小計			54	55		
カンガルー館	カンガルー	屋内	荒目砂			
	カンガルー	屋外	砕石(7号)		8	屋外の柵に沿って糞がたまるので、搬出後、まず
	カンガルー	屋外	黒土	8	15	砕石で埋めてから黒土を盛り付けていくイメージ
	スローロリス	屋内	荒目砂			
	鳥類ケージ	屋内	荒目砂			
	昆虫(ウサギ)	屋内	砕石(7号)			
	昆虫(ウサギ)	屋外	荒目砂			
	小計			8	23	
子ども動物園	ウマ舎	屋内	砕石(7号)	8	15	転圧あり
	ウマ舎	屋外	砕石(7号)			
	ヒツジ舎	屋内	砕石(7号)			
	ヒツジ舎	屋外	荒目砂			
	ドサンコの森	タヌキ(外)	荒目砂			
	ドサンコの森	エゾリス(内)	黒土		6	転圧あり
	ドサンコの森	ユキウサギ(内)	荒目砂			
	ドサンコの森	ユキウサギ(外)	荒目砂			
	ドサンコの森	アヒル(外)	ウッドチップ			
	ビーバーの森	アライグマ	荒目砂			
	ビーバーの森	プレーリー	荒目砂			
	ニワトリ舎	小屋	荒目砂			
	ニワトリ舎	屋外	荒目砂		10	転圧あり
	ニワトリ舎	ウサギ(内)	荒目砂	2	4	転圧あり
	ヒツジ四阿	屋外	荒目砂			
	アヒガ舎	屋外	玉砂利			
	ヤギ山	屋外	荒目砂			
広場		荒目砂				
小計			10	35		

総合水鳥舎	トキ	屋内	荒目砂	6	8		
	ツル	屋内外	荒目砂				
	ゴイサギ	屋内	荒目砂				
	ゴイサギ	屋外	荒目砂				
	ガンカモ	屋内	荒目砂	6	8	転圧あり	
	ガンカモ	屋外	荒目砂	9	13.5	転圧あり	
	ペンギン	屋外	ピリジャリ	1	1		
	ペンギンサブ	屋内	ピリジャリ	6	8		
	ペンギンサブ	屋外	ピリジャリ	18	22.5		
小計				46	61		
熱帯鳥類館	クジャク舎	屋内	荒目砂				
	クジャク舎	屋外	荒目砂				
	オシドリ舎	屋内	荒目砂				
	フラミンゴ	屋内	バンカー砂				
	フラミンゴ	屋内	黒土				
	フラミンゴ	屋外	荒目砂				
	フラミンゴ	屋外	黒土				
	アカハナグマ	屋内	バンカー砂				
	アカハナグマ	屋外	黒土				
	アカハナグマ	屋外	ウッドチップ				
	保護室・孵卵室	屋内	ピリジャリ	0.5	1		
	保護室・孵卵室	屋内	黒土				
アルマジロ舎	屋内	黒土					
小計				0.5	1		
寒帯館・鉱山館	アムールトラ	屋外	山砂(赤系)				
	ユキヒョウ	屋外	山砂(赤系)		3	転圧あり	
	ユキヒョウ	屋外	張芝				
	ヒマラヤグマ	屋外	黒土				
	レッサーパンダ	屋内	ウッドチップ				
小計				0	3		
熱帯雨林館	マレーグマ	屋内	ウッドチップ				
	マレーグマ	屋外	山砂(赤系)		4		
	シシオザル	屋内	ウッドチップ	1.5	1		
	シシオザル	屋外	ウッドチップ				
	クロザル	屋内	ウッドチップ	2	2	搬入数はシシオザル、クロザル、テナガザルで合計3㎡。1㎡は予備として堆積のみ。	
	クロザル	屋内	軽石				
	クロザル	屋外	ウッドチップ				
	テナガザル	屋内	ウッドチップ		1		
	旧マレーバク	屋内	山砂(赤系)				
	旧マレーバク	屋内	軽石				
旧カンムリシロムク	屋内	ウッドチップ					
小計				3.5	8		
ゾウ舎	ゾウ舎	屋外	石狩産陸砂				指定場所に堆積のみ。ふるいに留まる量は0.15mm以下：3%程度、0.3mm以下：30～60%程度、0.6mm以上：5%以下
	ゾウ舎	屋内	石狩産陸砂				
小計				0	0		
その他	エゾヒグマ館	屋外	ウッドチップ				
	エゾヒグマ館	屋外	黒土				
	エゾシカ・オオカミ舎	オオカミ	山砂(赤系)	2	3		
	エゾシカ・オオカミ舎	オオカミ	黒土	2	3		
	エゾシカ・オオカミ舎	オオカミ	砕石(40-20)				
	エゾシカ・オオカミ舎	エゾシカ	黒土				
	エゾシカ・オオカミ舎	エゾシカ	荒目砂				
	モンキーハウス	人止め柵内	ウッドチップ				
	サル山	屋外	海砂				
	旧保護者(外)	屋外	ピリジャリ				
	動物病院保護舎		ピリジャリ	3	3		
	動物病院保護舎		ウッドチップ		1		
	動物病院保護舎		荒目砂				
	爬虫類館	ゾウガメ	赤土				
爬虫類館	ホウシャガメ	赤土					
フクロウとタカの森	屋外	ピリジャリ					

フクロウとタカの森	屋外	玉砂利			
フクロウとタカの森	屋外	荒目砂			
フクロウとタカの森	屋外	ウッドチップ			
フクロウとタカの森	屋外	黒土			
猛禽舎	屋外	ウッドチップ			
猛禽舎	屋外	荒目砂			
猛禽舎	屋外	黒土			
鷹小屋	屋内	ピリジヤリ	4	4	
野生復帰施設		ウッドチップ			
野生復帰施設		ピリジヤリ(5-25)			
小計			11	14	
合計			207	287	

資材合計	搬出	搬入	
赤土	0	6	
荒目砂	23	43.5	
石狩産陸砂	0	0	
ウッドチップ	3.5	6	
海砂	4	4	
火山れき	0	2	
軽石	0	0	
黒土	10	24	
砕石(7号)	92	87	
砕石(40-20)	0	20	
砕石(6号)	20	23	
玉砂利	0	0	
透水シート(m ²)	0		100m ²
張芝	0	0	
バンカー砂	0	0	
ピリジヤリ	32.5	39.5	
ピリジヤリ(5-25)	0	0	
山砂	0	2	
山砂(赤系)	22	30	
合計	207	287	100m ²