



修繕範囲： 小展示室床（ベッド部分含む）
 既存塗膜除去の上、既存クラック部分を利用し目地欠込み（5×10mm程度@5m以下）を行い、
 水性硬質ウレタン系塗床材（ABC商会：タクリート同等品以上）を塗布する。
 なお、小展示室壁面（FL+150程度）部分においても、既存塗膜除去の上、水性硬質ウレタン系塗床材を立ち上げ塗布すること。

- 特記事項**
- 1) 作業時間は準備、片付けを含め原則9：00～17：00とする。
ただし、臭気を伴う作業の場合は、片付けを含め15：00には完全撤収とすること。
 - 2) 悪天候の場合はチンパンジーを外に放飼することができず屋内に收容するため、作業動線、作業内容及び作業時間に大幅に制限がかかることがある。
 - 3) 作業員の出入り及び資機材の搬出入経路は委託者と詳細に協議し、委託者より指定された経路及び修繕対象範囲以外には決して立ち入らないこと。
 - 4) 塗装色については委託者指定の色とする。
 - 5) 受託者が必要と認める場合または委託者から指示があった場合、以下の措置を施すこと。
ア 作業状況が観覧通路から見えないよう工夫すること。
イ 臭気がキーパ-通路に漏れないよう工夫すること。