

## 参考数量資料

業務名称	南区民センターほか1施設バリアフリースイレ修繕業務
修繕対象	南区民センター（札幌市南区真駒内幸町2丁目2番1号） 清田区役所（札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号）

項目	数量	単位	
南区民センター多目的トイレ修繕			
建築修繕			
建築修繕 養生・足場	1	式	別紙のとおり
建築修繕 内装 撤去	1	式	
建築修繕 内装	1	式	
建築修繕 廃材処理 積込・運搬	1	式	
建築修繕 廃棄物処理手数料等	1	式	
機械設備修繕			
機械設備修繕 給水設備 撤去・設置	1	式	別紙のとおり
機械設備修繕 給湯設備 撤去・設置	1	式	
機械設備修繕 排水設備 撤去・設置	1	式	
機械設備修繕 衛生器具設備 撤去・設置	1	式	
機械設備修繕 発生材処理	1	式	
電気設備修繕			
電気設備修繕 電気設備 撤去・設置	1	式	別紙のとおり
清田区民センター			
建築修繕			
建築修繕 養生	1	式	別紙のとおり
建築修繕 内装	1	式	
化学物質室内空気濃度測定	1	式	別紙のとおり
現場諸経費	1	式	
		計	
		業務価格	
		業務価格(端数処理千円未満切り捨て)	
		消費税及び地方消費税相当額(10%)	
		業務委託費	





建築修繕		内装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装壁タイル張り	改良積上げ張り Ⅲ類 施ゆう 100mm角 撤去部下地モルタル共	12.2	㎡			
設備機器取付補強プレート	スチールプレート 105*260*6 アンカーボルトM6+4本	1.	か所			
設備機器取付補強プレート	スチールプレート 100*100*6 アンカーボルトM6+4本	3.	か所			
設備機器取付補強プレート	スチールプレート 100*100*6 アンカーボルトM6+4本	2.	か所			
2枚片引戸	ラミネ化粧板 t40 W1448×H2050	1.	か所			
ビニル床シート	厚さ2.5 防滑 熱溶接工法 下地調整共	2.7	㎡			
全身鏡	300×1500 YHK50K	1.	か所			
化粧鏡	350×600 YM3580FC	1.	か所			
フック	SUS304 HL YKH22	1.	か所			
チャームボックス	YKB104	1.	か所			
多目的トイレ用ビクトクドラム	SUS製 男女表示 200×200	1.	か所			
多目的トイレ用ビクトクドラム	SUS製 多機能表示 200×200	1.	か所			
多目的便所背もたれ	洋式便所用 フレーム SUS製	1.	か所			
ステンレス手すり	腰かけ便器用可動型（スイング） SUS304 HL L700程度	1.	か所			
ステンレス手すり	便器用 SUS304 HL L700×H700 L型	1.	か所			
計						























