

参考内訳書（金抜き）

業務名 藤野地区センターほか1施設バリアフリースイレ修繕業務

履行場所 藤野地区センター（札幌市南区藤野2条7丁目）

北白石地区センター（札幌市白石区北郷3条7丁目）

業務種別内訳

藤野地区センターほか1施設バリアフリートイレ修繕業務

[illegible]

藤野地区センターほか1施設バリアフリートイレ修繕業務			藤野地区センター			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1階多目的トイレバリアフリー化		1	式			
1階男子トイレバリアフリー化		1	式			
1階女子トイレバリアフリー化		1	式			
2階男子トイレバリアフリー化		1	式			
施工費		1	式			
車輛交通費		1	式			
養生費		1	式			
雑材消耗品費		1	式			
アスベスト対策費	防塵対策、マスク・メガネ・防護服	1	式			
揮発性有機化合物室内測定	パンプ法（作業前・作業後）	2	回			
小計						
諸経費		1	式			

藤野地区センターほか1施設バリアフリートイレ修繕業務		藤野地区センター		積算書に記載のあるメーカー型番については参考とする。		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 階多目的トイレバリアフリー化						
パウチ・しびん洗浄水栓付き背もたれ	EWCS802AR（固定金具共）	1	台			
L型手すり（SUS製）	T113BL9（固定金具共）	1	式			
フック（SUS製）	YKA20R	1	個			
サイン追加・取替作業費（材工共） （内訳）オストメイサイン・ベビーチェアサイン	150角	2	枚			
サイン追加・取替作業費（材工共） （内訳）オストメイサイン	特注ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ表示板 内面吊り下げ300×200	1	枚			
既設呼出しボタン配線移設	右方向に100mm	1	式			
天井塞ぎプレート		1	式			
雑工事費		1	式			
小計						

藤野地区センターほか1施設バリアフリートイレ修繕業務						
藤野地区センター						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1階男子トイレバリアフリー化						
L型手すり (SUS製)	T113BL9 (固定金具共)	1	台			
小計						

藤野地区センターほか1施設バリアフリートイレ修繕業務						
藤野地区センター						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1階女子トイレバリアフリー化						
L型手すり（SUS製）	T113BL9（固定金具共）	1	台			
小計						

藤野地区センターほか1施設バリアフリートイレ修繕業務						
藤野地区センター						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2階男子トイレバリアフリー化						
I型手すり (SUS製)	T113B6 (固定金具共)	1	台			
小計						

藤野地区センターほか1施設バリアフリートイレ修繕業務 北白石地区センター						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1階バリアフリートイレ		1	式			
車輛交通費		1	式			
養生費		1	式			
雑材消耗品費	他雑工費含む	1	式			
アスベスト対策費	防塵対策、マスク・メガネ・防護服	1	式			
揮発性有機化合物室内測定	パッシブ法（作業前・作業後）	2	回			
小計						
諸経費		1	式			

藤野地区センターほか1施設バリアフリートイレ修繕業務 北白石地区センター 積算書に記載のあるメーカー型番については参考とする。						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 階バリアフリートイレ						
コンパクトオストメイトパック 水せっけん入れ、電気温水器、停電時洗浄パ	UAS81RSB1NW	1	台			
側板（左右）	UTR141	2	組			
背もたれ（ハードタイプ）	EWC293R（固定金具共）	1	台			
はね上げ手すり	700L T113HK7R（固定金具共）	1	台			
配管	排水・給水	1	式			
ゲートバルブ（5K）	鉛レス 32A	1	個			
配管継手接合材		1	式			
配管施工費		1	式			
コブ抜き工事	50mm、120mm	1	式			
電源配線工事	EM-EEF1.6mm ² -3C 材工	30	m			
既存電灯盤改造工事	ELB60AF/20AT2P2E テストボタン付き	1	式			
インターホン親機	通話機能付き CBN-1LC	1	台			
インターホン子機	NA-NL27	1	台			
呼出しボタン	NBR-7WA	1	個			
呼出しボタン（引きひも付き）	NBR-7HWA ひも付き	1	個			
廊下灯	CBR-4B	1	個			
復旧ボタン	NBR-2A-C	1	個			
親機交換工費		1	式			
既存品撤去及び穴塞ぎプレート処理	トイレ子機・呼出ボタン用	1	式			

藤野地区センターほか1施設バリアフリートイレ修繕業務 北白石地区センター						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存防災盤穴塞ぎ処理		1	式			
配線管・メタルモール	メタルモール A型 6本	1	式			
同上ボックス等付属品類		1	式			
電工労務費		1	式			
天井点検口取付	450×450	2	箇所			
サイン追加・取替（材工）	W300×H200 シールタイプ	1	式			
計						