令和8年度施行

業務設計書（見積参考）

業務名　　篠路駅東口土地区画整理事業　宅盤整備ほか業務

本設計書は、委託者の施行計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

令和8年8月　単価適用

札幌市都市局市街地整備部

設計総括表（金抜き）

業務番号		業務名	篠路駅東口土地区画整理事業　宅盤整備ほか業務	当　　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別	単位	数量	数量増減	摘要
道路改良	式	1		
道路土工	式	1		
掘削工	式	1		
排水構造物工	式	1		
作業土工	式	1		
側溝工	式	1		
管渠工	式	1		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1		
構造物撤去工	式	1		
構造物取壊し工	式	1		
運搬処理工	式	1		
仮設工	式	1		
交通管理工	式	1		

設計総括表（金抜き）

業務番号		業務名	篠路駅東口土地区画整理事業　宅盤整備ほか業務	当　　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	舗装

工事区分・工種・種別	単位	数量	数量増減	摘要
舗装	式	1		
舗装工	式	1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1		
防護柵工	式	1		
防止柵工	式	1		
管路	式	1		
取付管及び桝工	式	1		
桝設置工	式	1		
取付管布設工	式	1		
直接工事費 冬期屋外労務補正：補正なし	式	1		
共通仮設費	式	1		
共通仮設費（率計上） 工種区分：公園工事 施工地域区分：市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３	式	1		
純工事費	式	1		

設計総括表（金抜き）

業務番号		業務名	篠路駅東口土地区画整理事業　宅盤整備ほか業務	当　　初	事業区分	共通仮設費
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	数量増減	摘要
現場管理費 率の冬期補正：適用なし 施工地域区分：市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３	式	1		
工事原価	式	1		
一般管理費等 前払金支出割合：０％から５％以下 契約保証補正：発注者が金銭的保証を必要とする場合	式	1		
工事価格	式	1		
消費税等相当額	式	1		
工事費計	式	1		

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	篠路駅東口土地区画整理事業　宅盤整備ほか業務	当　　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
道路改良		式	1		
道路土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削　③	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m3	390		単-1号
埋戻し　③	発生土	m3	390		単-2号
整地　③	規格外砕石　平均厚10cm	m2	800		単-3号
土砂等運搬　③	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	70		単-4号
排水構造物工		式	1		
作業土工		式	1		
床掘り(掘削)　④⑤	土砂	m3	30		単-5号
埋戻し　④⑤	土砂 発生土	m3	20		単-6号
側溝工		式	1		

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	篠路駅東口土地区画整理事業　宅盤整備ほか業務	当　　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　④	L=600mm	m	10		単-7号
管渠工		式	1		
取付管閉塞　⑤	直管 150mm	式	1		内-1号
縦断取付管布設　④		式	1		内-2号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　④	２型溜桝	箇所	1		単-8号
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　③	無筋構造物 機械施工	m3	18		単-9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　⑥	鉄筋構造物 人力施工	m3	0.1		単-10号
舗装版切断　④⑤	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	35		単-11号
舗装版破砕　③④⑤	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 3cm	m2	34		単-12号

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	篠路駅東口土地区画整理事業　宅盤整備ほか業務	当　　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
抜根・伐採　③		本	1		単-13号
運搬処理工		式	1		
殻運搬　③④⑤	アスファルト殻	m3	1		単-14号
殻運搬　③	コンクリート殻（無筋）	m3	18		単-15号
殻処分　③④⑤	アスファルト殻	t	2		単-16号
殻処分　③	コンクリート殻（無筋）	t	42		単-17号
殻処分　⑥	コンクリート殻（鉄筋）	t	0.4		単-18号
現場発生品運搬　④⑤	濁水	t	0.2		単-19号
現場発生品運搬　⑥	コンクリート殻（鉄筋）	t	0.4		単-20号
現場発生品運搬　③	木	t	0.1		単-21号
現場発生品運搬　①②③	単管	t	0.7		単-22号
支給品運搬　⑤	公共桝	t	0.1		単-23号

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	篠路駅東口土地区画整理事業　宅盤整備ほか業務	当　　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
現場発生品処理　④⑤	濁水	t	0.2		単-24号
現場発生品処理　③	木	t	0.1		単-25号
仮設工		式	1		
交通管理工		式	1		
交通誘導警備員		人日	2		単-26号
交通誘導警備員		人日	8		単-27号
舗装		式	1		
舗装工		式	1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		
下層路盤(歩道部)　⑤	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り 厚 100mm	m2	12		単-28号
下層路盤(歩道部)　④	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り 厚 270mm	m2	7		単-29号

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	篠路駅東口土地区画整理事業　宅盤整備ほか業務	当　　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
表層(歩道部)　④⑤	細粒度ｱｽｺﾝ(13)　舗装 厚 30㎜ 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50㎜ 以下)	m2	19		単-30号
アスカーブ		m	10		単-31号
防護柵工		式	1		
防止柵工		式	1		
単管柵設置　③	再使用	m	50		単-32号
単管柵撤去　③		m	145		単-33号
チェーン取付　⑥		式	1		内-3号
管路		式	1		
取付管及び桝工		式	1		
桝設置工		式	1		
桝　⑤	塩ビ製汚水桝(20cm)	箇所	1		単-34号

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	篠路駅東口土地区画整理事業　宅盤整備ほか業務	当　　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	管路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
桝　⑤	塩ビ製汚水桝(20cm)資材支給有り	箇所	1		単-35号
取付管布設工		式	1		
取付管　⑤	管径 100mm	m	2		単-36号
取付管　⑤	管径 150mm	m	4		単-37号
直接工事費		式	1		
共通仮設費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
工事価格		式	1		

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	篠路駅東口土地区画整理事業　宅盤整備ほか業務	当　　初	事業区分	共通仮設費
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
消費税等相当額		式	1		
工事費計		式	1		

一式当たり内訳書（金抜き）

第　1号内訳書	取付管閉塞　⑤	単価適用年月	2026.08
		歩掛適用年月	2026.08
		労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
コンクリート管類切断加工		m	1.1		単ー　40号
コンクリート杭用充填底蓋	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 杭種250mm 厚さ1～2mm　足長750mm	個	2		
モルタル練工	高炉 1:2	m3	0.1		単ー　41号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　2号内訳書	縦断取付管布設　④	単価適用年月	2026.08
		歩掛適用年月	2026.08
		労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
ます接続工		箇所	1		単－　42号
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工(市場単価)	呼び径 200mm 20m未満 無 無	m	8		単－　43号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　3号内訳書	チェーン取付　⑥	単価適用年月	2026.08
		歩掛適用年月	2026.08
		労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
チェーン柵設置		m	3.6		単ー　52号
チェーン類	チェーン	m	3.6		単ー　53号
チェーン付属品	各種	個	2		単ー　54号
合　計					

単－1号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

掘削　③	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	
計				
単価				円／m3

単－2号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

埋戻し　③	発生土	単位	m3	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	
計				
単価				円／m3

単－3号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

整地　③	規格外砕石　平均厚10cm	単位	m2	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
規格外砕石	仮設道路用　40～0mm	ｍ３	10	
ブルドーザ均し工	ブルドーザ不陸均し　３ｔ（排出ガス対策型）	m2	100	単－　38号
計				
単価				円／m2

単－4号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

土砂等運搬　③	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 8.5km以下	m3	1	
計				
単価				円／m3

単－5号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

床掘り(掘削)　④⑤	土砂	単位	m3	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
掘削	土砂 上記以外（小規模）　小規模（標準）	m3	1	
計				
単価				円／m3

単－6号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

埋戻し　④⑤	土砂 発生土	単位	m3	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
埋戻し	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用	m3	1	
計				
単価				円／m3

単－7号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　④	L=600mm	単位	m	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.96m3/10m	m	1	単－　39号
計				
単価				円／m

単－8号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　④	２型溜桝	単位	箇所	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	
2型溜桝（鉄巻蓋）	上部 下部T-25 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	1	
計				
単価				円／箇所

単－9号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　③	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	単－　44号
計				
単価				円／m3

単－10号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　⑥	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	単－　45号
計				
単価				円／m3

単－11号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版切断　④⑤	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	
計				
単価				円／m

単－12号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版破砕　③④⑤	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 3cm	単位	m2	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m2	1	
計				
単価				円／m2

単－13号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

抜根・伐採　③		単位	本	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
抜根(機械抜根)	幹周　30≦Ｃ＜60cm	本	1	単－　46号
伐採(チェンソー伐採)	幹周　30≦Ｃ＜60cm	本	1	単－　47号
計				
単価				円／本

単－14号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻運搬　③④⑤	アスファルト殻	単位	m3	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込（小規模土工）　有り 11.0km以下 全ての費用	m3	1	
計				
単価				円／m3

単－15号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻運搬　③	コンクリート殻（無筋）	単位	m3	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m3	1	
計				
単価				円／m3

単－16号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻処分　③④⑤	アスファルト殻	単位	t	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　昼間	東亜道路工業（株）	t	1	
計				
単価				円／t

単－17号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻処分　③	コンクリート殻（無筋）	単位	t	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 無筋	㈱松原産業 産業廃棄物 全辺60cm未満	t	1	
計				
単価				円／t

単－18号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻処分　⑥	コンクリート殻（鉄筋）	単位	t	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 有筋	㈱松原産業 産業廃棄物 全辺60cm未満	t	1	
計				
単価				円／t

単－19号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

現場発生品運搬　④⑤	濁水	単位	t	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	
計				
単価				円／t

単－20号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

現場発生品運搬　⑥	コンクリート殻（鉄筋）	単位	t	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	
計				
単価				円／t

単－21号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

現場発生品運搬　③	木	単位	t	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	
計				
単価				円／t

単－22号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

現場発生品運搬　①②③	単管	単位	t	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	1	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	
計				
単価				円／t

単－23号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

支給品運搬　⑤	公共桝	単位	t	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	
計				
単価				円／t

単－24号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

現場発生品処理　④⑤	濁水	単位	t	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
処理費（建設副産物処理）道路切断汚泥 非再生	ｴｺﾊﾟｰｸ:無機汚泥	t	1	
計				
単価				円／t

単－25号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

現場発生品処理　③	木	単位	t	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
処理費（建設副産物処理）木くず 再生	城東運輸（株）（抜根等）	t	1	
計				
単価				円／t

単－26号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

交通誘導警備員		単位	人日	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	単－　48号
計				
単価				円／人日

単－27号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

交通誘導警備員		単位	人日	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	単－　49号
計				
単価				円／人日

単－28号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

下層路盤(歩道部)　⑤	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	m2	1	
計				
単価				円／m2

単－29号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

下層路盤(歩道部)　④	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 270mm	単位	m2	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
下層路盤（歩道部）	270mm 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	m2	1	
計				
単価				円／m2

単－30号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(歩道部)　④⑤	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm 細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m2	1	
計				
単価				円／m2

単－31号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

アスカーブ		単位	m	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
アスカーブ	195cm2以上215cm2未満 細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	
計				
単価				円／m

単－32号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

単管柵設置　③	再使用	単位	m	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 50m以上100m未満 無	m	1	単－　50号
計				
単価				円／m

単－33号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

単管柵撤去　③		単位	m	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	m	1	単－　51号
計				
単価				円／m

単－34号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

桝　⑤	塩ビ製汚水桝(20cm)	単位	箇所	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
桝設置工（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製）	塩ビ製汚水桝(20cm) 100mm 軟弱地盤 砂 切込砕石 1.50mを超え2.00mまで 計上無	箇所	1	単－　55号
計				
単価				円／箇所

単－35号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

桝　⑤	塩ビ製汚水桝(20cm) 資材支給有り	単位	箇所	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
桝設置工（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製）	塩ビ製汚水桝(20cm) 100mm 軟弱地盤 砂 切込砕石 1.50mを超え2.00mまで 計上無	箇所	1	単－　56号
計				
単価				円／箇所

単－36号

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

取付管　⑤	管径 100mm	単位	m	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
取付管(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)	100mm ゴム輪受口	m	1	単－　57号
塩ビ管　L=4m	ゴム輪受口片受直管　D=100mm用	本	0.25	
計				
単価				円／m

単－37号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

取付管　⑤	管径 150mm	単位	m	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
取付管(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)	150mm ゴム輪受口	m	1	単－　58号
計				
単価				円／m