令和８年度　　公示用

設　計　書

業務名　モエレ沼公園野球場園路床石修繕業務

札幌市スポーツ局スポーツ部施設課

業 務 内 容 説 明 書

1. 業務名	モエレ沼公園野球場園路床石修繕業務		
2. 履行場所	幌市東区モエレ沼公園617-1の内		
3. 保全業務費		金	円也
内訳	業務価格	金	円也
	消費税等相当額	金	円也
4. 業務概要	モエレ沼公園野球場の新設工事において、工事用車両等の動線として活用した園路に鉄板養生を施したが、その影響で床石に錆の移着が発生した。本業務は、工事完了に伴う原状回復の一環として、当該箇所の床石に付着した錆の除去修繕を行うことを目的とする。		
5. 完了期限	契約締結日から2026年12月25日まで		

名　　称	規　　格	数量	単　　価	金　　額	備　　考
総括内訳書					
保全業務費		一式			
業務価格		一式			
業務原価		一式			
直接業務費		一式			
直接人件費		一式			
直接物品費		一式			
直接物品費	積上げ	一式			
直接物品費	率（　%)	一式			
業務管理費		一式			
業務管理費	積上げ	一式			
業務管理費	率（　%)	一式			
一般管理費等		一式			
消費税等相当額		一式			

名　　称	規　　格	単位	数量	単　　価	金　　額	備　　考
直接人件費						
直接人件費	積上げ					
床石錆撤去作業						
特殊作業員	錆浸食箇所ダイヤ研磨、錆抜き溶剤塗布（中性）、洗浄、バキューム6人×20日	人工	120			

名　　称	規　　格	単位	数量	単　　価	金　　額	備　　考
直接物品費						
直接物品費	積上げ					
溶剤・副資材	錆抜き溶剤（中性）4L×20缶研磨ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾊﾟｯﾄﾞ15枚	式	1			

名　　称	規　　格	単位	数量	単　　価	金　　額	備　　考
業務管理費						
業務管理費	積上げ					