公　示　用

令　和　8　年　度

設　　計　　書

役務名 豊平川中継ポンプ場非常バイパスゲート屋外電気配管修繕業務

令和８年10月

下水道河川局事業推進部豊平川水処理センター

札　幌　市　　（委託設計書　様式１）

役務名　　豊平川中継ポンプ場非常バイパスゲート屋外電気配管修繕業務

一金 内訳

業務委託費	円
業務価格	円
消費税等相当額	円

業　務　説　明

1　業務の大要

本委託業務は、豊平川中継ポンプ場の非常バイパスゲートの屋外電気配管が経年劣化により腐食および破孔しており放置すれば内部ケーブルに損傷を与える恐れがあるため、当該配管の交換を行うものである。

2　履行期間　　■　契約締結日から　令和　9 年　3月　29日まで

3　仕様書　　■　別添仕様書による。

札　幌　市

（委託設計書　様式２）

総 括 表

（令和 8 年度）

業務名　豊平川中継ポンプ場非常バイパスゲート屋外電気配管修繕業務

一金　　円



第 1 号　　材料費　　内 訳 書

一金　　円

名　　称	形　　質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
厚鋼電線管	G54	本	3			
厚鋼電線管	G28	本	3			
厚鋼電線管ノーマルベンド	G54	本	2			
厚鋼電線管ノーマルベンド	G28	本	2			
厚鋼電線管付属品		式	1			
厚鋼電線管支持材	SUS	式	1			
フレキシブル電線管	LIC28両端コネクター付 1m	組	2			
フレキシブル電線管	LIC22両端コネクター付 1m	組	1			
雑材消耗品		式	1			
計						

札 幌 市

第 2 号　　労務費　　内 訳 書

一金　　円

名　　称	形　　質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
労務費		式	1			
試験調整費	電源養生等含む	式	1			
計						

札 幌 市

第 3 号　　共通仮設費　　内 訳 書

一金　　円

名　　称	形　　質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
有価金属運搬費	金属類	式	1			
準備費	アスベスト事前調査	式	1			
計						

札 幌 市

第 4 号　　諸経費　　内 訳 書

一金　　円

名　　称	形　　質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸経費	法定福利費を含む	式	1			
計						
再 計						(端数処理)

札 幌 市