# 業務仕様書

1　業務名

大和ハウス プレミストドームごみ計量器更新業務

2　業務目的

大和ハウス プレミストドームのごみ用計量器について、経年劣化が著しいため、更新を行う。

3　履行場所

大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区羊ケ丘１番地）

4　履行期間

契約締結日から令和９年３月26日まで

5　業務内容

⑴　ごみ計量器

ア　ごみ計量器の撤去・更新を行うこと。

計量部の設置について、アンカー等を使用して床に固定すること。

【既設仕様（参考）】

型式：UTTⅡ-600-S（計量部）、HD-1000C（指示部）

使用範囲：4～600kg

材質：ステンレス製

電源：AC100V

その他：指示部プリンター付き

※既設機器以外の機器を選定する場合、同等品（大きさ、機能等）か確認できるカタログ等を提出し、担当者の確認と承認を受けること。

ウ　撤去・更新完了後、動作確認を行い、異常のないことを確認すること。

⑵　産業廃棄物については、廃棄物処理法に基づき適切に処分し、履行期間内にマニュフェスト（A・E票）の写しを提出すること。なお、有価物として売却処理する場合は、この限りではない。

6　成果品

⑴　完了届

⑵　業務報告書（写真帳含む）

7　その他

⑴　業務の計画・実施にあたっては、開催イベント、施設利用者への影響を最小限に抑えるため、担当職員、施設管理者と作業工程の打合せを十分に行うこと。

⑵　業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。

⑶　業務の実施にあたっては、利用者の利便性や安全性を十分考慮すること。

⑷　未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。

⑸　その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打合せのうえ、遺漏のないよう遂行すること。