仕　様　書

1. 名称

創成川水再生プラザ計装設備修理

2. 目的

創成川水再生プラザの故障した計装設備機器の交換を行う。

3. 仕様

品　名	仕　様	数量	単位
メーターリレー	SWL3-D	2	台
反応タンク風量計部品	GF-2000 型用液晶表示部	1	台
労務費	試験調整費含む	1	式
諸経費	法定福利費含む	1	式

4. 支給品

・投込み式水位計検出器

JFE アドバンテック㈱製　SL-710C-05 型　　1 台

専用ケーブル 10m付き

・投込み式水位計中継箱内部基盤

JFE アドバンテック㈱製　JB-464S 型内部基板　　1 枚

・投込み式水位計変換器

JFE アドバンテック㈱製　PSB-180A-02 型　　1 台

・投込み式水位計変換器取付金具

JFE アドバンテック㈱製　PSB-130□→PSB-180□　　1 個

5. 対象機器及び作業内容

⑴　高度処理施設　№.２次亜塩タンク液位計

①　検出器、中継箱内部基盤交換

②　変換器交換

⑵　高度処理施設　次亜塩受入警報盤

・メーターリレー２台交換

⑶　第１処理施設　№.1-2 反応タンク風量計

・風量計（GF-2000 型）液晶表示部交換

共通作業

機器交換後の試験調整 一式

6. 納入期限

令和９年３月２５日

7. 納入場所及び検査場所

札幌市下水道河川局事業推進部　創成川水処理センター　創成川水再生プラザ

札幌市北区麻生町８丁目１番 15 号

8. 担当課

札幌市下水道河川局事業推進部　創成川水処理センター

札幌市北区麻生町８丁目１番 15 号

担当　渡邉 辰治　　電話　011－736－6371

9. 特記事項

・作業日時については、担当者と事前に打ち合わせること。

・作業で発生した撤去材については、担当者と打合せの上、創成川水再生プラザ内の指定する場所に引渡すこと。

なお、修理で必要な資材等の梱包材等は受注者が持ち帰ること。