

2014年版ます工事仕様書の改訂内容

土木工事仕様書及び管きょ工事仕様書を統合し、公共ます設置仕様書として単独化し、工事書類簡素化改訂に伴う一覧表を改訂

改定に伴う施工・出来高管理における注意点

- ① 「取付管土留工」を開削工から抜出し明確化
 - ・支管取付け部においては必ず土留め工を施すことを追加
- ② 土留工の設置状況の確認について以下の内容を追加
 - ・段階確認項目として設置状況の確認を追加
 - ・施工管理基準（写真管理）に土留工の出来高確認写真（設置深さ・設置延長）の全箇所提出を追加
- ③ 施工管理基準の簡素化
 - ・ます基礎出来高取りまとめ表（幅・厚さ）の提出を削除（簡素化）
 - ・取付管勾配の出来高取りまとめ表の提出を削除（簡素化）
 - ・路床出来高管理におけるシングル掘削の測定ヶ所数を1ヶ所に変更（簡素化）
※路盤の出来高は、左右2か所とする