

# 本管接合の実施について

本管接合する方へ

本管接合は「公共下水道工事等承認願」を提出し承認を受けてから施工されるようお願いいたします。

設置するます及び取付管は札幌市標準仕様に合致するものとし、しゅん工検査後は札幌市へ無償で引き継ぐことが要件となります。

なお、特段の事情により「公共下水道工事等承認願」による施工が困難な場合は別途協議願います。

## 【承認申請時の提出書類】

- (1) 公共下水道工事等承認願
- (2) 公共汚水ます・雨水ます設置承諾書 --- 民地内に公共ますを設置する場合。
- (3) 位置図 --- 住宅地図等で施工箇所がわかるもの。
- (4) 平面図 --- 公共ますと建物、敷地境界線等との関係や、工事内容がわかるもの。
- (5) 本管取付（防護）詳細図 --- ます構造及び取付図、本管取付（防護）図、管種替え部。
- (6) 施設平面図 --- 下水道システム図
- (7) 道路占用許可申請書 --- 道路掘削を伴う場合。
- (8) 理由書 --- 一時的に公共ますを撤去する場合。
- (9) その他（札幌市が指示した資料）

## 【実施までの連絡事項等】

1. 本管接合工事は、提出した承認願書及び道路使用許可、道路占用許可がおりてから実施してください。
2. 施工日の2日前までに道路使用許可番号、道路占用許可番号を当課へ連絡してください。
3. 施工日が変更になる場合は、当課へ連絡してください。
4. 適正な現場管理を行い事故の無いよう十分に注意し、各管理者の指示に従って施工してください。

## 【施工状況の記録】

1. 記録写真の必要事項は次のとおりです。
  - (1) 使用材料（桝・ソケット・ボンド・取付管等）
  - (2) 本管削孔完了（ガラ取除き、本管洗浄含む）
  - (3) ソケットボンド塗布完了状況
  - (4) ソケット取付（番線・ボルト・アンカー等、鞍周囲のボンド塗布含む）
  - (5) 取付管布設完了（取付管全景・管下、管側の突き固め状況等）
  - (6) 桝設置完了（桝蓋）
2. 記録写真の提出
  - (1) 表紙に、承認番号、施工場所、施工日及び各データを記入してください。（下記様式のとおり）
  - (2) 写真横に上記(1)～(6)の番号を記入してください。
  - (3) 記録写真等は、施工後概ね15日以内に提出してください。

## 【施工に際しての注意事項】

1. 塩ビ製自在支管の接着には、エポキシ系接着剤（2液）を使用してください。管材、季節など用途に合致したものを使用してください。
2. 接着後の固定は鉄線巻で行ってください。なお、本管がコンクリート管の場合は鉄線に替え、D=600 mm未満にはボルトナットを、D=600 mm以上にはアンカーボルトを使用できます。

※ボルトナット[ナベビスSUS 6mm、ワッシャーSUS15mm]

アンカー[ネジ径6mm以上、外径6mm、全長60mm(埋込深40mm)、ネジ20mm、引張耐力492Kgf/cm<sup>2</sup>]

(連絡先) 下水道河川局事業推進部 排水指導課排水指導係 TEL 818-3422

## 本管接合確認写真及びますデータ票

※しゅん工時に施工記録写真の表紙として使用してください

承認番号 \_\_\_\_\_ 号

施工場所 \_\_\_\_\_ 区

施工実施日 令和\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

施工者 \_\_\_\_\_

下流人孔からの距離 \_\_\_\_\_ m

取付管径及び延長  $\phi$  \_\_\_\_\_ mm・ \_\_\_\_\_ m

ます寸法  $\phi$  \_\_\_\_\_ × h \_\_\_\_\_

提出日 令和\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

※報告は施工後、概ね15日以内に提出してください。

※距離及び延長は小数第1位まで、管径及び寸法はmmで記入してください。

※記録写真の必要事項は次のとおりです。

- (1) 使用材料 (柵・ソケット・ボンド・取付管等) (2) 本管削孔完了 (ガラ取除き、本管洗浄含む) (3) ソケットボンド塗布完了状況 (4) ソケット取付 (番線・ボルト・アンカー等、鞍周囲のボンド塗布含む) (5) 取付管布設完了 (取付管全景・管下、管側の突き固め状況等) (6) 柵設置完了 (柵蓋)