

係数表(中央区)

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | |
|-----|---------------|-------------------------|------------------------------------|------|---------|------------|---------|---------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 |
| 001 | ます設置工 | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | 28.521692% | 1.00000 | 1.13043 |
| 002 | | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | | 1.16556 | 1.36710 |
| 003 | | コンクリート製汚水桝(0.8m以下) | 汚水桝 I 型 | 1 | 箇所 | | 1.20919 | 1.47322 |
| 004 | | コンクリート製汚水桝継足管 | 汚水桝 I 型 継足管 φ480*100 | 1 | 個 | | 0.07016 | 0.07016 |
| 005 | | コンクリート製汚水桝(1.5m以下) | 特殊汚水桝 | 1 | 箇所 | | 2.13948 | 2.45397 |
| 006 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴無 | 雨水桝穴無 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.20830 | 2.48632 |
| 007 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴有 | 雨水桝穴有 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.33246 | 2.61363 |
| 008 | | コンクリート製雨水桝継足管 | 宅地雨水桝 継足管500*500*100 | 1 | 個 | | 0.10164 | 0.10164 |
| 009 | 取付管工 | 取付管 φ100mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | 2.307103% | 1.00000 | 1.33096 |
| 010 | | 取付管 φ150mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.36669 | 1.69792 |
| 011 | | 取付管 φ200mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.67400 | 2.00825 |
| 012 | | 支管取付 φ100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 4.77048 | 5.81089 |
| 013 | | 支管取付 φ150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 5.39473 | 6.43376 |
| 014 | | 支管取付 φ200mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.12397 | 8.16356 |
| 015 | | 塩ビ自在継手 φ100mm | 材料費 | 1 | 個 | | 1.21716 | 1.21716 |
| 016 | 塩ビ自在継手 φ150mm | 材料費 | 1 | 個 | 2.09016 | 2.09016 | | |
| 017 | 塩ビ自在継手 φ200mm | 材料費 | 1 | 個 | 3.59759 | 3.59759 | | |
| 019 | 開削工 | シングル開削工(中央・北・東区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬17km以下含む 大八拓殖工業(株) | 1.00 | m | 24.698295% | 1.00000 | 1.35218 |
| 026 | | ダブル開削工(中央・北・東区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬17km以下含む 大八拓殖工業(株) | 1.00 | m | | 1.33195 | 1.80155 |
| 032 | | 土留2.0m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.42721 | 0.54232 |
| 033 | | 土留3.5m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.54389 | 0.69712 |
| 034 | 土留3.5m超 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | 0.59113 | 0.75736 | | |
| 035 | 路盤復旧工 | シングル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | 2.783362% | 0.80702 | 1.01595 |
| 036 | | シングル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.76305 | 0.96765 |
| 037 | | シングル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.71885 | 0.91958 |
| 038 | | シングル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.92618 | 1.14286 |
| 039 | | シングル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.22329 |
| 040 | | シングル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.42584 | 1.75439 |
| 041 | | シングル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.77763 | 2.20689 |
| 042 | | シングル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.85191 | 2.28595 |
| 043 | | シングル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.91092 | 1.12691 |
| 044 | | シングル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壌改良剤 | 1.00 | m | | 0.46344 | 0.56665 |
| 045 | | ダブル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.07633 | 1.35430 |
| 046 | | ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.01732 | 1.29028 |
| 047 | | ダブル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.95808 | 1.22671 |
| 048 | | ダブル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.23468 | 1.52404 |
| 049 | | ダブル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.33357 | 1.63090 |
| 050 | | ダブル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.90112 | 2.33881 |
| 051 | | ダブル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.37002 | 2.94213 |
| 052 | | ダブル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.46913 | 3.04785 |
| 053 | | ダブル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.21486 | 1.50308 |
| 054 | ダブル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壌改良剤 | 1.00 | m | 0.61860 | 0.75576 | | |
| 055 | 舗装復旧工 | シングル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | 13.907932% | 0.51462 | 0.64042 |
| 056 | | シングル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.81000 | 1.00821 |
| 057 | | シングル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.70034 | 0.82619 |
| 058 | | シングル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.74338 | 0.91829 |
| 059 | | シングル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61019 | 0.87434 |
| 060 | | シングル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.76942 | 0.92983 |
| 061 | | シングル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24537 |
| 062 | | シングル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.28048 | 1.59223 |
| 063 | | シングル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.92714 | 2.36716 |
| 064 | | シングル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.08860 | 3.77589 |
| 065 | | シングル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.26479 | 3.98345 |
| 066 | | シングル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 4.53053 | 5.51020 |
| 067 | | シングル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.29516 | 1.76568 |
| 068 | | ダブル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.57640 | 0.71616 |
| 069 | | ダブル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.92518 | 1.14947 |
| 070 | | ダブル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.80088 | 0.94086 |
| 071 | | ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.85833 | 1.05896 |
| 072 | | ダブル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.74885 | 1.07378 |
| 073 | | ダブル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.86467 | 1.04150 |
| 074 | | ダブル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.12722 | 1.40313 |
| 075 | | ダブル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.46583 | 1.82099 |
| 076 | | ダブル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 2.14304 | 2.63003 |
| 077 | | ダブル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.38749 | 4.14218 |
| 078 | | ダブル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.62825 | 4.42899 |
| 079 | | ダブル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 4.99554 | 6.07948 |
| 080 | | ダブル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.49811 | 2.04610 |

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | | | |
|-----|---------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------|----------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 | | |
| 081 | 附帯工 | 水替(一般) | 据付・撤去含む | 1 | 箇所 | 9.333046% | 0.85099 | 1.20433 | | |
| 082 | | 大口径管削孔費 | 削孔厚12cm以上適用 | 1 | 箇所 | | 1.00789 | 1.21166 | | |
| 083 | | 区画線 | 溶融式手動・実線・15cm | 1.00 | m | | 0.03840 | 0.04818 | | |
| 084 | | 敷鉄板設置撤去工 | 設置撤去・賃料・運搬含む | 1.00 | m ² | | 0.31834 | 0.33560 | | |
| 085 | | 民地境界石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.91629 | 1.16437 | | |
| 086 | | 1・2型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14297 | 1.38561 | | |
| 087 | | 3型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24224 | | |
| 088 | | 民地境界石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.98343 | 1.19984 | | |
| 089 | | 1型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.50119 | 1.71150 | | |
| 090 | | 2型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.41035 | 1.62078 | | |
| 091 | | 3型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14474 | 1.35531 | | |
| 092 | | U型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61460 | 0.88538 | | |
| 093 | | 皿型・L型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.77095 | 1.09982 | | |
| 094 | | 点字ブロック設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.11756 | 0.17640 | | |
| 095 | | 点字シート設置工 | 材工共 | 1.00 | m | | 4.90766 | 6.63995 | | |
| 096 | | 内部副管工 D=100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.03445 | 8.16729 | | |
| 097 | | 内部副管工 D=150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 8.14807 | 9.28090 | | |
| 098 | | 境界石引照復元 | 引照・復元測量・材料費含む | 1 | 箇所 | | 17.84427 | 26.76647 | | |
| 099 | | 排水設備閉塞工 | ます接続・材料費含む | 1 | 箇所 | | 0.38650 | 0.55800 | | |
| 100 | | 排水設備布設替工 | 材料費・掘削・埋戻し・管布設含む | 1.00 | m | | 1.11429 | 1.62894 | | |
| 101 | | 排水設備ます設置工 | 塩ビ桝・ます径150mm・材工共 | 1 | 箇所 | | 1.73895 | 2.08671 | | |
| 102 | | 温水式ロートヒーティング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 4.77299 | 6.16838 | | |
| 103 | | 電気式ロートヒーティング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 3.72685 | 5.15663 | | |
| 104 | | コンクリート打設工 | 生コン(C-1)・打設工 | 1.00 | m ³ | | 3.02576 | 3.45044 | | |
| 105 | | 不凍液 | 材料費 | 1.00 | ℓ | | 0.06170 | 0.06170 | | |
| 106 | | コンクリート夜間割増費 | 一回の打設量20m3以下 | 1 | 日 | | - | 16.49698 | | |
| 107 | | カー舗装最低補償費 | 少規模施工用・材料費 | 1 | 回 | | 3.87111 | 3.90420 | | |
| 108 | | 舗装復旧工 3cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.37474 | 0.47286 | | |
| 109 | | 舗装復旧工 5cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.54081 | 0.65374 | | |
| 110 | | 舗装復旧工 8cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.70144 | 0.87892 | | |
| 111 | | 舗装復旧工 12cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.98818 | 1.23429 | | |
| 112 | | 舗装復旧工 15cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.13950 | 1.40348 | | |
| 113 | | 舗装復旧工 歩インター | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m ² | | 0.68873 | 0.98696 | | |
| 114 | | 舗装復旧工 車インター | 再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.07713 | 1.49141 | | |
| 115 | | コンクリート取壊工(無筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 1.78835 | 2.52939 | | |
| 116 | | コンクリート取壊工(有筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.83598 | 4.06367 | | |
| 117 | | コンクリート取壊工(RH入) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.24075 | 2.95563 | | |
| 118 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 10.5km以下 | 1.00 | t | | 0.19610 | 0.22818 | | |
| 119 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 19.5km以下 | 1.00 | t | | 0.26283 | 0.30584 | | |
| 120 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 60.0km以下 | 1.00 | t | | 0.39227 | 0.45642 | | |
| 121 | | アスファルト塊処理費 | 東亜道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.17857 | | |
| 122 | | アスファルト塊処理費 | 世紀東急工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 123 | | アスファルト塊処理費 | 道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 124 | | アスファルト塊処理費 | 札幌中央アスコン共同企業体 | 1.00 | t | | 0.27479 | 0.31610 | | |
| 125 | | アスファルト塊処理費 | 札幌環境資材センター | 1.00 | t | | 0.16485 | - | | |
| 126 | | アスファルト塊処理費 | 市外(1) | 1.00 | t | | 0.10920 | - | | |
| 127 | | アスファルト塊処理費 | 市外(2) | 1.00 | t | | 0.13733 | - | | |
| 128 | | アスファルト塊処理費 | 市外(3) | 1.00 | t | | 0.20603 | - | | |
| 129 | | アスファルト塊処理費 | 市外(4) | 1.00 | t | | 0.41232 | - | | |
| 130 | | 泥水処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 3.43685 | 3.43685 | | |
| 131 | | 不凍液処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | ℓ | | 0.01081 | 0.01081 | | |
| 132 | | 塩ビ殻処分費(札幌第一清掃) | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 8.24849 | 8.24849 | | |
| 135 | | 現場発生品運搬(泥水) | 泥水運搬費14.0km | 1 | 回 | | 1.03942 | 1.44616 | | |
| 137 | | 現場発生品運搬(塩ビ殻) | 塩ビ殻運搬費9.0km | 1 | 回 | | 0.57410 | 0.79799 | | |
| 140 | | 鋼材切断費 | 切断手間 | 1.00 | m | | 1.90671 | 2.85928 | | |
| 141 | | 地下埋設物受防護工 | 材料費・防護工含む | 1 | 箇所 | | 4.88164 | 6.02684 | | |
| 142 | | 支管閉塞工 | コン打設・型枠工含む | 1 | 箇所 | | 1.72515 | 2.41402 | | |
| 143 | | 分岐支管取付工(既設管コンクリート) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 1.52994 | 1.78705 | | |
| 144 | | 分岐支管取付工(既設管塩ビ) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 0.87579 | 1.04838 | | |
| 145 | | 支管取付 試験施工用(設置のみ) | 設置のみ | 1 | 箇所 | | 0.51499 | 0.77265 | | |
| 146 | | 仮設工 | 仮復旧工(歩道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | 3.052884% | 0.71189 | 0.90611 |
| 147 | | | 仮復旧工(車道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | | 1.00000 | 1.21916 |
| 148 | | | 地下埋設物吊防護工 | 材料費・吊防護工含む | 1 | | 箇所 | | 3.62672 | 4.68156 |
| 149 | | | 試験掘工 | 切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む | 1 | | 箇所 | | 10.93935 | 15.43229 |
| 150 | | 交通管理工 | 交通誘導警備員A | 交替要員無 | 1 | | 人 | 15.395689% | 1.21671 | 1.82502 |
| 151 | | | 交通誘導警備員B | 交替要員無 | 1 | | 人 | | 1.00000 | 1.50007 |

注1:単価に含まれる経費について

- 1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。
- 2 経費条件は、公共ます設置1ヵ所を施工する金額を想定した計算とする。
- 3 経費条件は次表による。

| | |
|-------|-------------------------|
| 共通仮設費 | 工種区分: 下水道工事(2) |
| | 施工地域区分: 一般交通影響有り(2) - 2 |
| 現場管理費 | 率の冬期補正: 適用あり(2級地) |
| | 施工地域区分: 一般交通影響有り(2) - 2 |
| 一般管理費 | 前払金支出割合: 5%以下 |
| | 補正無 |

注2:労務費の冬期補正について

- 1 冬期屋外労務費補正なし。

注3:処分費の計算について

- 1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。

係数表(北区)

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | |
|-----|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|---------|------------|---------|---------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 |
| 001 | ます設置工 | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | 28.521692% | 1.00000 | 1.13043 |
| 002 | | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | | 1.16556 | 1.36710 |
| 003 | | コンクリート製汚水桝(0.8m以下) | 汚水桝 I 型 | 1 | 箇所 | | 1.20919 | 1.47322 |
| 004 | | コンクリート製汚水桝継足管 | 汚水桝 I 型 継足管 φ480*100 | 1 | 個 | | 0.07016 | 0.07016 |
| 005 | | コンクリート製汚水桝(1.5m以下) | 特殊汚水桝 | 1 | 箇所 | | 2.13948 | 2.45397 |
| 006 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴無 | 雨水桝穴無 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.20830 | 2.48632 |
| 007 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴有 | 雨水桝穴有 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.33246 | 2.61363 |
| 008 | | コンクリート製雨水桝継足管 | 宅地雨水桝 継足管500*500*100 | 1 | 個 | | 0.10164 | 0.10164 |
| 009 | 取付管工 | 取付管 φ100mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | 2.307103% | 1.00000 | 1.33096 |
| 010 | | 取付管 φ150mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.36669 | 1.69792 |
| 011 | | 取付管 φ200mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.67400 | 2.00825 |
| 012 | | 支管取付 φ100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 4.77048 | 5.81089 |
| 013 | | 支管取付 φ150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 5.39473 | 6.43376 |
| 014 | | 支管取付 φ200mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.12397 | 8.16356 |
| 015 | | 塩ビ自在継手 φ100mm | 材料費 | 1 | 個 | | 1.21716 | 1.21716 |
| 016 | | 塩ビ自在継手 φ150mm | 材料費 | 1 | 個 | | 2.09016 | 2.09016 |
| 017 | 塩ビ自在継手 φ200mm | 材料費 | 1 | 個 | 3.59759 | 3.59759 | | |
| 019 | 開削工 | シングル開削工(中央・北・東区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬17km以下含む 大八拓殖工業(有) | 1.00 | m | 24.698295% | 1.00000 | 1.35218 |
| 026 | | ダブル開削工(中央・北・東区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬17km以下含む 大八拓殖工業(有) | 1.00 | m | | 1.33195 | 1.80155 |
| 032 | | 土留2.0m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.42721 | 0.54232 |
| 033 | | 土留3.5m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.54389 | 0.69712 |
| 034 | 土留3.5m超 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | 0.59113 | 0.75736 | | |
| 035 | 路盤復旧工 | シングル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | 2.783362% | 0.80702 | 1.01595 |
| 036 | | シングル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.76305 | 0.96765 |
| 037 | | シングル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.71885 | 0.91958 |
| 038 | | シングル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.92618 | 1.14286 |
| 039 | | シングル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.22329 |
| 040 | | シングル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.42584 | 1.75439 |
| 041 | | シングル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.77763 | 2.20689 |
| 042 | | シングル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.85191 | 2.28595 |
| 043 | | シングル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.91092 | 1.12691 |
| 044 | | シングル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壤改良剤 | 1.00 | m | | 0.46344 | 0.56665 |
| 045 | | ダブル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.07633 | 1.35430 |
| 046 | | ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.01732 | 1.29028 |
| 047 | | ダブル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.95808 | 1.22671 |
| 048 | | ダブル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.23468 | 1.52404 |
| 049 | | ダブル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.33357 | 1.63090 |
| 050 | | ダブル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.90112 | 2.33881 |
| 051 | | ダブル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.37002 | 2.94213 |
| 052 | ダブル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | 2.46913 | 3.04785 | | |
| 053 | ダブル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | 1.21486 | 1.50308 | | |
| 054 | ダブル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壤改良剤 | 1.00 | m | 0.61860 | 0.75576 | | |
| 055 | 舗装復旧工 | シングル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | 13.907932% | 0.51462 | 0.64042 |
| 056 | | シングル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.81000 | 1.00821 |
| 057 | | シングル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.70034 | 0.82619 |
| 058 | | シングル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.74338 | 0.91829 |
| 059 | | シングル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61019 | 0.87434 |
| 060 | | シングル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.76942 | 0.92983 |
| 061 | | シングル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24537 |
| 062 | | シングル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.28048 | 1.59223 |
| 063 | | シングル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.92714 | 2.36716 |
| 064 | | シングル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.08860 | 3.77589 |
| 065 | | シングル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.26479 | 3.98345 |
| 066 | | シングル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 4.53053 | 5.51020 |
| 067 | | シングル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.29516 | 1.76568 |
| 068 | | ダブル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.57640 | 0.71616 |
| 069 | | ダブル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.92518 | 1.14947 |
| 070 | | ダブル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.80088 | 0.94086 |
| 071 | | ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.85833 | 1.05896 |
| 072 | | ダブル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.74885 | 1.07378 |
| 073 | | ダブル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.86467 | 1.04150 |
| 074 | | ダブル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.12722 | 1.40313 |
| 075 | | ダブル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.46583 | 1.82099 |
| 076 | | ダブル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 2.14304 | 2.63003 |
| 077 | | ダブル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.38749 | 4.14218 |
| 078 | | ダブル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.62825 | 4.42899 |
| 079 | ダブル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | 4.99554 | 6.07948 | | |
| 080 | ダブル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | 1.49811 | 2.04610 | | |

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | | | |
|-----|---------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------|----------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 | | |
| 081 | 附帯工 | 水替(一般) | 据付・撤去含む | 1 | 箇所 | 9.333046% | 0.85099 | 1.20433 | | |
| 082 | | 大口径管削孔費 | 削孔厚12cm以上適用 | 1 | 箇所 | | 1.00789 | 1.21166 | | |
| 083 | | 区画線 | 溶融式手動・実線・15cm | 1.00 | m | | 0.03840 | 0.04818 | | |
| 084 | | 敷鉄板設置撤去工 | 設置撤去・賃料・運搬含む | 1.00 | m ² | | 0.31834 | 0.33560 | | |
| 085 | | 民地境界石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.91629 | 1.16437 | | |
| 086 | | 1・2型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14297 | 1.38561 | | |
| 087 | | 3型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24224 | | |
| 088 | | 民地境界石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.98343 | 1.19984 | | |
| 089 | | 1型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.50119 | 1.71150 | | |
| 090 | | 2型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.41035 | 1.62078 | | |
| 091 | | 3型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14474 | 1.35531 | | |
| 092 | | U型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61460 | 0.88538 | | |
| 093 | | 皿型・L型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.77095 | 1.09982 | | |
| 094 | | 点字ブロック設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.11756 | 0.17640 | | |
| 095 | | 点字シート設置工 | 材工共 | 1.00 | m | | 4.90766 | 6.63995 | | |
| 096 | | 内部副管工 D=100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.03445 | 8.16729 | | |
| 097 | | 内部副管工 D=150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 8.14807 | 9.28090 | | |
| 098 | | 境界石引照復元 | 引照・復元測量・材料費含む | 1 | 箇所 | | 17.84427 | 26.76647 | | |
| 099 | | 排水設備閉塞工 | ます接続・材料費含む | 1 | 箇所 | | 0.38650 | 0.55800 | | |
| 100 | | 排水設備布設替工 | 材料費・掘削・埋戻し・管布設含む | 1.00 | m | | 1.11429 | 1.62894 | | |
| 101 | | 排水設備ます設置工 | 塩ビ桝・ます径150mm・材工共 | 1 | 箇所 | | 1.73895 | 2.08671 | | |
| 102 | | 温水式rootヒータリング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 4.77299 | 6.16838 | | |
| 103 | | 電気式rootヒータリング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 3.72685 | 5.15663 | | |
| 104 | | コンクリート打設工 | 生コン(C-1)・打設工 | 1.00 | m ³ | | 3.02576 | 3.45044 | | |
| 105 | | 不凍液 | 材料費 | 1.00 | ℓ | | 0.06170 | 0.06170 | | |
| 106 | | コンクリート夜間割増費 | 一回の打設量20m3以下 | 1 | 日 | | - | 16.49698 | | |
| 107 | | カー舗装最低補償費 | 少規模施工用・材料費 | 1 | 回 | | 3.87111 | 3.90420 | | |
| 108 | | 舗装復旧工 3cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.37474 | 0.47286 | | |
| 109 | | 舗装復旧工 5cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.54081 | 0.65374 | | |
| 110 | | 舗装復旧工 8cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.70144 | 0.87892 | | |
| 111 | | 舗装復旧工 12cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.98818 | 1.23429 | | |
| 112 | | 舗装復旧工 15cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.13950 | 1.40348 | | |
| 113 | | 舗装復旧工 歩インター | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m ² | | 0.68873 | 0.98696 | | |
| 114 | | 舗装復旧工 車インター | 再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.07713 | 1.49141 | | |
| 115 | | コンクリート取壊工(無筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 1.78835 | 2.52939 | | |
| 116 | | コンクリート取壊工(有筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.83598 | 4.06367 | | |
| 117 | | コンクリート取壊工(RH入) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.24075 | 2.95563 | | |
| 118 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 10.5km以下 | 1.00 | t | | 0.19610 | 0.22818 | | |
| 119 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 19.5km以下 | 1.00 | t | | 0.26283 | 0.30584 | | |
| 120 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 60.0km以下 | 1.00 | t | | 0.39227 | 0.45642 | | |
| 121 | | アスファルト塊処理費 | 東亜道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.17857 | | |
| 122 | | アスファルト塊処理費 | 世紀東急工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 123 | | アスファルト塊処理費 | 道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 124 | | アスファルト塊処理費 | 札幌中央アスコン共同企業体 | 1.00 | t | | 0.27479 | 0.31610 | | |
| 125 | | アスファルト塊処理費 | 札幌環境資材センター | 1.00 | t | | 0.16485 | - | | |
| 126 | | アスファルト塊処理費 | 市外(1) | 1.00 | t | | 0.10920 | - | | |
| 127 | | アスファルト塊処理費 | 市外(2) | 1.00 | t | | 0.13733 | - | | |
| 128 | | アスファルト塊処理費 | 市外(3) | 1.00 | t | | 0.20603 | - | | |
| 129 | | アスファルト塊処理費 | 市外(4) | 1.00 | t | | 0.41232 | - | | |
| 130 | | 泥水処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 3.43685 | 3.43685 | | |
| 131 | | 不凍液処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | ℓ | | 0.01081 | 0.01081 | | |
| 132 | | 塩ビ殻処分費(札幌第一清掃) | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 8.24849 | 8.24849 | | |
| 135 | | 現場発生品運搬(泥水) | 泥水運搬費14.0km | 1 | 回 | | 1.03942 | 1.44616 | | |
| 137 | | 現場発生品運搬(塩ビ殻) | 塩ビ殻運搬費9.0km | 1 | 回 | | 0.57410 | 0.79799 | | |
| 140 | | 鋼材切断費 | 切断手間 | 1.00 | m | | 1.90671 | 2.85928 | | |
| 141 | | 地下埋設物受防護工 | 材料費・防護工含む | 1 | 箇所 | | 4.88164 | 6.02684 | | |
| 142 | | 支管閉塞工 | コン打設・型枠工含む | 1 | 箇所 | | 1.72515 | 2.41402 | | |
| 143 | | 分岐支管取付工(既設管コンクリート) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 1.52994 | 1.78705 | | |
| 144 | | 分岐支管取付工(既設管塩ビ) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 0.87579 | 1.04838 | | |
| 145 | | 支管取付 試験施工用(設置のみ) | 設置のみ | 1 | 箇所 | | 0.51499 | 0.77265 | | |
| 146 | | 仮設工 | 仮復旧工(歩道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | 3.052884% | 0.71189 | 0.90611 |
| 147 | | | 仮復旧工(車道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | | 1.00000 | 1.21916 |
| 148 | | | 地下埋設物吊防護工 | 材料費・吊防護工含む | 1 | | 箇所 | | 3.62672 | 4.68156 |
| 149 | | | 試験掘工 | 切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む | 1 | | 箇所 | | 10.93935 | 15.43229 |
| 150 | | 交通管理工 | 交通誘導警備員A | 交替要員無 | 1 | | 人 | 15.395689% | 1.21671 | 1.82502 |
| 151 | | | 交通誘導警備員B | 交替要員無 | 1 | | 人 | | 1.00000 | 1.50007 |

注1: 単価に含まれる経費について

- 1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。
- 2 経費条件は、公共ます設置1カ所を施工する金額を想定した計算とする。
- 3 経費条件は次表による。

| | |
|-------|-------------------------|
| 共通仮設費 | 工種区分: 下水道工事(2) |
| | 施工地域区分: 一般交通影響有り(2) - 2 |
| 現場管理費 | 率の冬期補正: 適用あり(2級地) |
| | 施工地域区分: 一般交通影響有り(2) - 2 |
| 一般管理費 | 前払金支出割合: 5%以下 |
| | 補正無 |

注2: 労務費の冬期補正について

- 1 冬期屋外労務費補正なし。

注3: 処分費の計算について

- 1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。

係数表(東区)

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | |
|-----|---------------|-------------------------|------------------------------------|------|---------|------------|---------|---------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 |
| 001 | ます設置工 | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | 28.521692% | 1.00000 | 1.13043 |
| 002 | | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | | 1.16556 | 1.36710 |
| 003 | | コンクリート製汚水桝(0.8m以下) | 汚水桝 I 型 | 1 | 箇所 | | 1.20919 | 1.47322 |
| 004 | | コンクリート製汚水桝継足管 | 汚水桝 I 型 継足管 φ480*100 | 1 | 個 | | 0.07016 | 0.07016 |
| 005 | | コンクリート製汚水桝(1.5m以下) | 特殊汚水桝 | 1 | 箇所 | | 2.13948 | 2.45397 |
| 006 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴無 | 雨水桝穴無 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.20830 | 2.48632 |
| 007 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴有 | 雨水桝穴有 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.33246 | 2.61363 |
| 008 | | コンクリート製雨水桝継足管 | 宅地雨水桝 継足管500*500*100 | 1 | 個 | | 0.10164 | 0.10164 |
| 009 | 取付管工 | 取付管 φ100mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | 2.307103% | 1.00000 | 1.33096 |
| 010 | | 取付管 φ150mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.36669 | 1.69792 |
| 011 | | 取付管 φ200mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.67400 | 2.00825 |
| 012 | | 支管取付 φ100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 4.77048 | 5.81089 |
| 013 | | 支管取付 φ150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 5.39473 | 6.43376 |
| 014 | | 支管取付 φ200mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.12397 | 8.16356 |
| 015 | | 塩ビ自在継手 φ100mm | 材料費 | 1 | 個 | | 1.21716 | 1.21716 |
| 016 | | 塩ビ自在継手 φ150mm | 材料費 | 1 | 個 | | 2.09016 | 2.09016 |
| 017 | 塩ビ自在継手 φ200mm | 材料費 | 1 | 個 | 3.59759 | 3.59759 | | |
| 019 | 開削工 | シングル開削工(中央・北・東区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬17km以下含む 大八拓殖工業(株) | 1.00 | m | 24.698295% | 1.00000 | 1.35218 |
| 026 | | ダブル開削工(中央・北・東区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬17km以下含む 大八拓殖工業(株) | 1.00 | m | | 1.33195 | 1.80155 |
| 032 | | 土留2.0m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.42721 | 0.54232 |
| 033 | | 土留3.5m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.54389 | 0.69712 |
| 034 | 土留3.5m超 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | 0.59113 | 0.75736 | | |
| 035 | 路盤復旧工 | シングル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | 2.783362% | 0.80702 | 1.01595 |
| 036 | | シングル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.76305 | 0.96765 |
| 037 | | シングル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.71885 | 0.91958 |
| 038 | | シングル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.92618 | 1.14286 |
| 039 | | シングル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.22329 |
| 040 | | シングル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.42584 | 1.75439 |
| 041 | | シングル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.77763 | 2.20689 |
| 042 | | シングル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.85191 | 2.28595 |
| 043 | | シングル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.91092 | 1.12691 |
| 044 | | シングル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壌改良剤 | 1.00 | m | | 0.46344 | 0.56665 |
| 045 | | ダブル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.07633 | 1.35430 |
| 046 | | ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.01732 | 1.29028 |
| 047 | | ダブル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.95808 | 1.22671 |
| 048 | | ダブル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.23468 | 1.52404 |
| 049 | | ダブル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.33357 | 1.63090 |
| 050 | | ダブル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.90112 | 2.33881 |
| 051 | | ダブル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.37002 | 2.94213 |
| 052 | | ダブル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.46913 | 3.04785 |
| 053 | | ダブル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.21486 | 1.50308 |
| 054 | | ダブル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壌改良剤 | 1.00 | m | | 0.61860 | 0.75576 |
| 055 | 舗装復旧工 | シングル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | 13.907932% | 0.51462 | 0.64042 |
| 056 | | シングル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.81000 | 1.00821 |
| 057 | | シングル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.70034 | 0.82619 |
| 058 | | シングル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.74338 | 0.91829 |
| 059 | | シングル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61019 | 0.87434 |
| 060 | | シングル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.76942 | 0.92983 |
| 061 | | シングル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24537 |
| 062 | | シングル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.28048 | 1.59223 |
| 063 | | シングル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.92714 | 2.36716 |
| 064 | | シングル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.08860 | 3.77589 |
| 065 | | シングル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.26479 | 3.98345 |
| 066 | | シングル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 4.53053 | 5.51020 |
| 067 | | シングル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.29516 | 1.76568 |
| 068 | | ダブル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.57640 | 0.71616 |
| 069 | | ダブル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.92518 | 1.14947 |
| 070 | | ダブル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.80088 | 0.94086 |
| 071 | | ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.85833 | 1.05896 |
| 072 | | ダブル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.74885 | 1.07378 |
| 073 | | ダブル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.86467 | 1.04150 |
| 074 | | ダブル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.12722 | 1.40313 |
| 075 | | ダブル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.46583 | 1.82099 |
| 076 | | ダブル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 2.14304 | 2.63003 |
| 077 | | ダブル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.38749 | 4.14218 |
| 078 | | ダブル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.62825 | 4.42899 |
| 079 | | ダブル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 4.99554 | 6.07948 |
| 080 | | ダブル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.49811 | 2.04610 |

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | | | |
|-----|---------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------|----------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 | | |
| 081 | 附帯工 | 水替(一般) | 据付・撤去含む | 1 | 箇所 | 9.333046% | 0.85099 | 1.20433 | | |
| 082 | | 大口管削孔費 | 削孔厚12cm以上適用 | 1 | 箇所 | | 1.00789 | 1.21166 | | |
| 083 | | 区画線 | 溶解式手動・実線・15cm | 1.00 | m | | 0.03840 | 0.04818 | | |
| 084 | | 敷鉄板設置撤去工 | 設置撤去・賃料・運搬含む | 1.00 | m ² | | 0.31834 | 0.33560 | | |
| 085 | | 民地境界石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.91629 | 1.16437 | | |
| 086 | | 1・2型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14297 | 1.38561 | | |
| 087 | | 3型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24224 | | |
| 088 | | 民地境界石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.98343 | 1.19984 | | |
| 089 | | 1型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.50119 | 1.71150 | | |
| 090 | | 2型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.41035 | 1.62078 | | |
| 091 | | 3型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14474 | 1.35531 | | |
| 092 | | U型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61460 | 0.88538 | | |
| 093 | | 皿型・L型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.77095 | 1.09982 | | |
| 094 | | 点字ブロック設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.11756 | 0.17640 | | |
| 095 | | 点字シート設置工 | 材工共 | 1.00 | m | | 4.90766 | 6.63995 | | |
| 096 | | 内部副管工 D=100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.03445 | 8.16729 | | |
| 097 | | 内部副管工 D=150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 8.14807 | 9.28090 | | |
| 098 | | 境界石引照復元 | 引照・復元測量・材料費含む | 1 | 箇所 | | 17.84427 | 26.76647 | | |
| 099 | | 排水設備閉塞工 | ます接続・材料費含む | 1 | 箇所 | | 0.38650 | 0.55800 | | |
| 100 | | 排水設備布設替工 | 材料費・掘削・埋戻し・管布設含む | 1.00 | m | | 1.11429 | 1.62894 | | |
| 101 | | 排水設備ます設置工 | 塩ビ桝・ます径150mm・材工共 | 1 | 箇所 | | 1.73895 | 2.08671 | | |
| 102 | | 温水式ロードヒーティング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 4.77299 | 6.16838 | | |
| 103 | | 電気式ロードヒーティング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 3.72685 | 5.15663 | | |
| 104 | | コンクリート打設工 | 生コン(C-1)・打設工 | 1.00 | m ³ | | 3.02576 | 3.45044 | | |
| 105 | | 不凍液 | 材料費 | 1.00 | ℓ | | 0.06170 | 0.06170 | | |
| 106 | | コンクリート夜間割増費 | 一回の打設量20m ³ 以下 | 1 | 日 | | - | 16.49698 | | |
| 107 | | カー舗装最低補償費 | 少規模施工用・材料費 | 1 | 回 | | 3.87111 | 3.90420 | | |
| 108 | | 舗装復旧工 3cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.37474 | 0.47286 | | |
| 109 | | 舗装復旧工 5cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.54081 | 0.65374 | | |
| 110 | | 舗装復旧工 8cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.70144 | 0.87892 | | |
| 111 | | 舗装復旧工 12cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.98818 | 1.23429 | | |
| 112 | | 舗装復旧工 15cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.13950 | 1.40348 | | |
| 113 | | 舗装復旧工 歩インター | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m ² | | 0.68873 | 0.98696 | | |
| 114 | | 舗装復旧工 車インター | 再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.07713 | 1.49141 | | |
| 115 | | コンクリート取壊工(無筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 1.78835 | 2.52939 | | |
| 116 | | コンクリート取壊工(有筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.83598 | 4.06367 | | |
| 117 | | コンクリート取壊工(RH入) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.24075 | 2.95563 | | |
| 118 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 10.5km以下 | 1.00 | t | | 0.19610 | 0.22818 | | |
| 119 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 19.5km以下 | 1.00 | t | | 0.26283 | 0.30584 | | |
| 120 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 60.0km以下 | 1.00 | t | | 0.39227 | 0.45642 | | |
| 121 | | アスファルト塊処理費 | 東亜道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.17857 | | |
| 122 | | アスファルト塊処理費 | 世紀東急工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 123 | | アスファルト塊処理費 | 道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 124 | | アスファルト塊処理費 | 札幌中央アスコン共同企業体 | 1.00 | t | | 0.27479 | 0.31610 | | |
| 125 | | アスファルト塊処理費 | 札幌環境資材センター | 1.00 | t | | 0.16485 | - | | |
| 126 | | アスファルト塊処理費 | 市外(1) | 1.00 | t | | 0.10920 | - | | |
| 127 | | アスファルト塊処理費 | 市外(2) | 1.00 | t | | 0.13733 | - | | |
| 128 | | アスファルト塊処理費 | 市外(3) | 1.00 | t | | 0.20603 | - | | |
| 129 | | アスファルト塊処理費 | 市外(4) | 1.00 | t | | 0.41232 | - | | |
| 130 | | 泥水処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 3.43685 | 3.43685 | | |
| 131 | | 不凍液処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | ℓ | | 0.01081 | 0.01081 | | |
| 132 | | 塩ビ殻処分費(札幌第一清掃) | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 8.24849 | 8.24849 | | |
| 134 | | 現場発生品運搬(泥水) | 泥水運搬費9.0km | 1 | 回 | | 0.67834 | 0.94293 | | |
| 137 | | 現場発生品運搬(塩ビ殻) | 塩ビ殻運搬費9.0km | 1 | 回 | | 0.57410 | 0.79799 | | |
| 140 | | 鋼材切断費 | 切断手間 | 1.00 | m | | 1.90671 | 2.85928 | | |
| 141 | | 地下埋設物受防護工 | 材料費・防護工含む | 1 | 箇所 | | 4.88164 | 6.02684 | | |
| 142 | | 支管閉塞工 | コン打設・型枠工含む | 1 | 箇所 | | 1.72515 | 2.41402 | | |
| 143 | | 分岐支管取付工(既設管コンクリート) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 1.52994 | 1.78705 | | |
| 144 | | 分岐支管取付工(既設管塩ビ) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 0.87579 | 1.04838 | | |
| 145 | | 支管取付 試験施工用(設置のみ) | 設置のみ | 1 | 箇所 | | 0.51499 | 0.77265 | | |
| 146 | | 仮設工 | 仮復旧工(歩道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | 3.052884% | 0.71189 | 0.90611 |
| 147 | | | 仮復旧工(車道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | | 1.00000 | 1.21916 |
| 148 | | | 地下埋設物吊防護工 | 材料費・吊防護工含む | 1 | | 箇所 | | 3.62672 | 4.68156 |
| 149 | | | 試掘工 | 切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む | 1 | | 箇所 | | 10.93935 | 15.43229 |
| 150 | | 交通管理工 | 交通誘導警備員A | 交替要員無 | 1 | | 人 | 15.395689% | 1.21671 | 1.82502 |
| 151 | | | 交通誘導警備員B | 交替要員無 | 1 | | 人 | | 1.00000 | 1.50007 |

注1:単価に含まれる経費について

- 1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。
- 2 経費条件は、公共ます設置1カ所を施工する金額を想定した計算とする。
- 3 経費条件は次表による。

| | |
|-------|----------------------|
| 共通仮設費 | 工種区分:下水道工事(2) |
| | 施工地域区分:一般交通影響有り(2)-2 |
| 現場管理費 | 率の冬期補正:適用あり(2級地) |
| | 施工地域区分:一般交通影響有り(2)-2 |
| 一般管理費 | 前払金支出割合:5%以下 |
| | 補正無 |

注2:労務費の冬期補正について

- 1 冬期屋外労務費補正なし。

注3:処分費の計算について

- 1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。

係数表(白石区)

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | |
|-----|---------------|-------------------------|------------------------------------|------|---------|------------|---------|---------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 |
| 001 | ます設置工 | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | 27.940857% | 1.00000 | 1.13043 |
| 002 | | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | | 1.16556 | 1.36710 |
| 003 | | コンクリート製汚水桝(0.8m以下) | 汚水桝 I 型 | 1 | 箇所 | | 1.20919 | 1.47322 |
| 004 | | コンクリート製汚水桝継足管 | 汚水桝 I 型 継足管 φ480*100 | 1 | 個 | | 0.07016 | 0.07016 |
| 005 | | コンクリート製汚水桝(1.5m以下) | 特殊汚水桝 | 1 | 箇所 | | 2.13948 | 2.45397 |
| 006 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴無 | 雨水桝穴無 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.20830 | 2.48632 |
| 007 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴有 | 雨水桝穴有 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.33246 | 2.61363 |
| 008 | | コンクリート製雨水桝継足管 | 宅地雨水桝 継足管500*500*100 | 1 | 個 | | 0.10164 | 0.10164 |
| 009 | 取付管工 | 取付管 φ100mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | 2.260119% | 1.00000 | 1.33096 |
| 010 | | 取付管 φ150mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.36669 | 1.69792 |
| 011 | | 取付管 φ200mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.67400 | 2.00825 |
| 012 | | 支管取付 φ100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 4.77048 | 5.81089 |
| 013 | | 支管取付 φ150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 5.39473 | 6.43376 |
| 014 | | 支管取付 φ200mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.12397 | 8.16356 |
| 015 | | 塩ビ自在継手 φ100mm | 材料費 | 1 | 個 | | 1.21716 | 1.21716 |
| 016 | | 塩ビ自在継手 φ150mm | 材料費 | 1 | 個 | | 2.09016 | 2.09016 |
| 017 | 塩ビ自在継手 φ200mm | 材料費 | 1 | 個 | 3.59759 | 3.59759 | | |
| 021 | 開削工 | シングル開削工(白石区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む 増田産業株 | 1.00 | m | 26.231790% | 1.00000 | 1.32435 |
| 028 | | ダブル開削工(白石区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む 増田産業株 | 1.00 | m | | 1.33254 | 1.76523 |
| 032 | | 土留2.0m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.39405 | 0.50022 |
| 033 | | 土留3.5m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.50166 | 0.64300 |
| 034 | | 土留3.5m超 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.54524 | 0.69857 |
| 035 | 路盤復旧工 | シングル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | 2.726680% | 0.80702 | 1.01595 |
| 036 | | シングル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.76305 | 0.96765 |
| 037 | | シングル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.71885 | 0.91958 |
| 038 | | シングル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.92618 | 1.14286 |
| 039 | | シングル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.22329 |
| 040 | | シングル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.42584 | 1.75439 |
| 041 | | シングル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.77763 | 2.20689 |
| 042 | | シングル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.85191 | 2.28595 |
| 043 | | シングル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.91092 | 1.12691 |
| 044 | | シングル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壌改良剤 | 1.00 | m | | 0.46344 | 0.56665 |
| 045 | | ダブル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.07633 | 1.35430 |
| 046 | | ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.01732 | 1.29028 |
| 047 | | ダブル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.95808 | 1.22671 |
| 048 | | ダブル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.23468 | 1.52404 |
| 049 | | ダブル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.33357 | 1.63090 |
| 050 | | ダブル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.90112 | 2.33881 |
| 051 | | ダブル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.37002 | 2.94213 |
| 052 | | ダブル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.46913 | 3.04785 |
| 053 | | ダブル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.21486 | 1.50308 |
| 054 | | ダブル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壌改良剤 | 1.00 | m | | 0.61860 | 0.75576 |
| 055 | 舗装復旧工 | シングル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | 13.624702% | 0.51462 | 0.64042 |
| 056 | | シングル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.81000 | 1.00821 |
| 057 | | シングル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.70034 | 0.82619 |
| 058 | | シングル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.74338 | 0.91829 |
| 059 | | シングル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61019 | 0.87434 |
| 060 | | シングル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.76942 | 0.92983 |
| 061 | | シングル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24537 |
| 062 | | シングル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 1.28048 | 1.59223 |
| 063 | | シングル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 1.92714 | 2.36716 |
| 064 | | シングル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 3.08860 | 3.77589 |
| 065 | | シングル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 3.26479 | 3.98345 |
| 066 | | シングル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 4.53053 | 5.51020 |
| 067 | | シングル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 1.29516 | 1.76568 |
| 068 | | ダブル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.57640 | 0.71616 |
| 069 | | ダブル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.92518 | 1.14947 |
| 070 | | ダブル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.80088 | 0.94086 |
| 071 | | ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.85833 | 1.05896 |
| 072 | | ダブル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.74885 | 1.07378 |
| 073 | | ダブル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.86467 | 1.04150 |
| 074 | | ダブル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 1.12722 | 1.40313 |
| 075 | | ダブル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 1.46583 | 1.82099 |
| 076 | | ダブル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 2.14304 | 2.63003 |
| 077 | | ダブル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 3.38749 | 4.14218 |
| 078 | | ダブル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 3.62825 | 4.42899 |
| 079 | | ダブル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 4.99554 | 6.07948 |
| 080 | | ダブル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 1.49811 | 2.04610 |

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | | | |
|-----|---------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------|----------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 | | |
| 081 | 附帯工 | 水替(一般) | 据付・撤去含む | 1 | 箇所 | 9.142982% | 0.85099 | 1.20433 | | |
| 082 | | 大口径管削孔費 | 削孔厚12cm以上適用 | 1 | 箇所 | | 1.00789 | 1.21166 | | |
| 083 | | 区画線 | 溶融式手動・実線・15cm | 1.00 | m | | 0.03840 | 0.04818 | | |
| 084 | | 敷鉄板設置撤去工 | 設置撤去・賃料・運搬含む | 1.00 | m ² | | 0.31834 | 0.33560 | | |
| 085 | | 民地境界石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.91629 | 1.16437 | | |
| 086 | | 1・2型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14297 | 1.38561 | | |
| 087 | | 3型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24224 | | |
| 088 | | 民地境界石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.98343 | 1.19984 | | |
| 089 | | 1型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.50119 | 1.71150 | | |
| 090 | | 2型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.41035 | 1.62078 | | |
| 091 | | 3型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14474 | 1.35531 | | |
| 092 | | U型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61460 | 0.88538 | | |
| 093 | | 皿型・L型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.77095 | 1.09982 | | |
| 094 | | 点字ブロック設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.11756 | 0.17640 | | |
| 095 | | 点字シート設置工 | 材工共 | 1.00 | m | | 4.90766 | 6.63995 | | |
| 096 | | 内部副管工 D=100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.03445 | 8.16729 | | |
| 097 | | 内部副管工 D=150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 8.14807 | 9.28090 | | |
| 098 | | 境界石引照復元 | 引照・復元測量・材料費含む | 1 | 箇所 | | 17.84427 | 26.76647 | | |
| 099 | | 排水設備閉塞工 | ます接続・材料費含む | 1 | 箇所 | | 0.38650 | 0.55800 | | |
| 100 | | 排水設備布設替工 | 材料費・掘削・埋戻し・管布設含む | 1.00 | m | | 1.11429 | 1.62894 | | |
| 101 | | 排水設備ます設置工 | 塩ビ桝・ます径150mm・材工共 | 1 | 箇所 | | 1.73895 | 2.08671 | | |
| 102 | | 温水式rootヒータリング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 4.77299 | 6.16838 | | |
| 103 | | 電気式rootヒータリング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 3.72685 | 5.15663 | | |
| 104 | | コンクリート打設工 | 生コン(C-1)・打設工 | 1.00 | m ³ | | 3.02576 | 3.45044 | | |
| 105 | | 不凍液 | 材料費 | 1.00 | ℓ | | 0.06170 | 0.06170 | | |
| 106 | | コンクリート夜間割増費 | 一回の打設量20m3以下 | 1 | 日 | | - | 16.49698 | | |
| 107 | | カー舗装最低補償費 | 少規模施工用・材料費 | 1 | 回 | | 3.87111 | 3.90420 | | |
| 108 | | 舗装復旧工 3cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.37474 | 0.47286 | | |
| 109 | | 舗装復旧工 5cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.54081 | 0.65374 | | |
| 110 | | 舗装復旧工 8cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.70144 | 0.87892 | | |
| 111 | | 舗装復旧工 12cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.98818 | 1.23429 | | |
| 112 | | 舗装復旧工 15cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.13950 | 1.40348 | | |
| 113 | | 舗装復旧工 歩インター | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m ² | | 0.68873 | 0.98696 | | |
| 114 | | 舗装復旧工 車インター | 再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.07713 | 1.49141 | | |
| 115 | | コンクリート取壊工(無筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 1.78835 | 2.52939 | | |
| 116 | | コンクリート取壊工(有筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.83598 | 4.06367 | | |
| 117 | | コンクリート取壊工(RH入) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.24075 | 2.95563 | | |
| 118 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 10.5km以下 | 1.00 | t | | 0.19610 | 0.22818 | | |
| 119 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 19.5km以下 | 1.00 | t | | 0.26283 | 0.30584 | | |
| 120 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 60.0km以下 | 1.00 | t | | 0.39227 | 0.45642 | | |
| 121 | | アスファルト塊処理費 | 東亜道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.17857 | | |
| 122 | | アスファルト塊処理費 | 世紀東急工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 123 | | アスファルト塊処理費 | 道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 124 | | アスファルト塊処理費 | 札幌中央アスコン共同企業体 | 1.00 | t | | 0.27479 | 0.31610 | | |
| 125 | | アスファルト塊処理費 | 札幌環境資材センター | 1.00 | t | | 0.16485 | - | | |
| 126 | | アスファルト塊処理費 | 市外(1) | 1.00 | t | | 0.10920 | - | | |
| 127 | | アスファルト塊処理費 | 市外(2) | 1.00 | t | | 0.13733 | - | | |
| 128 | | アスファルト塊処理費 | 市外(3) | 1.00 | t | | 0.20603 | - | | |
| 129 | | アスファルト塊処理費 | 市外(4) | 1.00 | t | | 0.41232 | - | | |
| 130 | | 泥水処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 3.43685 | 3.43685 | | |
| 131 | | 不凍液処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | ℓ | | 0.01081 | 0.01081 | | |
| 132 | | 塩ビ殻処分費(札幌第一清掃) | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 8.24849 | 8.24849 | | |
| 135 | | 現場発生品運搬(泥水) | 泥水運搬費14.0km | 1 | 回 | | 1.03942 | 1.44616 | | |
| 138 | | 現場発生品運搬(塩ビ殻) | 塩ビ殻運搬費14.0km | 1 | 回 | | 0.93280 | 1.29674 | | |
| 140 | | 鋼材切断費 | 切断手間 | 1.00 | m | | 1.90671 | 2.85928 | | |
| 141 | | 地下埋設物受防護工 | 材料費・防護工含む | 1 | 箇所 | | 4.88164 | 6.02684 | | |
| 142 | | 支管閉塞工 | コン打設・型枠工含む | 1 | 箇所 | | 1.72515 | 2.41402 | | |
| 143 | | 分岐支管取付工(既設管コンクリート) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 1.52994 | 1.78705 | | |
| 144 | | 分岐支管取付工(既設管塩ビ) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 0.87579 | 1.04838 | | |
| 145 | | 支管取付 試験施工用(設置のみ) | 設置のみ | 1 | 箇所 | | 0.51499 | 0.77265 | | |
| 146 | | 仮設工 | 仮復旧工(歩道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | 2.990713% | 0.71189 | 0.90611 |
| 147 | | | 仮復旧工(車道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | | 1.00000 | 1.21916 |
| 148 | | | 地下埋設物吊防護工 | 材料費・吊防護工含む | 1 | | 箇所 | | 3.62672 | 4.68156 |
| 149 | | | 試験掘工 | 切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む | 1 | | 箇所 | | 10.93935 | 15.43229 |
| 150 | | 交通管理工 | 交通誘導警備員A | 交替要員無 | 1 | | 人 | 15.082161% | 1.21671 | 1.82502 |
| 151 | | | 交通誘導警備員B | 交替要員無 | 1 | | 人 | | 1.00000 | 1.50007 |

注1: 単価に含まれる経費について

- 1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。
- 2 経費条件は、公共ます設置1カ所を施工する金額を想定した計算とする。
- 3 経費条件は次表による。

| | |
|-------|-------------------------|
| 共通仮設費 | 工種区分: 下水道工事(2) |
| | 施工地域区分: 一般交通影響有り(2) - 2 |
| 現場管理費 | 率の冬期補正: 適用あり(2級地) |
| | 施工地域区分: 一般交通影響有り(2) - 2 |
| 一般管理費 | 前払金支出割合: 5%以下 |
| | 補正無 |

注2: 労務費の冬期補正について

- 1 冬期屋外労務費補正なし。

注3: 処分費の計算について

- 1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。

係数表(厚別区)

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | |
|-----|---------------|-------------------------|------------------------------------|------|---------|------------|---------|---------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 |
| 001 | ます設置工 | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | 27.884902% | 1.00000 | 1.13043 |
| 002 | | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | | 1.16556 | 1.36710 |
| 003 | | コンクリート製汚水桝(0.8m以下) | 汚水桝 I 型 | 1 | 箇所 | | 1.20919 | 1.47322 |
| 004 | | コンクリート製汚水桝継足管 | 汚水桝 I 型 継足管 φ480*100 | 1 | 個 | | 0.07016 | 0.07016 |
| 005 | | コンクリート製汚水桝(1.5m以下) | 特殊汚水桝 | 1 | 箇所 | | 2.13948 | 2.45397 |
| 006 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴無 | 雨水桝穴無 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.20830 | 2.48632 |
| 007 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴有 | 雨水桝穴有 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.33246 | 2.61363 |
| 008 | | コンクリート製雨水桝継足管 | 宅地雨水桝 継足管500*500*100 | 1 | 個 | | 0.10164 | 0.10164 |
| 009 | 取付管工 | 取付管 φ100mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | 2.255593% | 1.00000 | 1.33096 |
| 010 | | 取付管 φ150mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.36669 | 1.69792 |
| 011 | | 取付管 φ200mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.67400 | 2.00825 |
| 012 | | 支管取付 φ100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 4.77048 | 5.81089 |
| 013 | | 支管取付 φ150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 5.39473 | 6.43376 |
| 014 | | 支管取付 φ200mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.12397 | 8.16356 |
| 015 | | 塩ビ自在継手 φ100mm | 材料費 | 1 | 個 | | 1.21716 | 1.21716 |
| 016 | | 塩ビ自在継手 φ150mm | 材料費 | 1 | 個 | | 2.09016 | 2.09016 |
| 017 | 塩ビ自在継手 φ200mm | 材料費 | 1 | 個 | 3.59759 | 3.59759 | | |
| 022 | 開削工 | シングル開削工(厚別・豊平・清田区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む 丸源三上産業株 | 1.00 | m | 26.379520% | 1.00000 | 1.32242 |
| 029 | | ダブル開削工(厚別・豊平・清田区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む 丸源三上産業株 | 1.00 | m | | 1.33288 | 1.76274 |
| 032 | | 土留2.0m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.39105 | 0.49642 |
| 033 | | 土留3.5m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.49785 | 0.63812 |
| 034 | | 土留3.5m超 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.54110 | 0.69326 |
| 035 | 路盤復旧工 | シングル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | 2.721220% | 0.80702 | 1.01595 |
| 036 | | シングル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.76305 | 0.96765 |
| 037 | | シングル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.71885 | 0.91958 |
| 038 | | シングル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.92618 | 1.14286 |
| 039 | | シングル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.22329 |
| 040 | | シングル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.42584 | 1.75439 |
| 041 | | シングル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.77763 | 2.20689 |
| 042 | | シングル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.85191 | 2.28595 |
| 043 | | シングル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.91092 | 1.12691 |
| 044 | | シングル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壤改良剤 | 1.00 | m | | 0.46344 | 0.56665 |
| 045 | | ダブル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.07633 | 1.35430 |
| 046 | | ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.01732 | 1.29028 |
| 047 | | ダブル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.95808 | 1.22671 |
| 048 | | ダブル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.23468 | 1.52404 |
| 049 | | ダブル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.33357 | 1.63090 |
| 050 | | ダブル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.90112 | 2.33881 |
| 051 | | ダブル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.37002 | 2.94213 |
| 052 | | ダブル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.46913 | 3.04785 |
| 053 | | ダブル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.21486 | 1.50308 |
| 054 | | ダブル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壤改良剤 | 1.00 | m | | 0.61860 | 0.75576 |
| 055 | 舗装復旧工 | シングル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | 13.597416% | 0.51462 | 0.64042 |
| 056 | | シングル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.81000 | 1.00821 |
| 057 | | シングル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.70034 | 0.82619 |
| 058 | | シングル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.74338 | 0.91829 |
| 059 | | シングル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61019 | 0.87434 |
| 060 | | シングル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.76942 | 0.92983 |
| 061 | | シングル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24537 |
| 062 | | シングル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.28048 | 1.59223 |
| 063 | | シングル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.92714 | 2.36716 |
| 064 | | シングル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.08860 | 3.77589 |
| 065 | | シングル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.26479 | 3.98345 |
| 066 | | シングル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 4.53053 | 5.51020 |
| 067 | | シングル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.29516 | 1.76568 |
| 068 | | ダブル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.57640 | 0.71616 |
| 069 | | ダブル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.92518 | 1.14947 |
| 070 | | ダブル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.80088 | 0.94086 |
| 071 | | ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.85833 | 1.05896 |
| 072 | | ダブル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.74885 | 1.07378 |
| 073 | | ダブル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.86467 | 1.04150 |
| 074 | | ダブル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.12722 | 1.40313 |
| 075 | | ダブル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.46583 | 1.82099 |
| 076 | | ダブル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 2.14304 | 2.63003 |
| 077 | | ダブル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.38749 | 4.14218 |
| 078 | | ダブル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.62825 | 4.42899 |
| 079 | | ダブル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 4.99554 | 6.07948 |
| 080 | | ダブル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.49811 | 2.04610 |

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | | | |
|-----|---------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------|----------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 | | |
| 081 | 附帯工 | 水替(一般) | 据付・撤去含む | 1 | 箇所 | 9.124672% | 0.85099 | 1.20433 | | |
| 082 | | 大口径管削孔費 | 削孔厚12cm以上適用 | 1 | 箇所 | | 1.00789 | 1.21166 | | |
| 083 | | 区画線 | 溶融式手動・実線・15cm | 1.00 | m | | 0.03840 | 0.04818 | | |
| 084 | | 敷鉄板設置撤去工 | 設置撤去・賃料・運搬含む | 1.00 | m ² | | 0.31834 | 0.33560 | | |
| 085 | | 民地境界石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.91629 | 1.16437 | | |
| 086 | | 1・2型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14297 | 1.38561 | | |
| 087 | | 3型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24224 | | |
| 088 | | 民地境界石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.98343 | 1.19984 | | |
| 089 | | 1型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.50119 | 1.71150 | | |
| 090 | | 2型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.41035 | 1.62078 | | |
| 091 | | 3型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14474 | 1.35531 | | |
| 092 | | U型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61460 | 0.88538 | | |
| 093 | | 皿型・L型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.77095 | 1.09982 | | |
| 094 | | 点字ブロック設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.11756 | 0.17640 | | |
| 095 | | 点字シート設置工 | 材工共 | 1.00 | m | | 4.90766 | 6.63995 | | |
| 096 | | 内部副管工 D=100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.03445 | 8.16729 | | |
| 097 | | 内部副管工 D=150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 8.14807 | 9.28090 | | |
| 098 | | 境界石引照復元 | 引照・復元測量・材料費含む | 1 | 箇所 | | 17.84427 | 26.76647 | | |
| 099 | | 排水設備閉塞工 | ます接続・材料費含む | 1 | 箇所 | | 0.38650 | 0.55800 | | |
| 100 | | 排水設備布設替工 | 材料費・掘削・埋戻し・管布設含む | 1.00 | m | | 1.11429 | 1.62894 | | |
| 101 | | 排水設備ます設置工 | 塩ビ桝・ます径150mm・材工共 | 1 | 箇所 | | 1.73895 | 2.08671 | | |
| 102 | | 温水式ロードヒーティング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 4.77299 | 6.16838 | | |
| 103 | | 電気式ロードヒーティング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 3.72685 | 5.15663 | | |
| 104 | | コンクリート打設工 | 生コン(C-1)・打設工 | 1.00 | m ³ | | 3.02576 | 3.45044 | | |
| 105 | | 不凍液 | 材料費 | 1.00 | ℓ | | 0.06170 | 0.06170 | | |
| 106 | | コンクリート夜間割増費 | 一回の打設量20m3以下 | 1 | 日 | | - | 16.49698 | | |
| 107 | | カー舗装最低補償費 | 少規模施工用・材料費 | 1 | 回 | | 3.87111 | 3.90420 | | |
| 108 | | 舗装復旧工 3cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.37474 | 0.47286 | | |
| 109 | | 舗装復旧工 5cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.54081 | 0.65374 | | |
| 110 | | 舗装復旧工 8cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.70144 | 0.87892 | | |
| 111 | | 舗装復旧工 12cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.98818 | 1.23429 | | |
| 112 | | 舗装復旧工 15cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.13950 | 1.40348 | | |
| 113 | | 舗装復旧工 歩インター | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m ² | | 0.68873 | 0.98696 | | |
| 114 | | 舗装復旧工 車インター | 再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.07713 | 1.49141 | | |
| 115 | | コンクリート取壊工(無筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 1.78835 | 2.52939 | | |
| 116 | | コンクリート取壊工(有筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.83598 | 4.06367 | | |
| 117 | | コンクリート取壊工(RH入) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.24075 | 2.95563 | | |
| 118 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 10.5km以下 | 1.00 | t | | 0.19610 | 0.22818 | | |
| 119 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 19.5km以下 | 1.00 | t | | 0.26283 | 0.30584 | | |
| 120 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 60.0km以下 | 1.00 | t | | 0.39227 | 0.45642 | | |
| 121 | | アスファルト塊処理費 | 東亜道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.17857 | | |
| 122 | | アスファルト塊処理費 | 世紀東急工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 123 | | アスファルト塊処理費 | 道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 124 | | アスファルト塊処理費 | 札幌中央アスコン共同企業体 | 1.00 | t | | 0.27479 | 0.31610 | | |
| 125 | | アスファルト塊処理費 | 札幌環境資材センター | 1.00 | t | | 0.16485 | - | | |
| 126 | | アスファルト塊処理費 | 市外(1) | 1.00 | t | | 0.10920 | - | | |
| 127 | | アスファルト塊処理費 | 市外(2) | 1.00 | t | | 0.13733 | - | | |
| 128 | | アスファルト塊処理費 | 市外(3) | 1.00 | t | | 0.20603 | - | | |
| 129 | | アスファルト塊処理費 | 市外(4) | 1.00 | t | | 0.41232 | - | | |
| 130 | | 泥水処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 3.43685 | 3.43685 | | |
| 131 | | 不凍液処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | ℓ | | 0.01081 | 0.01081 | | |
| 132 | | 塩ビ殻処分費(札幌第一清掃) | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 8.24849 | 8.24849 | | |
| 135 | | 現場発生品運搬(泥水) | 泥水運搬費14.0km | 1 | 回 | | 1.03942 | 1.44616 | | |
| 139 | | 現場発生品運搬(塩ビ殻) | 塩ビ殻運搬費20.0km | 1 | 回 | | 1.37270 | 1.90936 | | |
| 140 | | 鋼材切断費 | 切断手間 | 1.00 | m | | 1.90671 | 2.85928 | | |
| 141 | | 地下埋設物受防護工 | 材料費・防護工含む | 1 | 箇所 | | 4.88164 | 6.02684 | | |
| 142 | | 支管閉塞工 | コン打設・型枠工含む | 1 | 箇所 | | 1.72515 | 2.41402 | | |
| 143 | | 分岐支管取付工(既設管コンクリート) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 1.52994 | 1.78705 | | |
| 144 | | 分岐支管取付工(既設管塩ビ) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 0.87579 | 1.04838 | | |
| 145 | | 支管取付 試験施工用(設置のみ) | 設置のみ | 1 | 箇所 | | 0.51499 | 0.77265 | | |
| 146 | | 仮設工 | 仮復旧工(歩道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | 2.984723% | 0.71189 | 0.90611 |
| 147 | | | 仮復旧工(車道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | | 1.00000 | 1.21916 |
| 148 | | | 地下埋設物吊防護工 | 材料費・吊防護工含む | 1 | | 箇所 | | 3.62672 | 4.68156 |
| 149 | | | 試験掘工 | 切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む | 1 | | 箇所 | | 10.93935 | 15.43229 |
| 150 | | 交通管理工 | 交通誘導警備員A | 交替要員無 | 1 | | 人 | 15.051957% | 1.21671 | 1.82502 |
| 151 | | | 交通誘導警備員B | 交替要員無 | 1 | | 人 | | 1.00000 | 1.50007 |

注1: 単価に含まれる経費について

- 1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。
- 2 経費条件は、公共ます設置1か所を施工する金額を想定した計算とする。
- 3 経費条件は次表による。

| | |
|-------|-----------------------|
| 共通仮設費 | 工種区分: 下水道工事(2) |
| | 施工地域区分: 一般交通影響有り(2)-2 |
| 現場管理費 | 率の冬期補正: 適用あり(2級地) |
| | 施工地域区分: 一般交通影響有り(2)-2 |
| 一般管理費 | 前払金支出割合: 5%以下 |
| | 補正無 |

注2: 労務費の冬期補正について

- 1 冬期屋外労務費補正なし。

注3: 処分費の計算について

- 1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。

係数表(豊平区)

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | |
|-----|---------------|-------------------------|------------------------------------|------|---------|------------|---------|---------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 |
| 001 | ます設置工 | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | 27.884902% | 1.00000 | 1.13043 |
| 002 | | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | | 1.16556 | 1.36710 |
| 003 | | コンクリート製汚水桝(0.8m以下) | 汚水桝 I 型 | 1 | 箇所 | | 1.20919 | 1.47322 |
| 004 | | コンクリート製汚水桝継足管 | 汚水桝 I 型 継足管 φ480*100 | 1 | 個 | | 0.07016 | 0.07016 |
| 005 | | コンクリート製汚水桝(1.5m以下) | 特殊汚水桝 | 1 | 箇所 | | 2.13948 | 2.45397 |
| 006 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴無 | 雨水桝穴無 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.20830 | 2.48632 |
| 007 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴有 | 雨水桝穴有 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.33246 | 2.61363 |
| 008 | | コンクリート製雨水桝継足管 | 宅地雨水桝 継足管500*500*100 | 1 | 個 | | 0.10164 | 0.10164 |
| 009 | 取付管工 | 取付管 φ100mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | 2.255593% | 1.00000 | 1.33096 |
| 010 | | 取付管 φ150mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.36669 | 1.69792 |
| 011 | | 取付管 φ200mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.67400 | 2.00825 |
| 012 | | 支管取付 φ100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 4.77048 | 5.81089 |
| 013 | | 支管取付 φ150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 5.39473 | 6.43376 |
| 014 | | 支管取付 φ200mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.12397 | 8.16356 |
| 015 | | 塩ビ自在継手 φ100mm | 材料費 | 1 | 個 | | 1.21716 | 1.21716 |
| 016 | | 塩ビ自在継手 φ150mm | 材料費 | 1 | 個 | | 2.09016 | 2.09016 |
| 017 | 塩ビ自在継手 φ200mm | 材料費 | 1 | 個 | 3.59759 | 3.59759 | | |
| 022 | 開削工 | シングル開削工(厚別・豊平・清田区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む 丸源三上産業株 | 1.00 | m | 26.379520% | 1.00000 | 1.32242 |
| 029 | | ダブル開削工(厚別・豊平・清田区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む 丸源三上産業株 | 1.00 | m | | 1.33288 | 1.76274 |
| 032 | | 土留2.0m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.39105 | 0.49642 |
| 033 | | 土留3.5m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.49785 | 0.63812 |
| 034 | | 土留3.5m超 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.54110 | 0.69326 |
| 035 | 路盤復旧工 | シングル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | 2.721220% | 0.80702 | 1.01595 |
| 036 | | シングル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.76305 | 0.96765 |
| 037 | | シングル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.71885 | 0.91958 |
| 038 | | シングル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.92618 | 1.14286 |
| 039 | | シングル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.22329 |
| 040 | | シングル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.42584 | 1.75439 |
| 041 | | シングル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.77763 | 2.20689 |
| 042 | | シングル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.85191 | 2.28595 |
| 043 | | シングル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.91092 | 1.12691 |
| 044 | | シングル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壌改良剤 | 1.00 | m | | 0.46344 | 0.56665 |
| 045 | | ダブル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.07633 | 1.35430 |
| 046 | | ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.01732 | 1.29028 |
| 047 | | ダブル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.95808 | 1.22671 |
| 048 | | ダブル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.23468 | 1.52404 |
| 049 | | ダブル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.33357 | 1.63090 |
| 050 | | ダブル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.90112 | 2.33881 |
| 051 | | ダブル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.37002 | 2.94213 |
| 052 | | ダブル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.46913 | 3.04785 |
| 053 | | ダブル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.21486 | 1.50308 |
| 054 | | ダブル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壌改良剤 | 1.00 | m | | 0.61860 | 0.75576 |
| 055 | 舗装復旧工 | シングル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | 13.597416% | 0.51462 | 0.64042 |
| 056 | | シングル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.81000 | 1.00821 |
| 057 | | シングル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.70034 | 0.82619 |
| 058 | | シングル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.74338 | 0.91829 |
| 059 | | シングル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61019 | 0.87434 |
| 060 | | シングル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.76942 | 0.92983 |
| 061 | | シングル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24537 |
| 062 | | シングル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 1.28048 | 1.59223 |
| 063 | | シングル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 1.92714 | 2.36716 |
| 064 | | シングル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 3.08860 | 3.77589 |
| 065 | | シングル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 3.26479 | 3.98345 |
| 066 | | シングル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 4.53053 | 5.51020 |
| 067 | | シングル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 1.29516 | 1.76568 |
| 068 | | ダブル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.57640 | 0.71616 |
| 069 | | ダブル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.92518 | 1.14947 |
| 070 | | ダブル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.80088 | 0.94086 |
| 071 | | ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.85833 | 1.05896 |
| 072 | | ダブル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.74885 | 1.07378 |
| 073 | | ダブル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 0.86467 | 1.04150 |
| 074 | | ダブル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 1.12722 | 1.40313 |
| 075 | | ダブル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 1.46583 | 1.82099 |
| 076 | | ダブル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 2.14304 | 2.63003 |
| 077 | | ダブル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 3.38749 | 4.14218 |
| 078 | | ダブル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 3.62825 | 4.42899 |
| 079 | | ダブル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 4.99554 | 6.07948 |
| 080 | | ダブル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸修正含む | 1.00 | m | | 1.49811 | 2.04610 |

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | | | |
|-----|---------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------|----------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 | | |
| 081 | 附帯工 | 水替(一般) | 据付・撤去含む | 1 | 箇所 | 9.124672% | 0.85099 | 1.20433 | | |
| 082 | | 大口径管削孔費 | 削孔厚12cm以上適用 | 1 | 箇所 | | 1.00789 | 1.21166 | | |
| 083 | | 区画線 | 溶融式手動・実線・15cm | 1.00 | m | | 0.03840 | 0.04818 | | |
| 084 | | 敷鉄板設置撤去工 | 設置撤去・賃料・運搬含む | 1.00 | m ² | | 0.31834 | 0.33560 | | |
| 085 | | 民地境界石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.91629 | 1.16437 | | |
| 086 | | 1・2型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14297 | 1.38561 | | |
| 087 | | 3型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24224 | | |
| 088 | | 民地境界石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.98343 | 1.19984 | | |
| 089 | | 1型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.50119 | 1.71150 | | |
| 090 | | 2型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.41035 | 1.62078 | | |
| 091 | | 3型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14474 | 1.35531 | | |
| 092 | | U型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61460 | 0.88538 | | |
| 093 | | 皿型・L型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.77095 | 1.09982 | | |
| 094 | | 点字ブロック設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.11756 | 0.17640 | | |
| 095 | | 点字シート設置工 | 材工共 | 1.00 | m | | 4.90766 | 6.63995 | | |
| 096 | | 内部副管工 D=100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.03445 | 8.16729 | | |
| 097 | | 内部副管工 D=150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 8.14807 | 9.28090 | | |
| 098 | | 境界石引照復元 | 引照・復元測量・材料費含む | 1 | 箇所 | | 17.84427 | 26.76647 | | |
| 099 | | 排水設備閉塞工 | ます接続・材料費含む | 1 | 箇所 | | 0.38650 | 0.55800 | | |
| 100 | | 排水設備布設替工 | 材料費・掘削・埋戻し・管布設含む | 1.00 | m | | 1.11429 | 1.62894 | | |
| 101 | | 排水設備ます設置工 | 塩ビ桝・ます径150mm・材工共 | 1 | 箇所 | | 1.73895 | 2.08671 | | |
| 102 | | 温水式ロートヒーティング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 4.77299 | 6.16838 | | |
| 103 | | 電気式ロートヒーティング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 3.72685 | 5.15663 | | |
| 104 | | コンクリート打設工 | 生コン(C-1)・打設工 | 1.00 | m ³ | | 3.02576 | 3.45044 | | |
| 105 | | 不凍液 | 材料費 | 1.00 | ℓ | | 0.06170 | 0.06170 | | |
| 106 | | コンクリート夜間割増費 | 一回の打設量20m3以下 | 1 | 日 | | - | 16.49698 | | |
| 107 | | カー舗装最低補償費 | 少規模施工用・材料費 | 1 | 回 | | 3.87111 | 3.90420 | | |
| 108 | | 舗装復旧工 3cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.37474 | 0.47286 | | |
| 109 | | 舗装復旧工 5cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.54081 | 0.65374 | | |
| 110 | | 舗装復旧工 8cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.70144 | 0.87892 | | |
| 111 | | 舗装復旧工 12cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.98818 | 1.23429 | | |
| 112 | | 舗装復旧工 15cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.13950 | 1.40348 | | |
| 113 | | 舗装復旧工 歩インター | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m ² | | 0.68873 | 0.98696 | | |
| 114 | | 舗装復旧工 車インター | 再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.07713 | 1.49141 | | |
| 115 | | コンクリート取壊工(無筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 1.78835 | 2.52939 | | |
| 116 | | コンクリート取壊工(有筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.83598 | 4.06367 | | |
| 117 | | コンクリート取壊工(RH入) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.24075 | 2.95563 | | |
| 118 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 10.5km以下 | 1.00 | t | | 0.19610 | 0.22818 | | |
| 119 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 19.5km以下 | 1.00 | t | | 0.26283 | 0.30584 | | |
| 120 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 60.0km以下 | 1.00 | t | | 0.39227 | 0.45642 | | |
| 121 | | アスファルト塊処理費 | 東亜道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.17857 | | |
| 122 | | アスファルト塊処理費 | 世紀東急工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 123 | | アスファルト塊処理費 | 道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 124 | | アスファルト塊処理費 | 札幌中央アスコン共同企業体 | 1.00 | t | | 0.27479 | 0.31610 | | |
| 125 | | アスファルト塊処理費 | 札幌環境資材センター | 1.00 | t | | 0.16485 | - | | |
| 126 | | アスファルト塊処理費 | 市外(1) | 1.00 | t | | 0.10920 | - | | |
| 127 | | アスファルト塊処理費 | 市外(2) | 1.00 | t | | 0.13733 | - | | |
| 128 | | アスファルト塊処理費 | 市外(3) | 1.00 | t | | 0.20603 | - | | |
| 129 | | アスファルト塊処理費 | 市外(4) | 1.00 | t | | 0.41232 | - | | |
| 130 | | 泥水処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 3.43685 | 3.43685 | | |
| 131 | | 不凍液処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | ℓ | | 0.01081 | 0.01081 | | |
| 132 | | 塩ビ殻処分費(札幌第一清掃) | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 8.24849 | 8.24849 | | |
| 135 | | 現場発生品運搬(泥水) | 泥水運搬費14.0km | 1 | 回 | | 1.03942 | 1.44616 | | |
| 138 | | 現場発生品運搬(塩ビ殻) | 塩ビ殻運搬費14.0km | 1 | 回 | | 0.93280 | 1.29674 | | |
| 140 | | 鋼材切断費 | 切断手間 | 1.00 | m | | 1.90671 | 2.85928 | | |
| 141 | | 地下埋設物受防護工 | 材料費・防護工含む | 1 | 箇所 | | 4.88164 | 6.02684 | | |
| 142 | | 支管閉塞工 | コン打設・型枠工含む | 1 | 箇所 | | 1.72515 | 2.41402 | | |
| 143 | | 分岐支管取付工(既設管コンクリート) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 1.52994 | 1.78705 | | |
| 144 | | 分岐支管取付工(既設管塩ビ) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 0.87579 | 1.04838 | | |
| 145 | | 支管取付 試験施工用(設置のみ) | 設置のみ | 1 | 箇所 | | 0.51499 | 0.77265 | | |
| 146 | | 仮設工 | 仮復旧工(歩道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | 2.984723% | 0.71189 | 0.90611 |
| 147 | | | 仮復旧工(車道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | | 1.00000 | 1.21916 |
| 148 | | | 地下埋設物吊防護工 | 材料費・吊防護工含む | 1 | | 箇所 | | 3.62672 | 4.68156 |
| 149 | | | 試験掘工 | 切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む | 1 | | 箇所 | | 10.93935 | 15.43229 |
| 150 | | 交通管理工 | 交通誘導警備員A | 交替要員無 | 1 | | 人 | 15.051957% | 1.21671 | 1.82502 |
| 151 | | | 交通誘導警備員B | 交替要員無 | 1 | | 人 | | 1.00000 | 1.50007 |

注1: 単価に含まれる経費について

- 1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。
- 2 経費条件は、公共ます設置1カ所を施工する金額を想定した計算とする。
- 3 経費条件は次表による。

| | |
|-------|-----------------------|
| 共通仮設費 | 工種区分: 下水道工事(2) |
| | 施工地域区分: 一般交通影響有り(2)-2 |
| 現場管理費 | 率の冬期補正: 適用あり(2級地) |
| | 施工地域区分: 一般交通影響有り(2)-2 |
| 一般管理費 | 前払金支出割合: 5%以下 |
| | 補正無 |

注2: 労務費の冬期補正について

- 1 冬期屋外労務費補正なし。

注3: 処分費の計算について

- 1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。

係数表(清田区)

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | |
|-----|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|---------|------------|---------|---------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 |
| 001 | ます設置工 | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | 27.884902% | 1.00000 | 1.13043 |
| 002 | | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | | 1.16556 | 1.36710 |
| 003 | | コンクリート製汚水桝(0.8m以下) | 汚水桝 I 型 | 1 | 箇所 | | 1.20919 | 1.47322 |
| 004 | | コンクリート製汚水桝継足管 | 汚水桝 I 型 継足管 φ480*100 | 1 | 個 | | 0.07016 | 0.07016 |
| 005 | | コンクリート製汚水桝(1.5m以下) | 特殊汚水桝 | 1 | 箇所 | | 2.13948 | 2.45397 |
| 006 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴無 | 雨水桝穴無 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.20830 | 2.48632 |
| 007 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴有 | 雨水桝穴有 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.33246 | 2.61363 |
| 008 | | コンクリート製雨水桝継足管 | 宅地雨水桝 継足管500*500*100 | 1 | 個 | | 0.10164 | 0.10164 |
| 009 | 取付管工 | 取付管 φ100mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | 2.255593% | 1.00000 | 1.33096 |
| 010 | | 取付管 φ150mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.36669 | 1.69792 |
| 011 | | 取付管 φ200mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.67400 | 2.00825 |
| 012 | | 支管取付 φ100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 4.77048 | 5.81089 |
| 013 | | 支管取付 φ150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 5.39473 | 6.43376 |
| 014 | | 支管取付 φ200mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.12397 | 8.16356 |
| 015 | | 塩ビ自在継手 φ100mm | 材料費 | 1 | 個 | | 1.21716 | 1.21716 |
| 016 | | 塩ビ自在継手 φ150mm | 材料費 | 1 | 個 | | 2.09016 | 2.09016 |
| 017 | 塩ビ自在継手 φ200mm | 材料費 | 1 | 個 | 3.59759 | 3.59759 | | |
| 022 | 開削工 | シングル開削工(厚別・豊平・清田区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む 丸源三上産業株 | 1.00 | m | 26.379520% | 1.00000 | 1.32242 |
| 029 | | ダブル開削工(厚別・豊平・清田区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む 丸源三上産業株 | 1.00 | m | | 1.33288 | 1.76274 |
| 032 | | 土留2.0m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.39105 | 0.49642 |
| 033 | | 土留3.5m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.49785 | 0.63812 |
| 034 | 土留3.5m超 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | 0.54110 | 0.69326 | | |
| 035 | 路盤復旧工 | シングル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | 2.721220% | 0.80702 | 1.01595 |
| 036 | | シングル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.76305 | 0.96765 |
| 037 | | シングル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.71885 | 0.91958 |
| 038 | | シングル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.92618 | 1.14286 |
| 039 | | シングル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.22329 |
| 040 | | シングル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.42584 | 1.75439 |
| 041 | | シングル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.77763 | 2.20689 |
| 042 | | シングル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.85191 | 2.28595 |
| 043 | | シングル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.91092 | 1.12691 |
| 044 | | シングル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壌改良剤 | 1.00 | m | | 0.46344 | 0.56665 |
| 045 | | ダブル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.07633 | 1.35430 |
| 046 | | ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.01732 | 1.29028 |
| 047 | | ダブル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.95808 | 1.22671 |
| 048 | | ダブル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.23468 | 1.52404 |
| 049 | | ダブル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.33357 | 1.63090 |
| 050 | | ダブル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.90112 | 2.33881 |
| 051 | | ダブル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.37002 | 2.94213 |
| 052 | | ダブル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.46913 | 3.04785 |
| 053 | ダブル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | 1.21486 | 1.50308 | | |
| 054 | ダブル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壌改良剤 | 1.00 | m | 0.61860 | 0.75576 | | |
| 055 | 舗装復旧工 | シングル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | 13.597416% | 0.51462 | 0.64042 |
| 056 | | シングル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.81000 | 1.00821 |
| 057 | | シングル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.70034 | 0.82619 |
| 058 | | シングル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.74338 | 0.91829 |
| 059 | | シングル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61019 | 0.87434 |
| 060 | | シングル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.76942 | 0.92983 |
| 061 | | シングル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24537 |
| 062 | | シングル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.28048 | 1.59223 |
| 063 | | シングル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.92714 | 2.36716 |
| 064 | | シングル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.08860 | 3.77589 |
| 065 | | シングル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.26479 | 3.98345 |
| 066 | | シングル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 4.53053 | 5.51020 |
| 067 | | シングル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.29516 | 1.76568 |
| 068 | | ダブル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.57640 | 0.71616 |
| 069 | | ダブル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.92518 | 1.14947 |
| 070 | | ダブル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.80088 | 0.94086 |
| 071 | | ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.85833 | 1.05896 |
| 072 | | ダブル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.74885 | 1.07378 |
| 073 | | ダブル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.86467 | 1.04150 |
| 074 | | ダブル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.12722 | 1.40313 |
| 075 | | ダブル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.46583 | 1.82099 |
| 076 | | ダブル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 2.14304 | 2.63003 |
| 077 | | ダブル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.38749 | 4.14218 |
| 078 | | ダブル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.62825 | 4.42899 |
| 079 | ダブル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | 4.99554 | 6.07948 | | |
| 080 | ダブル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | 1.49811 | 2.04610 | | |

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | | | |
|-----|---------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------|----------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 | | |
| 081 | 附帯工 | 水替(一般) | 据付・撤去含む | 1 | 箇所 | 9.124672% | 0.85099 | 1.20433 | | |
| 082 | | 大口径管削孔費 | 削孔厚12cm以上適用 | 1 | 箇所 | | 1.00789 | 1.21166 | | |
| 083 | | 区画線 | 溶融式手動・実線・15cm | 1.00 | m | | 0.03840 | 0.04818 | | |
| 084 | | 敷鉄板設置撤去工 | 設置撤去・賃料・運搬含む | 1.00 | m ² | | 0.31834 | 0.33560 | | |
| 085 | | 民地境界石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.91629 | 1.16437 | | |
| 086 | | 1・2型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14297 | 1.38561 | | |
| 087 | | 3型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24224 | | |
| 088 | | 民地境界石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.98343 | 1.19984 | | |
| 089 | | 1型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.50119 | 1.71150 | | |
| 090 | | 2型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.41035 | 1.62078 | | |
| 091 | | 3型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14474 | 1.35531 | | |
| 092 | | U型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61460 | 0.88538 | | |
| 093 | | 皿型・L型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.77095 | 1.09982 | | |
| 094 | | 点字ブロック設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.11756 | 0.17640 | | |
| 095 | | 点字シート設置工 | 材工共 | 1.00 | m | | 4.90766 | 6.63995 | | |
| 096 | | 内部副管工 D=100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.03445 | 8.16729 | | |
| 097 | | 内部副管工 D=150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 8.14807 | 9.28090 | | |
| 098 | | 境界石引照復元 | 引照・復元測量・材料費含む | 1 | 箇所 | | 17.84427 | 26.76647 | | |
| 099 | | 排水設備閉塞工 | ます接続・材料費含む | 1 | 箇所 | | 0.38650 | 0.55800 | | |
| 100 | | 排水設備布設替工 | 材料費・掘削・埋戻し・管布設含む | 1.00 | m | | 1.11429 | 1.62894 | | |
| 101 | | 排水設備ます設置工 | 塩ビ桝・ます径150mm・材工共 | 1 | 箇所 | | 1.73895 | 2.08671 | | |
| 102 | | 温水式rootヒータリング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 4.77299 | 6.16838 | | |
| 103 | | 電気式rootヒータリング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 3.72685 | 5.15663 | | |
| 104 | | コンクリート打設工 | 生コン(C-1)・打設工 | 1.00 | m ³ | | 3.02576 | 3.45044 | | |
| 105 | | 不凍液 | 材料費 | 1.00 | ℓ | | 0.06170 | 0.06170 | | |
| 106 | | コンクリート夜間割増費 | 一回の打設量20m3以下 | 1 | 日 | | - | 16.49698 | | |
| 107 | | カー舗装最低補償費 | 少規模施工用・材料費 | 1 | 回 | | 3.87111 | 3.90420 | | |
| 108 | | 舗装復旧工 3cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.37474 | 0.47286 | | |
| 109 | | 舗装復旧工 5cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.54081 | 0.65374 | | |
| 110 | | 舗装復旧工 8cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.70144 | 0.87892 | | |
| 111 | | 舗装復旧工 12cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.98818 | 1.23429 | | |
| 112 | | 舗装復旧工 15cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.13950 | 1.40348 | | |
| 113 | | 舗装復旧工 歩インター | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m ² | | 0.68873 | 0.98696 | | |
| 114 | | 舗装復旧工 車インター | 再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.07713 | 1.49141 | | |
| 115 | | コンクリート取壊工(無筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 1.78835 | 2.52939 | | |
| 116 | | コンクリート取壊工(有筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.83598 | 4.06367 | | |
| 117 | | コンクリート取壊工(RH入) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.24075 | 2.95563 | | |
| 118 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 10.5km以下 | 1.00 | t | | 0.19610 | 0.22818 | | |
| 119 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 19.5km以下 | 1.00 | t | | 0.26283 | 0.30584 | | |
| 120 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 60.0km以下 | 1.00 | t | | 0.39227 | 0.45642 | | |
| 121 | | アスファルト塊処理費 | 東亜道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.17857 | | |
| 122 | | アスファルト塊処理費 | 世紀東急工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 123 | | アスファルト塊処理費 | 道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 124 | | アスファルト塊処理費 | 札幌中央アスコン共同企業体 | 1.00 | t | | 0.27479 | 0.31610 | | |
| 125 | | アスファルト塊処理費 | 札幌環境資材センター | 1.00 | t | | 0.16485 | - | | |
| 126 | | アスファルト塊処理費 | 市外(1) | 1.00 | t | | 0.10920 | - | | |
| 127 | | アスファルト塊処理費 | 市外(2) | 1.00 | t | | 0.13733 | - | | |
| 128 | | アスファルト塊処理費 | 市外(3) | 1.00 | t | | 0.20603 | - | | |
| 129 | | アスファルト塊処理費 | 市外(4) | 1.00 | t | | 0.41232 | - | | |
| 130 | | 泥水処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 3.43685 | 3.43685 | | |
| 131 | | 不凍液処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | ℓ | | 0.01081 | 0.01081 | | |
| 132 | | 塩ビ殻処分費(札幌第一清掃) | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 8.24849 | 8.24849 | | |
| 136 | | 現場発生品運搬(泥水) | 泥水運搬費20.0km | 1 | 回 | | 1.47639 | 2.05239 | | |
| 139 | | 現場発生品運搬(塩ビ殻) | 塩ビ殻運搬費20.0km | 1 | 回 | | 1.37270 | 1.90936 | | |
| 140 | | 鋼材切断費 | 切断手間 | 1.00 | m | | 1.90671 | 2.85928 | | |
| 141 | | 地下埋設物受防護工 | 材料費・防護工含む | 1 | 箇所 | | 4.88164 | 6.02684 | | |
| 142 | | 支管閉塞工 | コン打設・型枠工含む | 1 | 箇所 | | 1.72515 | 2.41402 | | |
| 143 | | 分岐支管取付工(既設管コンクリート) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 1.52994 | 1.78705 | | |
| 144 | | 分岐支管取付工(既設管塩ビ) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 0.87579 | 1.04838 | | |
| 145 | | 支管取付 試験施工用(設置のみ) | 設置のみ | 1 | 箇所 | | 0.51499 | 0.77265 | | |
| 146 | | 仮設工 | 仮復旧工(歩道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | 2.984723% | 0.71189 | 0.90611 |
| 147 | | | 仮復旧工(車道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | | 1.00000 | 1.21916 |
| 148 | | | 地下埋設物吊防護工 | 材料費・吊防護工含む | 1 | | 箇所 | | 3.62672 | 4.68156 |
| 149 | | | 試験掘工 | 切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む | 1 | | 箇所 | | 10.93935 | 15.43229 |
| 150 | | 交通管理工 | 交通誘導警備員A | 交替要員無 | 1 | | 人 | 15.051957% | 1.21671 | 1.82502 |
| 151 | | | 交通誘導警備員B | 交替要員無 | 1 | | 人 | | 1.00000 | 1.50007 |

注1: 単価に含まれる経費について

- 1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。
- 2 経費条件は、公共ます設置1カ所を施工する金額を想定した計算とする。
- 3 経費条件は次表による。

| | |
|-------|-------------------------|
| 共通仮設費 | 工種区分: 下水道工事(2) |
| | 施工地域区分: 一般交通影響有り(2) - 2 |
| 現場管理費 | 率の冬期補正: 適用あり(2級地) |
| | 施工地域区分: 一般交通影響有り(2) - 2 |
| 一般管理費 | 前払金支出割合: 5%以下 |
| | 補正無 |

注2: 労務費の冬期補正について

- 1 冬期屋外労務費補正なし。

注3: 処分費の計算について

- 1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。

係数表(南区)

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | |
|-----|---------------|-------------------------|------------------------------------|------|---------|------------|---------|---------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 |
| 001 | ます設置工 | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | 27.884902% | 1.00000 | 1.13043 |
| 002 | | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | | 1.16556 | 1.36710 |
| 003 | | コンクリート製汚水桝(0.8m以下) | 汚水桝 I 型 | 1 | 箇所 | | 1.20919 | 1.47322 |
| 004 | | コンクリート製汚水桝継足管 | 汚水桝 I 型 継足管 φ480*100 | 1 | 個 | | 0.07016 | 0.07016 |
| 005 | | コンクリート製汚水桝(1.5m以下) | 特殊汚水桝 | 1 | 箇所 | | 2.13948 | 2.45397 |
| 006 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴無 | 雨水桝穴無 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.20830 | 2.48632 |
| 007 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴有 | 雨水桝穴有 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.33246 | 2.61363 |
| 008 | | コンクリート製雨水桝継足管 | 宅地雨水桝 継足管500*500*100 | 1 | 個 | | 0.10164 | 0.10164 |
| 009 | 取付管工 | 取付管 φ100mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | 2.255593% | 1.00000 | 1.33096 |
| 010 | | 取付管 φ150mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.36669 | 1.69792 |
| 011 | | 取付管 φ200mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.67400 | 2.00825 |
| 012 | | 支管取付 φ100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 4.77048 | 5.81089 |
| 013 | | 支管取付 φ150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 5.39473 | 6.43376 |
| 014 | | 支管取付 φ200mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.12397 | 8.16356 |
| 015 | | 塩ビ自在継手 φ100mm | 材料費 | 1 | 個 | | 1.21716 | 1.21716 |
| 016 | | 塩ビ自在継手 φ150mm | 材料費 | 1 | 個 | | 2.09016 | 2.09016 |
| 017 | 塩ビ自在継手 φ200mm | 材料費 | 1 | 個 | 3.59759 | 3.59759 | | |
| 020 | 開削工 | シングル開削工(南区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む 大八拓殖工業(南) | 1.00 | m | 26.379520% | 1.00000 | 1.32242 |
| 027 | | ダブル開削工(南区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む 大八拓殖工業(南) | 1.00 | m | | 1.33288 | 1.76274 |
| 032 | | 土留2.0m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.39105 | 0.49642 |
| 033 | | 土留3.5m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.49785 | 0.63812 |
| 034 | 土留3.5m超 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | 0.54110 | 0.69326 | | |
| 035 | 路盤復旧工 | シングル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | 2.721220% | 0.80702 | 1.01595 |
| 036 | | シングル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.76305 | 0.96765 |
| 037 | | シングル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.71885 | 0.91958 |
| 038 | | シングル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.92618 | 1.14286 |
| 039 | | シングル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.22329 |
| 040 | | シングル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.42584 | 1.75439 |
| 041 | | シングル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.77763 | 2.20689 |
| 042 | | シングル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.85191 | 2.28595 |
| 043 | | シングル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.91092 | 1.12691 |
| 044 | | シングル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壌改良剤 | 1.00 | m | | 0.46344 | 0.56665 |
| 045 | | ダブル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.07633 | 1.35430 |
| 046 | | ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.01732 | 1.29028 |
| 047 | | ダブル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.95808 | 1.22671 |
| 048 | | ダブル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.23468 | 1.52404 |
| 049 | | ダブル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.33357 | 1.63090 |
| 050 | | ダブル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.90112 | 2.33881 |
| 051 | | ダブル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.37002 | 2.94213 |
| 052 | | ダブル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.46913 | 3.04785 |
| 053 | | ダブル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.21486 | 1.50308 |
| 054 | | ダブル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壌改良剤 | 1.00 | m | | 0.61860 | 0.75576 |
| 055 | 舗装復旧工 | シングル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | 13.597416% | 0.51462 | 0.64042 |
| 056 | | シングル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.81000 | 1.00821 |
| 057 | | シングル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.70034 | 0.82619 |
| 058 | | シングル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.74338 | 0.91829 |
| 059 | | シングル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61019 | 0.87434 |
| 060 | | シングル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.76942 | 0.92983 |
| 061 | | シングル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24537 |
| 062 | | シングル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.28048 | 1.59223 |
| 063 | | シングル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.92714 | 2.36716 |
| 064 | | シングル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.08860 | 3.77589 |
| 065 | | シングル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.26479 | 3.98345 |
| 066 | | シングル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 4.53053 | 5.51020 |
| 067 | | シングル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.29516 | 1.76568 |
| 068 | | ダブル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.57640 | 0.71616 |
| 069 | | ダブル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.92518 | 1.14947 |
| 070 | | ダブル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.80088 | 0.94086 |
| 071 | | ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.85833 | 1.05896 |
| 072 | | ダブル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.74885 | 1.07378 |
| 073 | | ダブル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.86467 | 1.04150 |
| 074 | | ダブル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.12722 | 1.40313 |
| 075 | | ダブル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.46583 | 1.82099 |
| 076 | | ダブル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 2.14304 | 2.63003 |
| 077 | | ダブル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.38749 | 4.14218 |
| 078 | | ダブル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.62825 | 4.42899 |
| 079 | | ダブル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 4.99554 | 6.07948 |
| 080 | | ダブル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.49811 | 2.04610 |

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | | | |
|-----|---------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------|----------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 | | |
| 081 | 附帯工 | 水替(一般) | 据付・撤去含む | 1 | 箇所 | 9.124672% | 0.85099 | 1.20433 | | |
| 082 | | 大口径管削孔費 | 削孔厚12cm以上適用 | 1 | 箇所 | | 1.00789 | 1.21166 | | |
| 083 | | 区画線 | 溶融式手動・実線・15cm | 1.00 | m | | 0.03840 | 0.04818 | | |
| 084 | | 敷鉄板設置撤去工 | 設置撤去・賃料・運搬含む | 1.00 | m ² | | 0.31834 | 0.33560 | | |
| 085 | | 民地境界石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.91629 | 1.16437 | | |
| 086 | | 1・2型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14297 | 1.38561 | | |
| 087 | | 3型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24224 | | |
| 088 | | 民地境界石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.98343 | 1.19984 | | |
| 089 | | 1型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.50119 | 1.71150 | | |
| 090 | | 2型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.41035 | 1.62078 | | |
| 091 | | 3型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14474 | 1.35531 | | |
| 092 | | U型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61460 | 0.88538 | | |
| 093 | | 皿型・L型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.77095 | 1.09982 | | |
| 094 | | 点字ブロック設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.11756 | 0.17640 | | |
| 095 | | 点字シート設置工 | 材工共 | 1.00 | m | | 4.90766 | 6.63995 | | |
| 096 | | 内部副管工 D=100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.03445 | 8.16729 | | |
| 097 | | 内部副管工 D=150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 8.14807 | 9.28090 | | |
| 098 | | 境界石引照復元 | 引照・復元測量・材料費含む | 1 | 箇所 | | 17.84427 | 26.76647 | | |
| 099 | | 排水設備閉塞工 | ます接続・材料費含む | 1 | 箇所 | | 0.38650 | 0.55800 | | |
| 100 | | 排水設備布設替工 | 材料費・掘削・埋戻し・管布設含む | 1.00 | m | | 1.11429 | 1.62894 | | |
| 101 | | 排水設備ます設置工 | 塩ビ桝・ます径150mm・材工共 | 1 | 箇所 | | 1.73895 | 2.08671 | | |
| 102 | | 温水式rootヒータリング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 4.77299 | 6.16838 | | |
| 103 | | 電気式rootヒータリング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 3.72685 | 5.15663 | | |
| 104 | | コンクリート打設工 | 生コン(C-1)・打設工 | 1.00 | m ³ | | 3.02576 | 3.45044 | | |
| 105 | | 不凍液 | 材料費 | 1.00 | ℓ | | 0.06170 | 0.06170 | | |
| 106 | | コンクリート夜間割増費 | 一回の打設量20m3以下 | 1 | 日 | | - | 16.49698 | | |
| 107 | | カー舗装最低補償費 | 少規模施工用・材料費 | 1 | 回 | | 3.87111 | 3.90420 | | |
| 108 | | 舗装復旧工 3cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.37474 | 0.47286 | | |
| 109 | | 舗装復旧工 5cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.54081 | 0.65374 | | |
| 110 | | 舗装復旧工 8cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.70144 | 0.87892 | | |
| 111 | | 舗装復旧工 12cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.98818 | 1.23429 | | |
| 112 | | 舗装復旧工 15cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.13950 | 1.40348 | | |
| 113 | | 舗装復旧工 歩インター | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m ² | | 0.68873 | 0.98696 | | |
| 114 | | 舗装復旧工 車インター | 再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.07713 | 1.49141 | | |
| 115 | | コンクリート取壊工(無筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 1.78835 | 2.52939 | | |
| 116 | | コンクリート取壊工(有筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.83598 | 4.06367 | | |
| 117 | | コンクリート取壊工(RH入) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.24075 | 2.95563 | | |
| 118 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 10.5km以下 | 1.00 | t | | 0.19610 | 0.22818 | | |
| 119 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 19.5km以下 | 1.00 | t | | 0.26283 | 0.30584 | | |
| 120 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 60.0km以下 | 1.00 | t | | 0.39227 | 0.45642 | | |
| 121 | | アスファルト塊処理費 | 東亜道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.17857 | | |
| 122 | | アスファルト塊処理費 | 世紀東急工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 123 | | アスファルト塊処理費 | 道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 124 | | アスファルト塊処理費 | 札幌中央アスコン共同企業体 | 1.00 | t | | 0.27479 | 0.31610 | | |
| 125 | | アスファルト塊処理費 | 札幌環境資材センター | 1.00 | t | | 0.16485 | - | | |
| 126 | | アスファルト塊処理費 | 市外(1) | 1.00 | t | | 0.10920 | - | | |
| 127 | | アスファルト塊処理費 | 市外(2) | 1.00 | t | | 0.13733 | - | | |
| 128 | | アスファルト塊処理費 | 市外(3) | 1.00 | t | | 0.20603 | - | | |
| 129 | | アスファルト塊処理費 | 市外(4) | 1.00 | t | | 0.41232 | - | | |
| 130 | | 泥水処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 3.43685 | 3.43685 | | |
| 131 | | 不凍液処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | ℓ | | 0.01081 | 0.01081 | | |
| 132 | | 塩ビ殻処分費(札幌第一清掃) | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 8.24849 | 8.24849 | | |
| 136 | | 現場発生品運搬(泥水) | 泥水運搬費20.0km | 1 | 回 | | 1.47639 | 2.05239 | | |
| 138 | | 現場発生品運搬(塩ビ殻) | 塩ビ殻運搬費14.0km | 1 | 回 | | 0.93280 | 1.29674 | | |
| 140 | | 鋼材切断費 | 切断手間 | 1.00 | m | | 1.90671 | 2.85928 | | |
| 141 | | 地下埋設物受防護工 | 材料費・防護工含む | 1 | 箇所 | | 4.88164 | 6.02684 | | |
| 142 | | 支管閉塞工 | コン打設・型枠工含む | 1 | 箇所 | | 1.72515 | 2.41402 | | |
| 143 | | 分岐支管取付工(既設管コンクリート) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 1.52994 | 1.78705 | | |
| 144 | | 分岐支管取付工(既設管塩ビ) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 0.87579 | 1.04838 | | |
| 145 | | 支管取付 試験施工用(設置のみ) | 設置のみ | 1 | 箇所 | | 0.51499 | 0.77265 | | |
| 146 | | 仮設工 | 仮復旧工(歩道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | 2.984723% | 0.71189 | 0.90611 |
| 147 | | | 仮復旧工(車道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | | 1.00000 | 1.21916 |
| 148 | | | 地下埋設物吊防護工 | 材料費・吊防護工含む | 1 | | 箇所 | | 3.62672 | 4.68156 |
| 149 | | | 試験掘工 | 切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む | 1 | | 箇所 | | 10.93935 | 15.43229 |
| 150 | | 交通管理工 | 交通誘導警備員A | 交替要員無 | 1 | | 人 | 15.051957% | 1.21671 | 1.82502 |
| 151 | | | 交通誘導警備員B | 交替要員無 | 1 | | 人 | | 1.00000 | 1.50007 |

注1: 単価に含まれる経費について

- 1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。
- 2 経費条件は、公共ます設置1カ所を施工する金額を想定した計算とする。
- 3 経費条件は次表による。

| | |
|-------|-------------------------|
| 共通仮設費 | 工種区分: 下水道工事(2) |
| | 施工地域区分: 一般交通影響有り(2) - 2 |
| 現場管理費 | 率の冬期補正: 適用あり(2級地) |
| | 施工地域区分: 一般交通影響有り(2) - 2 |
| 一般管理費 | 前払金支出割合: 5%以下 |
| | 補正無 |

注2: 労務費の冬期補正について

- 1 冬期屋外労務費補正なし。

注3: 処分費の計算について

- 1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。

係数表(西区)

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | |
|-----|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|---------|------------|---------|---------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 |
| 001 | ます設置工 | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | 28.847511% | 1.00000 | 1.13043 |
| 002 | | 塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下) | 塩ビ桝 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | | 1.16556 | 1.36710 |
| 003 | | コンクリート製汚水桝(0.8m以下) | 汚水桝 I 型 | 1 | 箇所 | | 1.20919 | 1.47322 |
| 004 | | コンクリート製汚水桝継足管 | 汚水桝 I 型 継足管 φ480*100 | 1 | 個 | | 0.07016 | 0.07016 |
| 005 | | コンクリート製汚水桝(1.5m以下) | 特殊汚水桝 | 1 | 箇所 | | 2.13948 | 2.45397 |
| 006 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴無 | 雨水桝穴無 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.20830 | 2.48632 |
| 007 | | コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴有 | 雨水桝穴有 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.33246 | 2.61363 |
| 008 | | コンクリート製雨水桝継足管 | 宅地雨水桝 継足管500*500*100 | 1 | 個 | | 0.10164 | 0.10164 |
| 009 | 取付管工 | 取付管 φ100mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | 2.333458% | 1.00000 | 1.33096 |
| 010 | | 取付管 φ150mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.36669 | 1.69792 |
| 011 | | 取付管 φ200mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.67400 | 2.00825 |
| 012 | | 支管取付 φ100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 4.77048 | 5.81089 |
| 013 | | 支管取付 φ150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 5.39473 | 6.43376 |
| 014 | | 支管取付 φ200mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.12397 | 8.16356 |
| 015 | | 塩ビ自在継手 φ100mm | 材料費 | 1 | 個 | | 1.21716 | 1.21716 |
| 016 | 塩ビ自在継手 φ150mm | 材料費 | 1 | 個 | 2.09016 | 2.09016 | | |
| 017 | 塩ビ自在継手 φ200mm | 材料費 | 1 | 個 | 3.59759 | 3.59759 | | |
| 018 | 開削工 | シングル開削工(西区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬12km以下含む 大八拓殖工業(株) | 1.00 | m | 23.838082% | 1.00000 | 1.36855 |
| 025 | | ダブル開削工(西区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬12km以下含む 大八拓殖工業(株) | 1.00 | m | | 1.33102 | 1.82258 |
| 032 | | 土留2.0m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.44768 | 0.56831 |
| 033 | | 土留3.5m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.56995 | 0.73053 |
| 034 | 土留3.5m超 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | 0.61946 | 0.79365 | | |
| 035 | 路盤復旧工 | シングル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | 2.815158% | 0.80702 | 1.01595 |
| 036 | | シングル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.76305 | 0.96765 |
| 037 | | シングル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.71885 | 0.91958 |
| 038 | | シングル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.92618 | 1.14286 |
| 039 | | シングル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.22329 |
| 040 | | シングル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.42584 | 1.75439 |
| 041 | | シングル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.77763 | 2.20689 |
| 042 | | シングル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.85191 | 2.28595 |
| 043 | | シングル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.91092 | 1.12691 |
| 044 | | シングル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壌改良剤 | 1.00 | m | | 0.46344 | 0.56665 |
| 045 | | ダブル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.07633 | 1.35430 |
| 046 | | ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.01732 | 1.29028 |
| 047 | | ダブル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.95808 | 1.22671 |
| 048 | | ダブル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.23468 | 1.52404 |
| 049 | | ダブル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.33357 | 1.63090 |
| 050 | | ダブル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.90112 | 2.33881 |
| 051 | | ダブル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.37002 | 2.94213 |
| 052 | ダブル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | 2.46913 | 3.04785 | | |
| 053 | ダブル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | 1.21486 | 1.50308 | | |
| 054 | ダブル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壌改良剤 | 1.00 | m | 0.61860 | 0.75576 | | |
| 055 | 舗装復旧工 | シングル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | 14.066810% | 0.51462 | 0.64042 |
| 056 | | シングル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.81000 | 1.00821 |
| 057 | | シングル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.70034 | 0.82619 |
| 058 | | シングル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.74338 | 0.91829 |
| 059 | | シングル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61019 | 0.87434 |
| 060 | | シングル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.76942 | 0.92983 |
| 061 | | シングル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24537 |
| 062 | | シングル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.28048 | 1.59223 |
| 063 | | シングル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.92714 | 2.36716 |
| 064 | | シングル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.08860 | 3.77589 |
| 065 | | シングル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.26479 | 3.98345 |
| 066 | | シングル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 4.53053 | 5.51020 |
| 067 | | シングル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.29516 | 1.76568 |
| 068 | | ダブル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.57640 | 0.71616 |
| 069 | | ダブル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.92518 | 1.14947 |
| 070 | | ダブル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.80088 | 0.94086 |
| 071 | | ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.85833 | 1.05896 |
| 072 | | ダブル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.74885 | 1.07378 |
| 073 | | ダブル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.86467 | 1.04150 |
| 074 | | ダブル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.12722 | 1.40313 |
| 075 | | ダブル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.46583 | 1.82099 |
| 076 | | ダブル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 2.14304 | 2.63003 |
| 077 | | ダブル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.38749 | 4.14218 |
| 078 | | ダブル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.62825 | 4.42899 |
| 079 | ダブル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | 4.99554 | 6.07948 | | |
| 080 | ダブル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | 1.49811 | 2.04610 | | |

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | | | |
|-----|---------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------|----------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 | | |
| 081 | 附帯工 | 水替(一般) | 据付・撤去含む | 1 | 箇所 | 9.439663% | 0.85099 | 1.20433 | | |
| 082 | | 大口径管削孔費 | 削孔厚12cm以上適用 | 1 | 箇所 | | 1.00789 | 1.21166 | | |
| 083 | | 区画線 | 溶融式手動・実線・15cm | 1.00 | m | | 0.03840 | 0.04818 | | |
| 084 | | 敷鉄板設置撤去工 | 設置撤去・賃料・運搬含む | 1.00 | m ² | | 0.31834 | 0.33560 | | |
| 085 | | 民地境界石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.91629 | 1.16437 | | |
| 086 | | 1・2型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14297 | 1.38561 | | |
| 087 | | 3型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24224 | | |
| 088 | | 民地境界石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.98343 | 1.19984 | | |
| 089 | | 1型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.50119 | 1.71150 | | |
| 090 | | 2型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.41035 | 1.62078 | | |
| 091 | | 3型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14474 | 1.35531 | | |
| 092 | | U型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61460 | 0.88538 | | |
| 093 | | 皿型・L型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.77095 | 1.09982 | | |
| 094 | | 点字ブロック設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.11756 | 0.17640 | | |
| 095 | | 点字シート設置工 | 材工共 | 1.00 | m | | 4.90766 | 6.63995 | | |
| 096 | | 内部副管工 D=100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.03445 | 8.16729 | | |
| 097 | | 内部副管工 D=150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 8.14807 | 9.28090 | | |
| 098 | | 境界石引照復元 | 引照・復元測量・材料費含む | 1 | 箇所 | | 17.84427 | 26.76647 | | |
| 099 | | 排水設備閉塞工 | ます接続・材料費含む | 1 | 箇所 | | 0.38650 | 0.55800 | | |
| 100 | | 排水設備布設替工 | 材料費・掘削・埋戻し・管布設含む | 1.00 | m | | 1.11429 | 1.62894 | | |
| 101 | | 排水設備ます設置工 | 塩ビ桝・ます径150mm・材工共 | 1 | 箇所 | | 1.73895 | 2.08671 | | |
| 102 | | 温水式rootヒータリング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 4.77299 | 6.16838 | | |
| 103 | | 電気式rootヒータリング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 3.72685 | 5.15663 | | |
| 104 | | コンクリート打設工 | 生コン(C-1)・打設工 | 1.00 | m ³ | | 3.02576 | 3.45044 | | |
| 105 | | 不凍液 | 材料費 | 1.00 | ℓ | | 0.06170 | 0.06170 | | |
| 106 | | コンクリート夜間割増費 | 一回の打設量20m3以下 | 1 | 日 | | - | 16.49698 | | |
| 107 | | カー舗装最低補償費 | 少規模施工用・材料費 | 1 | 回 | | 3.87111 | 3.90420 | | |
| 108 | | 舗装復旧工 3cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.37474 | 0.47286 | | |
| 109 | | 舗装復旧工 5cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.54081 | 0.65374 | | |
| 110 | | 舗装復旧工 8cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.70144 | 0.87892 | | |
| 111 | | 舗装復旧工 12cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.98818 | 1.23429 | | |
| 112 | | 舗装復旧工 15cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.13950 | 1.40348 | | |
| 113 | | 舗装復旧工 歩インター | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m ² | | 0.68873 | 0.98696 | | |
| 114 | | 舗装復旧工 車インター | 再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.07713 | 1.49141 | | |
| 115 | | コンクリート取壊工(無筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 1.78835 | 2.52939 | | |
| 116 | | コンクリート取壊工(有筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.83598 | 4.06367 | | |
| 117 | | コンクリート取壊工(RH入) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.24075 | 2.95563 | | |
| 118 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 10.5km以下 | 1.00 | t | | 0.19610 | 0.22818 | | |
| 119 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 19.5km以下 | 1.00 | t | | 0.26283 | 0.30584 | | |
| 120 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 60.0km以下 | 1.00 | t | | 0.39227 | 0.45642 | | |
| 121 | | アスファルト塊処理費 | 東亜道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.17857 | | |
| 122 | | アスファルト塊処理費 | 世紀東急工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 123 | | アスファルト塊処理費 | 道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 124 | | アスファルト塊処理費 | 札幌中央アスコン共同企業体 | 1.00 | t | | 0.27479 | 0.31610 | | |
| 125 | | アスファルト塊処理費 | 札幌環境資材センター | 1.00 | t | | 0.16485 | - | | |
| 126 | | アスファルト塊処理費 | 市外(1) | 1.00 | t | | 0.10920 | - | | |
| 127 | | アスファルト塊処理費 | 市外(2) | 1.00 | t | | 0.13733 | - | | |
| 128 | | アスファルト塊処理費 | 市外(3) | 1.00 | t | | 0.20603 | - | | |
| 129 | | アスファルト塊処理費 | 市外(4) | 1.00 | t | | 0.41232 | - | | |
| 130 | | 泥水処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 3.43685 | 3.43685 | | |
| 131 | | 不凍液処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | ℓ | | 0.01081 | 0.01081 | | |
| 132 | | 塩ビ殻処分費(札幌第一清掃) | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 8.24849 | 8.24849 | | |
| 136 | | 現場発生品運搬(泥水) | 泥水運搬費20.0km | 1 | 回 | | 1.47639 | 2.05239 | | |
| 137 | | 現場発生品運搬(塩ビ殻) | 塩ビ殻運搬費9.0km | 1 | 回 | | 0.57410 | 0.79799 | | |
| 140 | | 鋼材切断費 | 切断手間 | 1.00 | m | | 1.90671 | 2.85928 | | |
| 141 | | 地下埋設物受防護工 | 材料費・防護工含む | 1 | 箇所 | | 4.88164 | 6.02684 | | |
| 142 | | 支管閉塞工 | コン打設・型枠工含む | 1 | 箇所 | | 1.72515 | 2.41402 | | |
| 143 | | 分岐支管取付工(既設管コンクリート) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 1.52994 | 1.78705 | | |
| 144 | | 分岐支管取付工(既設管塩ビ) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 0.87579 | 1.04838 | | |
| 145 | | 支管取付 試験施工用(設置のみ) | 設置のみ | 1 | 箇所 | | 0.51499 | 0.77265 | | |
| 146 | | 仮設工 | 仮復旧工(歩道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | 3.087759% | 0.71189 | 0.90611 |
| 147 | | | 仮復旧工(車道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | | 1.00000 | 1.21916 |
| 148 | | | 地下埋設物吊防護工 | 材料費・吊防護工含む | 1 | | 箇所 | | 3.62672 | 4.68156 |
| 149 | | | 試験掘工 | 切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む | 1 | | 箇所 | | 10.93935 | 15.43229 |
| 150 | | 交通管理工 | 交通誘導警備員A | 交替要員無 | 1 | | 人 | 15.571563% | 1.21671 | 1.82502 |
| 151 | | | 交通誘導警備員B | 交替要員無 | 1 | | 人 | | 1.00000 | 1.50007 |

注1:単価に含まれる経費について

- 1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。
- 2 経費条件は、公共ます設置1カ所を施工する金額を想定した計算とする。
- 3 経費条件は次表による。

| | |
|-------|-------------------------|
| 共通仮設費 | 工種区分: 下水道工事(2) |
| | 施工地域区分: 一般交通影響有り(2) - 2 |
| 現場管理費 | 率の冬期補正: 適用あり(2級地) |
| | 施工地域区分: 一般交通影響有り(2) - 2 |
| 一般管理費 | 前払金支出割合: 5%以下 |
| | 補正無 |

注2:労務費の冬期補正について

- 1 冬期屋外労務費補正なし。

注3:処分費の計算について

- 1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。

係数表(手稲区)

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | |
|-----|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|---------|------------|---------|---------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 |
| 001 | ます設置工 | 塩ビ製汚・雨水樹(1.5m以下) | 塩ビ樹 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | 28.121503% | 1.00000 | 1.13043 |
| 002 | | 塩ビ製汚・雨水樹(1.5mを超え2.0m以下) | 塩ビ樹 穴有・無共通 | 1 | 箇所 | | 1.16556 | 1.36710 |
| 003 | | コンクリート製汚水樹(0.8m以下) | 汚水樹 I 型 | 1 | 箇所 | | 1.20919 | 1.47322 |
| 004 | | コンクリート製汚水樹継足管 | 汚水樹 I 型 継足管 φ480*100 | 1 | 個 | | 0.07016 | 0.07016 |
| 005 | | コンクリート製汚水樹(1.5m以下) | 特殊汚水樹 | 1 | 箇所 | | 2.13948 | 2.45397 |
| 006 | | コンクリート製雨水樹(0.8m以下)穴無 | 雨水樹穴無 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.20830 | 2.48632 |
| 007 | | コンクリート製雨水樹(0.8m以下)穴有 | 雨水樹穴有 材料費・設置費 | 1 | 箇所 | | 2.33246 | 2.61363 |
| 008 | | コンクリート製雨水樹継足管 | 宅地雨水樹 継足管500*500*100 | 1 | 個 | | 0.10164 | 0.10164 |
| 009 | 取付管工 | 取付管 φ100mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | 2.274731% | 1.00000 | 1.33096 |
| 010 | | 取付管 φ150mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.36669 | 1.69792 |
| 011 | | 取付管 φ200mm | 材料費・設置含む | 1.00 | m | | 1.67400 | 2.00825 |
| 012 | | 支管取付 φ100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 4.77048 | 5.81089 |
| 013 | | 支管取付 φ150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 5.39473 | 6.43376 |
| 014 | | 支管取付 φ200mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.12397 | 8.16356 |
| 015 | | 塩ビ自在継手 φ100mm | 材料費 | 1 | 個 | | 1.21716 | 1.21716 |
| 016 | | 塩ビ自在継手 φ150mm | 材料費 | 1 | 個 | | 2.09016 | 2.09016 |
| 017 | 塩ビ自在継手 φ200mm | 材料費 | 1 | 個 | 3.59759 | 3.59759 | | |
| 023 | 開削工 | シングル開削工(手稲区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む ストックヤード(山本資材置場) | 1.00 | m | 25.754857% | 1.00000 | 1.33305 |
| 030 | | ダブル開削工(手稲区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬20km以下含む ストックヤード(山本資材置場) | 1.00 | m | | 1.33256 | 1.77658 |
| 024 | | シングル開削工(手稲区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬4.5km以下含む 大八拓殖工業(南) | 1.00 | m | | 0.83647 | 1.16949 |
| 031 | | ダブル開削工(手稲区) | 掘削・砂埋戻し・発生土運搬4.5km以下含む 大八拓殖工業(南) | 1.00 | m | | 1.11302 | 1.55657 |
| 032 | | 土留2.0m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.40394 | 0.51278 |
| 033 | | 土留3.5m以下 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.51426 | 0.65915 |
| 034 | | 土留3.5m超 | 設置・撤去・土留等賃料・運搬含む | 1.00 | m | | 0.55893 | 0.71610 |
| 035 | 路盤復旧工 | シングル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | 2.744309% | 0.80702 | 1.01595 |
| 036 | | シングル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.76305 | 0.96765 |
| 037 | | シングル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.71885 | 0.91958 |
| 038 | | シングル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.92618 | 1.14286 |
| 039 | | シングル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.22329 |
| 040 | | シングル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.42584 | 1.75439 |
| 041 | | シングル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.77763 | 2.20689 |
| 042 | | シングル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.85191 | 2.28595 |
| 043 | | シングル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.91092 | 1.12691 |
| 044 | | シングル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壌改良剤 | 1.00 | m | | 0.46344 | 0.56665 |
| 045 | | ダブル路盤(歩道) 27cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.07633 | 1.35430 |
| 046 | | ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗 | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.01732 | 1.29028 |
| 047 | | ダブル路盤(歩道) 21cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 0.95808 | 1.22671 |
| 048 | | ダブル路盤(車道) 35cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.23468 | 1.52404 |
| 049 | | ダブル路盤(車道) 40cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.33357 | 1.63090 |
| 050 | | ダブル路盤(車道) 55cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 1.90112 | 2.33881 |
| 051 | | ダブル路盤(車道) 65cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.37002 | 2.94213 |
| 052 | | ダブル路盤(車道) 70cm | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | | 2.46913 | 3.04785 |
| 053 | ダブル路盤(車道) 34cmインター | 再生砕石・路盤工 | 1.00 | m | 1.21486 | 1.50308 | | |
| 054 | ダブル植栽客土 13cm | 植栽客土・土壌改良剤 | 1.00 | m | 0.61860 | 0.75576 | | |
| 055 | 舗装復旧工 | シングル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | 13.712789% | 0.51462 | 0.64042 |
| 056 | | シングル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.81000 | 1.00821 |
| 057 | | シングル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.70034 | 0.82619 |
| 058 | | シングル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.74338 | 0.91829 |
| 059 | | シングル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61019 | 0.87434 |
| 060 | | シングル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.76942 | 0.92983 |
| 061 | | シングル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24537 |
| 062 | | シングル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.28048 | 1.59223 |
| 063 | | シングル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.92714 | 2.36716 |
| 064 | | シングル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.08860 | 3.77589 |
| 065 | | シングル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.26479 | 3.98345 |
| 066 | | シングル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 4.53053 | 5.51020 |
| 067 | | シングル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.29516 | 1.76568 |
| 068 | | ダブル舗装(歩道) 3cm | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.57640 | 0.71616 |
| 069 | | ダブル舗装(歩道) 8cm | 影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.92518 | 1.14947 |
| 070 | | ダブル舗装(歩道) 3cmカラー | 影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.80088 | 0.94086 |
| 071 | | ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗 | 影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.85833 | 1.05896 |
| 072 | | ダブル舗装(歩道) 9cmインター | 影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.74885 | 1.07378 |
| 073 | | ダブル舗装(車道) 5cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 0.86467 | 1.04150 |
| 074 | | ダブル舗装(車道) 8cm | 影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.12722 | 1.40313 |
| 075 | | ダブル舗装(車道) 12cm | 影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 1.46583 | 1.82099 |
| 076 | | ダブル舗装(車道) 15cm | 影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 2.14304 | 2.63003 |
| 077 | | ダブル舗装(車道) 21cm | 影響幅82cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.38749 | 4.14218 |
| 078 | | ダブル舗装(車道) 26cm | 影響幅67cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | | 3.62825 | 4.42899 |
| 079 | ダブル舗装(車道) 35cm | 影響幅73cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | 4.99554 | 6.07948 | | |
| 080 | ダブル舗装(車道) 16cmインター | 影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む | 1.00 | m | 1.49811 | 2.04610 | | |

| No. | 工事区分・工種 | 形質 | 規格 | 数量 | 単位 | 工種率 | 係数 | | | |
|-----|---------|--------------------|---------------------------|------------|----------------|-----------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | | 昼間 | 夜間 | | |
| 081 | 附帯工 | 水替(一般) | 据付・撤去含む | 1 | 箇所 | 9.202094% | 0.85099 | 1.20433 | | |
| 082 | | 大口径管削孔費 | 削孔厚12cm以上適用 | 1 | 箇所 | | 1.00789 | 1.21166 | | |
| 083 | | 区画線 | 溶解式手動・実線・15cm | 1.00 | m | | 0.03840 | 0.04818 | | |
| 084 | | 敷鉄板設置撤去工 | 設置撤去・賃料・運搬含む | 1.00 | m ² | | 0.31834 | 0.33560 | | |
| 085 | | 民地境界石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.91629 | 1.16437 | | |
| 086 | | 1・2型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14297 | 1.38561 | | |
| 087 | | 3型縁石設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.00000 | 1.24224 | | |
| 088 | | 民地境界石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 0.98343 | 1.19984 | | |
| 089 | | 1型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.50119 | 1.71150 | | |
| 090 | | 2型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.41035 | 1.62078 | | |
| 091 | | 3型縁石設置撤去工(材料費含む) | 新材・撤去・設置・基礎含む | 1.00 | m | | 1.14474 | 1.35531 | | |
| 092 | | U型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.61460 | 0.88538 | | |
| 093 | | 皿型・L型側溝設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.77095 | 1.09982 | | |
| 094 | | 点字ブロック設置撤去工 | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m | | 0.11756 | 0.17640 | | |
| 095 | | 点字シート設置工 | 材工共 | 1.00 | m | | 4.90766 | 6.63995 | | |
| 096 | | 内部副管工 D=100mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 7.03445 | 8.16729 | | |
| 097 | | 内部副管工 D=150mm | 材料費・設置含む | 1 | 箇所 | | 8.14807 | 9.28090 | | |
| 098 | | 境界石引照復元 | 引照・復元測量・材料費含む | 1 | 箇所 | | 17.84427 | 26.76647 | | |
| 099 | | 排水設備閉塞工 | ます接続・材料費含む | 1 | 箇所 | | 0.38650 | 0.55800 | | |
| 100 | | 排水設備布設替工 | 材料費・掘削・埋戻し・管布設含む | 1.00 | m | | 1.11429 | 1.62894 | | |
| 101 | | 排水設備ます設置工 | 塩ビ柵・ます径150mm・材工共 | 1 | 箇所 | | 1.73895 | 2.08671 | | |
| 102 | | 温水式ロードヒーティング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 4.77299 | 6.16838 | | |
| 103 | | 電気式ロードヒーティング復旧工 | 設置・試験費 | 1.00 | m ² | | 3.72685 | 5.15663 | | |
| 104 | | コンクリート打設工 | 生コン(C-1)・打設工 | 1.00 | m ³ | | 3.02576 | 3.45044 | | |
| 105 | | 不凍液 | 材料費 | 1.00 | ℓ | | 0.06170 | 0.06170 | | |
| 106 | | コンクリート夜間割増費 | 一回の打設量20m ³ 以下 | 1 | 日 | | - | 16.49698 | | |
| 107 | | カー舗装最低補償費 | 少規模施工用・材料費 | 1 | 回 | | 3.87111 | 3.90420 | | |
| 108 | | 舗装復旧工 3cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.37474 | 0.47286 | | |
| 109 | | 舗装復旧工 5cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.54081 | 0.65374 | | |
| 110 | | 舗装復旧工 8cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.70144 | 0.87892 | | |
| 111 | | 舗装復旧工 12cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 0.98818 | 1.23429 | | |
| 112 | | 舗装復旧工 15cm | 舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.13950 | 1.40348 | | |
| 113 | | 舗装復旧工 歩インター | 再利用・撤去・再設置含む | 1.00 | m ² | | 0.68873 | 0.98696 | | |
| 114 | | 舗装復旧工 車インター | 再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む | 1.00 | m ² | | 1.07713 | 1.49141 | | |
| 115 | | コンクリート取壊工(無筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 1.78835 | 2.52939 | | |
| 116 | | コンクリート取壊工(有筋) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.83598 | 4.06367 | | |
| 117 | | コンクリート取壊工(RH入) | 取壊し・運搬・処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 2.24075 | 2.95563 | | |
| 118 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 10.5km以下 | 1.00 | t | | 0.19610 | 0.22818 | | |
| 119 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 19.5km以下 | 1.00 | t | | 0.26283 | 0.30584 | | |
| 120 | | 舗装殻運搬 | 運搬費 60.0km以下 | 1.00 | t | | 0.39227 | 0.45642 | | |
| 121 | | アスファルト塊処理費 | 東亜道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.17857 | | |
| 122 | | アスファルト塊処理費 | 世紀東急工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 123 | | アスファルト塊処理費 | 道路工業(株) | 1.00 | t | | 0.13733 | 0.16485 | | |
| 124 | | アスファルト塊処理費 | 札幌中央アスコン共同企業体 | 1.00 | t | | 0.27479 | 0.31610 | | |
| 125 | | アスファルト塊処理費 | 札幌環境資材センター | 1.00 | t | | 0.16485 | - | | |
| 126 | | アスファルト塊処理費 | 市外(1) | 1.00 | t | | 0.10920 | - | | |
| 127 | | アスファルト塊処理費 | 市外(2) | 1.00 | t | | 0.13733 | - | | |
| 128 | | アスファルト塊処理費 | 市外(3) | 1.00 | t | | 0.20603 | - | | |
| 129 | | アスファルト塊処理費 | 市外(4) | 1.00 | t | | 0.41232 | - | | |
| 130 | | 泥水処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 3.43685 | 3.43685 | | |
| 131 | | 不凍液処分費 | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | ℓ | | 0.01081 | 0.01081 | | |
| 132 | | 塩ビ殻処分費(札幌第一清掃) | 処分費・循環資源利用促進税相当額含む | 1.00 | t | | 8.24849 | 8.24849 | | |
| 136 | | 現場発生品運搬(泥水) | 泥水運搬費20.0km | 1 | 回 | | 1.47639 | 2.05239 | | |
| 137 | | 現場発生品運搬(塩ビ殻) | 塩ビ殻運搬費9.0km | 1 | 回 | | 0.57410 | 0.79799 | | |
| 140 | | 鋼材切断費 | 切断手間 | 1.00 | m | | 1.90671 | 2.85928 | | |
| 141 | | 地下埋設物受防護工 | 材料費・防護工含む | 1 | 箇所 | | 4.88164 | 6.02684 | | |
| 142 | | 支管閉塞工 | コン打設・型枠工含む | 1 | 箇所 | | 1.72515 | 2.41402 | | |
| 143 | | 分岐支管取付工(既設管コンクリート) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 1.52994 | 1.78705 | | |
| 144 | | 分岐支管取付工(既設管塩ビ) | 材料費・接続手間含む | 1 | 箇所 | | 0.87579 | 1.04838 | | |
| 145 | | 支管取付 試験施工用(設置のみ) | 設置のみ | 1 | 箇所 | | 0.51499 | 0.77265 | | |
| 146 | | 仮設工 | 仮復旧工(歩道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | 3.010049% | 0.71189 | 0.90611 |
| 147 | | | 仮復旧工(車道) | 舗装・積込含む | 1.00 | | m ² | | 1.00000 | 1.21916 |
| 148 | | | 地下埋設物吊防護工 | 材料費・吊防護工含む | 1 | | 箇所 | | 3.62672 | 4.68156 |
| 149 | | 試験掘工 | 切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む | 1 | 箇所 | | 10.93935 | 15.43229 | | |
| 150 | | 交通管理工 | 交通誘導警備員A | 交替要員無 | 1 | | 人 | 15.179672% | 1.21671 | 1.82502 |
| 151 | | | 交通誘導警備員B | 交替要員無 | 1 | | 人 | | 1.00000 | 1.50007 |

注1:単価に含まれる経費について

- 1 単価(税抜)には、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含み、消費税等相当額は含まない。
- 2 経費条件は、公共ます設置1カ所を施工する金額を想定した計算とする。
- 3 経費条件は次表による。

| | |
|-------|----------------------|
| 共通仮設費 | 工種区分:下水道工事(2) |
| | 施工地域区分:一般交通影響有り(2)-2 |
| 現場管理費 | 率の冬期補正:適用あり(2級地) |
| | 施工地域区分:一般交通影響有り(2)-2 |
| 一般管理費 | 前払金支出割合:5%以下 |
| | 補正無 |

注2:労務費の冬期補正について

- 1 冬期屋外労務費補正なし。

注3:処分費の計算について

- 1 各単価の処分費は全工事費の3%以内とする。