別紙

設備概要及び点検基準

項　　目	数　量	機器点検 （4 月）	機器点検及び 総合点検 （10 月）
1　消火器具			
粉末消火器（蓄圧式）	53 本	○	○
2　屋内消火栓設備			
水源、電動機の制御装置、加圧送水装置		○	○
呼水装置、配管、耐震措置		○	○
消火栓箱	13 組	○	○
起動装置	16 個		○
起動性能等、放水圧力、放水量			○
非常電源			
設置状況、高圧受電盤・配分電盤		○	○
変圧器、コンデンサ、遮断器、開閉器		○	○
結線接続、耐震措置		○	○
接地抵抗、絶縁抵抗、保護継電器等			○
配線			
絶縁抵抗、専用回路、開閉器・遮断器			○
3　粉末消火設備			
消火薬剤貯蔵タンク、放出弁、バルブ類		○	○
加圧用ガス容器等	4 基	○	○
連結管・集合管、定圧作動装置		○	○
起動用ガス容器	2 個	○	○
容器弁等、容器弁開放装置、耐震措置		○	○
操作管・逆止弁、起動装置、警報装置		○	○
制御装置、配管、防護区画		○	○
放出表示灯	5 個	○	○
消火薬剤量		○	○
ヘッド	36 個		○
遅延装置、開口部自閉装置等	5 個		○
放出試験			○
非常電源			
設置状況、蓄電池、充電装置、耐震措置		○	○
絶縁抵抗、容量、結線接続、切替装置			○
電圧計・周波数計、電圧調整範囲			○
負荷電圧補償装置、タイマ			○
配線			
絶縁抵抗、耐熱保護、専用回路			○
開閉器・遮断器			○
4　自動火災報知設備			
予備電源・非常電源、受信機・中継器		○	○
差動式スポット型感知器	14 個	○	○
定温式スポット型感知器	31 個	○	○
イオン化・光電式煙感知器	178 個	○	○
発信機	15 個	○	○
表示灯	15 灯	○	○
蓄積機能		○	○
同時作動、煙感知器等感度、総合作動			○
配線			
絶縁抵抗、耐熱保護、専用回路			○
開閉器・遮断器			○

別紙

項　　目	数　量	機器点検 （4 月）	機器点検及び 総合点検 （10 月）
5　非常警報器具及び設備			
非常電源、起動装置等、増幅器等		○	○
スピーカー	233 個	○	○
音響装置・スピーカーの音圧、総合作動			○
絶縁抵抗、耐熱保護、専用回線			○
開閉器・遮断器			○
6　誘導灯及び誘導標識			
誘導灯	49 灯	○	○
誘導標識	16 枚	○	○
光源、点検スイッチ、ヒューズ類			
結線接続、非常電源		○	○
配線			
絶縁抵抗、専用回路、開閉器・遮断器			○
7　連結散水設備			
ヘッド	36 個	○	○
送水口	2 組	○	○
配管		○	○
耐震措置		○	○
8　連結送水管			
送水口、配管、開閉弁		○	○
放水口	4 組	○	○
9　非常コンセント設備			
保護箱、表示灯、差し込み接続器		○	○
開閉器、端子電圧、相回転		○	○