

令和4年度

積算書（見積参考）

役務名 屯田川ほか24河川 量水標設置業務

本積算書は、発注者の施行計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

令和4年7月単価適用

札幌市下水道河川局事業推進部

設計総括表（金抜き）

工事番号	工事名	屯田川ほか24河川 量水標設置業務	当 初	事業区分	河川維持・修繕	
				工事区分	河川維持	
工事区分・工種・種別			単位	数量	数量増減	摘要
	河川維持		式	1		
	附属物設置工		式	1		
	附属物設置工		式	1		
	撤去物処理工		式	1		
	運搬処理工		式	1		
	仮設工		式	1		
	土留・仮締切工		式	1		
	直接工事費 冬期屋外労務補正：補正なし		式	1		
	共通仮設費		式	1		
	共通仮設費（率計上） 工種区分：河川維持工事 施工地域区分：市街地（D I D補正）（1）－3		式	1		
	純工事費		式	1		
	現場管理費 率の冬期補正：適用あり（2級地） 施工地域区分：市街地（D I D補正）（1）－3		式	1		
	工事原価		式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	屯田川ほか24河川 量水標設置業務		当 初	事業区分	河川維持・修繕	
						工事区分	河川維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要	
河川維持				式	1			
付属物設置工				式	1			
付属物設置工				式	1			
量水標撤去				m	37.9		単-1号	
量水標設置			勾配無	m	58.2		単-2号	
量水標設置			勾配有	m	39		単-3号	
撤去物処理工				式	1			
運搬処理工				式	1			
現場発生品運搬				式	1		内-1号	
仮設工				式	1			
土留・仮締切工				式	1			
足場工				式	1		内-2号	

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	屯田川ほか24河川 量水標設置業務		当 初	事業区分	河川維持・修繕	
						工事区分	河川維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要	
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
共通仮設費（率計上）				式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
工事価格				式	1			
消費税等相当額				式	1			
工事費計				式	1			

一式当たり内訳書（金抜き）

第 1号内訳書	現場発生品運搬		単価適用年月	2022.07	
				歩掛適用年月	
				2022.07	
				労務調整-超過-規制	
				1.000-00000002000	
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 2.0km以下 0.1t以下	回	2		
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.1t以下	回	2		
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 14.0km以下 0.1t以下	回	2		
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 20.0km以下 0.1t以下	回	1		
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 27.0km以下 0.1t以下	回	1		
合 計					

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.07
歩掛適用年月	2022.07
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

量水標撤去		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
普通作業員		人	0.27		
諸雑費（率+まるめ） 労務費のみ対象 9%		式	1		
計					
単価					円/m

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.07
歩掛適用年月	2022.07
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

量水標設置	勾配無	単位	m	数量	
名称	規格	単位	数量	数量	摘要
量水標 アルミ板 勾配なし	12cm×1m×2mm ステンレスアノカーφ6mm*40mmを6本/m含む	枚		1	
普通作業員		人		0.77	
諸雑費（率+まるめ） 労務費のみ対象 9%		式		1	
計					
単価					円/m

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.07
歩掛適用年月	2022.07
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

量水標設置	勾配有	単位	m	数量	
名称	規格	単位	数量	数量	摘要
量水標 アルミ板 勾配あり	12cm×1m×2mm ステンレスアノカーφ6mm*40mmを6本/m含む	枚		1	
普通作業員		人		0.77	
諸雑費（率+まるめ） 労務費のみ対象 9%		式		1	
計					
単価					円/m