

## 予 定 数 量

### 役 務 名 中 央 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

費 目	工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	摘 要
本業務費						
	管 路 施設工					
		ます取付管 補修業務		か所	75	第1号内訳書
		マンホール 補修業務		か所	95	第2号内訳書
		本 管 補修業務		か所	4	第3号内訳書
		断熱蓋 設置業務		か所	268	第4号内訳書
	作業価格				1	
	消費税 相当額			式	1	10%
	概 算 委託費計					

※概算委託費は想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 中央区下水道管路緊急補修業務

第1号内訳書(まず取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単 位	数 量
080	昼	まず設置工	コンクリート製汚水樹(0.8m以下) 普通蓋	か所	8
094	昼	まず撤去工	コンクリート製汚水樹	か所	8
096	昼	まず補修工	コンクリート製樹修正工	か所	68
097	昼	まず補修工	コンクリート製樹内修繕工	か所	68
098	昼	まず補修工	コンクリート製樹接続費	か所	68
100	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	412.5
103	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	75
105	昼	まず取付管土工	開削工	m	412.5
107	昼	まず取付管土留工	土留工 3.5m以下	m	309.4
109	昼	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	103.1
114	昼	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	309.4
119	昼	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	103.1
125	昼	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	343.1
131	昼	まず取付管材料費	汚水樹上部(普通蓋共)	組	20
132	昼	まず取付管材料費	汚水樹上部(増強蓋共)	組	48
139	昼	まず取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	個	71
143	昼	まず取付管材料費	インクリザーφ200×φ150	個	11
214	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	1935.0
220	昼	共通附帯工	区画線 実線15cm	m	85.5
228	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	60.0
271	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	127.50
273	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	22.50
277	昼	運搬処理工	泥水処理費	t	9.68
282	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	回	68
290	昼	仮設工	交通誘導警備員B 交替要員無し	人日	225.0





