

予 定 数 量

役 務 名 豊 平 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

| 費 目  | 工 種         | 種 別           | 細 目 | 単 位 | 数 量 | 摘 要    |
|------|-------------|---------------|-----|-----|-----|--------|
| 本業務費 |             |               |     |     |     |        |
|      | 管 路<br>施設工  |               |     |     |     |        |
|      |             | ます取付管<br>補修業務 |     | か所  | 44  | 第1号内訳書 |
|      |             | マンホール<br>補修業務 |     | か所  | 100 | 第2号内訳書 |
|      |             | 本 管<br>補修業務   |     | か所  | 5   | 第3号内訳書 |
|      |             | 断熱蓋<br>設置業務   |     | か所  | 387 | 第4号内訳書 |
|      | 作業価格        |               |     |     | 1   |        |
|      | 消費税<br>相当額  |               |     | 式   | 1   | 10%    |
|      | 概 算<br>委託費計 |               |     |     |     |        |
|      |             |               |     |     |     |        |
|      |             |               |     |     |     |        |
|      |             |               |     |     |     |        |
|      |             |               |     |     |     |        |

※概算委託費は想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 : 豊平区下水道管路緊急補修業務

第1号内訳書(まず取付管補修業務)

| No. | 昼夜 | 工種         | 形質                     | 単位 | 数量      |
|-----|----|------------|------------------------|----|---------|
| 080 | 昼  | まず設置工      | コンクリート製汚水樹(0.8m以下) 普通蓋 | か所 | 4       |
| 094 | 昼  | まず撤去工      | コンクリート製汚水樹             | か所 | 4       |
| 096 | 昼  | まず補修工      | コンクリート製樹修正工            | か所 | 8       |
| 097 | 昼  | まず補修工      | コンクリート製樹内修繕工           | か所 | 12      |
| 098 | 昼  | まず補修工      | コンクリート製樹接続費            | か所 | 12      |
| 100 | 昼  | 取付管工       | 取付管φ150mm              | m  | 207.0   |
| 103 | 昼  | 取付管工       | 支管取付φ150mm             | か所 | 38      |
| 105 | 昼  | まず取付管土工    | 開削工                    | m  | 251.0   |
| 106 | 昼  | まず取付管土留工   | 土留工2.0m以下              | m  | 125.5   |
| 109 | 昼  | まず取付管路盤復旧工 | 路盤(路盤・凍上抑制) 27cm       | m  | 117.9   |
| 114 | 昼  | まず取付管路盤復旧工 | 路盤(路盤・凍上抑制) 40cm       | m  | 133.1   |
| 119 | 昼  | まず取付管舗装復旧工 | 舗装(掘削部・影響部) 3cm        | m  | 117.9   |
| 125 | 昼  | まず取付管舗装復旧工 | 舗装(掘削部・影響部) 8cm        | m  | 133.1   |
| 131 | 昼  | まず取付管材料費   | 汚水樹上部(普通蓋共)            | 組  | 2       |
| 132 | 昼  | まず取付管材料費   | 汚水樹上部(増強蓋共)            | 組  | 6       |
| 139 | 昼  | まず取付管材料費   | 塩ビ自在曲管φ150mm           | 個  | 16      |
| 143 | 昼  | まず取付管材料費   | インクリザーφ200×φ150        | 個  | 6       |
| 214 | 昼  | 共通附帯工      | 舗装版切断 15cm以下           | m  | 1,007.8 |
| 220 | 昼  | 共通附帯工      | 区画線 実線15cm             | m  | 21.7    |
| 228 | 昼  | 共通附帯工      | 3型縁石設置撤去工              | m  | 43.2    |
| 271 | 昼  | 運搬処理工      | アスファルト殻処理              | t  | 58.25   |
| 273 | 昼  | 運搬処理工      | コンクリート塊運搬処理(有筋)        | t  | 7.25    |
| 277 | 昼  | 運搬処理工      | 泥水処理費                  | t  | 5.04    |
| 282 | 昼  | 運搬処理工      | 現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)     | 回  | 44.0    |
| 290 | 昼  | 仮設工        | 交通誘導警備員B 交替要員無し        | 人日 | 132.0   |





