

令和4年度
業務設計書

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として掲示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

令和4年 2月 単価適用

札幌市下水道河川局事業推進部

役 務 名 南 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

(マンホール補修工1か所当たり)

入札対象業務価格 一金 円也

費 目	工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
本業務費							
	管 路 施設工						
		マンホール 補修工1か 所当たり		式	1		第1号 内訳書
		仮設工		式	1		第2号 内訳書
	直 接 作業費計						冬期屋外労務補正：補正なし
		共通仮設費		式	1		工種区分：下水道工事(2) 施工地域区分：大都市(2)
	純作業費						
		現場管理費		式	1		工種区分：下水道工事(2) 率の冬期補正：適用なし 施工地域区分：大都市(2)
	作 業 原価計						
		一般管理費等		式	1		前払金支出割合：補正なし
	入札対象 業務価格						千円未満切捨て

第1号 内訳書

マンホール補修工1か所当たり

(昼間・2.0m×2.0m・H=57.5cm)

道路(舗装・路盤)形態

歩道 細粒度As(13) 厚 3cm

一金 _____ 円(原)

路盤(切込砕石40-0)厚 27cm

一金 _____ 円(変更)

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8.0			
掘削(機械)	バックホー(クロー型) 排出ガス対策型 山積0.13m ³ ・平積0.1m ³ 小規模 標準以外	m ³	1.72			
舗装版破碎(機械)	アスファルト舗装版 障害物無 騒音対策不要 15cm以下 積込有 バックホー(クロー型) 山積0.45m ³ ・平積0.35m ³	m ²	3.62			
殻運搬	2tダンプ 舗装版 機械積込 DID有 片道8.0km以下	m ³	0.11			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	0.80			
土砂等運搬	2tダンプ バックホー(クロー型) 山積0.13m ³ ・平積0.1m ³ 積込土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 DID有 片道24km以下	m ³	0.92			
路盤工及び凍上抑制	購入切込砕石40-0 2層 路盤厚27cm 歩道施工	m ³	0.92			
舗装復旧工 歩道 t=3cm	歩道細粒度As(13) 厚3cm	m ²	3.62			
ブロック撤去工斜壁、直壁等又はスラブの作業	標準1.0 上絞部ブロック撤去	個	1			撤去は据付の50%計上
ブロック据付工斜壁、直壁等又はスラブの作業	標準1.0 上絞部ブロック据付	個	1			
蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック撤去	標準1.0 蓋撤去(調整ブロック使用しない)	組	1			撤去は据付の50%計上
蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック据付	標準1.0 蓋据付(調整ブロック使用する)	組	1			

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル工		m3	0.013			
マンホール材料費	修繕用上紋部ブロック (1号・勾配受鉄蓋用)	個	1			
マンホール材料費	鉄蓋 (金枠共・孔有・T257- バー加工)	組	1			
マンホール材料費	調整リングH=50 (鉄板巻)	個	1			
マンホール材料費	ボルトL=200(M16・寸切り・ス テンレス)	本	3			
殻 運 搬	機械積込 10 t ダンプ コン クリート塊 (有筋) D I D有 片道10.9 km以下	m3	0.08			
現場発生品及び 支給品運搬	トラックレン 2t積 2t吊 片 道20.0km以下 0.1t以下(舗装 切断工濁水)	回	1			
現場発生品及び 支給品運搬	トラックレン 2t積 2t吊 片 道14.0km以下 0.1t超0.2t以 下(鉄蓋・金枠)	回	1			
処 理 費	泥水 (含水率>85% 非再 生) 舗装切断工濁水	t	0.04			
処 理 費	コンクリート殻(有筋)	t	0.20			
処 理 費	アスファルト殻	t	0.24			
計						

第2号 内訳書 仮 設 工

一金 _____ 円 (原)

一金 _____ 円 (変更)

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 交代要員なし	人	2.0			4人/2カ所 (日当り施工量)
計						