

中央区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(1)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	1	現地調査工(ます取付管)	か所	207	
昼	2	ます接続確認工	か所	100	
昼	3	取付管カメラ調査工	か所	792	
昼	4	ます探し工	か所	200	
昼	5	コンクリートます修正工	か所	80	
昼	6	塩ビます修正工	か所	30	
昼	7	ます取付部修繕工	か所	30	
昼	8	ます蓋交換工	か所	110	
昼	9	閉塞工	か所	90	
昼	10	ます内修繕工	か所	200	
昼	11	コンクリートます設置工	か所	5	
昼	12	塩ビます設置工	か所	5	
昼	13	現地調査工(マンホール)	か所	100	
昼	14	鉄蓋溶接工	か所	5	
昼	15	足掛金物補修工(W=400)	か所	102	
昼	16	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	100	
昼	17	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	50	
昼	18	断熱蓋設置・点検工	か所	16	
昼	19	光ケーブル点検工	か所	0	
昼	20	特殊マンホール・吐口点検工	か所	100	
昼	21	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	5	
昼	22	合流改善施設点検工	か所	24	
昼	23	合流改善施設(ネット式)清掃工	枚	220	
昼	24	合流改善施設(ブラシ・機械式)清掃工	か所	0	
昼	25	合流改善施設(水面制御式)清掃工	か所	2	
昼	26	オイルフェンス設置撤去工	か所	10	
昼	27	人孔巡視調査工	か所	2972	
昼	28	本管潜行目視調査工	m	300.0	
昼	29	本管カメラ調査工	m	3000.0	
昼	30	取付管特殊カメラ据付工	m	200.0	
昼	31	取付管特殊カメラ調査工	か所	10	
昼	32	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	200.0	
昼	33	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	10	
昼	34	取付管清掃工	か所	280	
昼	35	取付管清掃工(未作業)	か所	15	
昼	36	高圧洗浄車運転工	h	98.0	
昼	37	給水車運転工	h	98.0	
昼	38	本管洗浄工	m	50.0	
昼	39	バキューム車運転工(4t)	h	30.0	
昼	40	バキューム車運転工(8t)	h	68.0	
昼	41	土のう仮締切工	袋	30	
昼	42	鋼材切断工	m	0.0	
昼	43	道路雨水ます清掃工	か所	900	
昼	44	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	2427	
昼	45	取付管内面補修材(φ150)	m	606.0	
昼	46	取付管内面修繕工(φ150)	か所	101	
昼	47	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	1	
昼	48	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	5	
昼	49	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	1	
昼	50	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	1	
昼	51	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	1	
昼	52	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	1	
昼	53	一体型内面補修工(φ350)	か所	1	
昼	54	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	1	
昼	55	段差修正工(φ250~300)	か所	1	
昼	56	パッカー止水工(φ200~350)	L	5.0	
昼	57	パッカー止水工(φ400~600)	L	5.0	
昼	58	突出取付管除去工(機械)	か所	2	
昼	59	モルタル除去工(機械)	か所	2	
昼	60	木根・パッキン除去工(機械)	か所	2	
昼	61	モルタル等除去工(人力)	か所	1	
昼	62	取付管口仕上工(機械)	か所	1	
昼	63	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m2	5.0	
昼	64	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m2	5.0	
昼	65	目地補修工	m	37.9	
昼	66	陥没仮復旧工	m3	10.0	
昼	67	舗装復旧工	m2	101.0	
昼	68	舗装仮復旧工	m2	51.0	
昼	69	インターロッキング復旧工	m2	5.0	
昼	70	掘削工	m3	11.0	
昼	71	除草工	m2	1500.0	
昼	72	刈り草処理費	t	0.500	
昼	73	伐採工(幹周20cm未満)	本	3	
昼	74	伐採工(幹周20cm以上30cm未満)	本	3	
昼	75	伐採工(幹周30cm以上60cm未満)	本	3	
昼	76	車止め設置・取外し工	基	1	
昼	77	車止め基礎設置工	か所	2	
昼	78	除雪工	か所	10	
昼	79	管理用地境界杭点検工	か所	41	
昼	80	地上権設定地等確認工	か所	24	

中央区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(2)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	81	油脂類等追跡調査工	h	10.0	
昼	82	下水道管路巡視点検工	km	26	
昼	83	コンクリート殻運搬処理工	t	10.000	
昼	84	舗装殻運搬処理工	t	3.000	
昼	85	土砂運搬工	m3	8.0	
昼	86	塩ビ廃材運搬処理工	t	1.500	
昼	87	廃プラスチック運搬処理工	t	1.000	
昼	88	下水道汚泥等運搬工(4t)	回	11	
昼	89	下水道汚泥等運搬工(8t)	回	57	
昼	90	コンクリートくず等運搬工	回	1	
昼	91	きょう雑物収集運搬工	m3	5.0	
昼	92	伐採物運搬処理工	t	0.100	
昼	93	ポンプ設置撤去工	か所	1	
昼	94	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	1	
昼	95	ポンプ運転工(0~40m3未満 常時)	台日	1	
昼	96	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	1	
昼	97	ポンプ運転工(40~120m3未満 常時)	台日	1	
昼	98	緊急対応準備工	h	10.0	
昼	99	交通誘導警備員A	人日	15.0	
昼	100	交通誘導警備員B	人日	15.0	
夜	101	現地調査工(ます取付管)	か所	20	
夜	102	取付管カメラ調査工	か所	60	
夜	103	ます探し工	か所	5	
夜	104	コンクリートます修正工	か所	0	
夜	105	塩ビます修正工	か所	0	
夜	106	ます取付部修繕工	か所	0	
夜	107	ます蓋交換工	か所	0	
夜	108	閉塞工	か所	0	
夜	109	ます内修繕工	か所	0	
夜	110	コンクリートます設置工	か所	0	
夜	111	塩ビます設置工	か所	0	
夜	112	現地調査工(マンホール)	か所	10	
夜	113	足掛金物補修工(W=400)	か所	0	
夜	114	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	0	
夜	115	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	0	
夜	116	光ケーブル点検工	か所	0	
夜	117	特殊マンホール・吐口点検工	か所	0	
夜	118	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	0	
夜	119	オイルフェンス設置撤去工	か所	45	
夜	120	本管潜行目視調査工	m	600.0	
夜	121	本管カメラ調査工	m	20.0	
夜	122	取付管特殊カメラ据付工	m	1.0	
夜	123	取付管特殊カメラ調査工	か所	20	
夜	124	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	1.0	
夜	125	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	15	
夜	126	取付管清掃工	か所	5	
夜	127	取付管清掃工(未作業)	か所	105	
夜	128	高压洗浄車運転工	h	105.0	
夜	129	給水車運転工	h	0.0	
夜	130	本管洗浄工	m	10.0	
夜	131	バキューム車運転工(4t)	h	95.0	
夜	132	バキューム車運転工(8t)	h	10.0	
夜	133	土のう仮締切工	袋	0	
夜	134	道路雨水ます清掃工	か所	400	
夜	135	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	1000	
夜	136	取付管内面補修材(φ150)	m	126.0	
夜	137	取付管内面修繕工(φ150)	か所	21	
夜	138	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	1	
夜	139	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	1	
夜	140	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	1	
夜	141	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	0	
夜	142	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
夜	143	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	1	
夜	144	一体型内面補修工(φ350)	か所	1	
夜	145	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	0	
夜	146	段差修正工(φ250~300)	か所	1	
夜	147	パッカー止水工(φ200~350)	L	10.0	
夜	148	パッカー止水工(φ400~600)	L	10.0	
夜	149	突出取付管除去工(機械)	か所	0	
夜	150	モルタル除去工(機械)	か所	1	
夜	151	木根・パッキン除去工(機械)	か所	0	
夜	152	モルタル等除去工(人力)	か所	0	
夜	153	取付管口仕上工(機械)	か所	1	
夜	154	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m2	0.0	
夜	155	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m2	0.0	
夜	156	目地補修工	m	0.0	
夜	157	陥没仮復旧工	m3	3.0	
夜	158	舗装復旧工	m2	5.0	
夜	159	舗装仮復旧工	m2	5.0	
夜	160	インターロッキング復旧工	m2	0.0	

中央区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(3)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 量	契約単価
夜	161	掘削工	m3	0.0	
夜	162	除雪工	か所	3	
夜	163	油脂類等追跡調査工	h	2.0	
夜	164	下水道管路巡視点検工	km	1	
夜	165	ポンプ設置撤去工	か所	1	
夜	166	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	1	
夜	167	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	1	
夜	168	緊急対応準備工	h	5.0	
夜	169	交通誘導警備員A	人日	1.0	
夜	170	交通誘導警備員B	人日	12.0	
昼夜	200	電話受付相談	回	489	
材料	201	汚水ます用蓋(共通)	個	141	
材料	202	汚水ます用上部(小型)	個	73	
材料	203	汚水ます用上部(旧型)	個	4	
材料	204	汚水ます用増強蓋(共通)	個	39	
材料	205	汚水ます用空気抜き付蓋(鉄巻き)(共通)	個	4	
材料	206	汚水ます用胴部	個	5	
材料	207	汚水ます用底部	個	5	
材料	208	汚水ます用継足管	cm	475	
材料	209	特殊汚水ます上部1	個	3	
材料	210	特殊汚水ます上部2	個	3	
材料	211	特殊汚水ます中間部	個	2	
材料	212	特殊汚水ます下部	個	2	
材料	213	特殊汚水ます底部	個	2	
材料	214	塩ビ管(φ100)	m	4.0	
材料	215	塩ビ管(φ150)	m	5.0	
材料	216	立上がり管用硬質塩ビ管(φ200)	m	5.0	
材料	217	塩ビ製公共ます鉄蓋(汚水・雨水共通)	個	15	
材料	218	塩ビます用差込継手(φ200)	個	10	
材料	219	塩ビ自在曲管(φ100 15° 30°)	個	3	
材料	220	塩ビ自在曲管(φ150 15° 30°)	個	3	
材料	221	イングレーサー(φ150×100)	個	5	
材料	222	イングレーサー(φ200×150)	個	15	
材料	223	防臭リング(φ150)	個	510	
材料	224	防臭リング(φ200)	個	30	
材料	225	防臭逆止弁(φ100)	個	10	
材料	226	防臭逆止弁(φ150)	個	10	
材料	227	断熱蓋(平受用)(二重蓋方式)	組	18	
材料	228	断熱蓋(勾配受用)	個	18	
材料	229	グレーチング鉄蓋用防臭蓋	個	5	
材料	230	宅地雨水ます用蓋	個	1	
材料	231	宅地雨水ます用上部	個	1	
材料	232	宅地雨水ます用中部	個	1	
材料	233	宅地雨水ます用継足管	cm	1	
材料	234	宅地雨水ます用下部	個	1	
材料	235	ルーズカラー(φ100)	個	2	
材料	236	ルーズカラー(φ150)	個	10	
材料	237	オイルマット	枚	30	
材料	238	油吸収材	本	5	
材料	239	SP管(φ150)	本	6	
材料	240	消毒液	本	1	
材料	241	汚水糞化粧用鉄蓋(金枠共)	組	3	
材料	242	VUキャップ(φ100)	個	2	
材料	243	VUキャップ(φ150)	個	2	
材料	244	VUキャップ(φ200)	個	10	
材料	245	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ150)	個	50	
材料	246	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ200)	個	5	
材料	247	下水道浸透ます上部(埋込ホル込)	個	1	
材料	248	下水道浸透ます中間部	個	1	
材料	249	下水道浸透ます下部	個	1	
材料	250	下水道浸透ます用鉄蓋(T-25 ホル込)	個	1	
材料	251	接着受口カラー(φ100)	個	1	
材料	252	接着受口カラー(φ150)	個	1	
材料	253	接着受口カラー(φ200)	個	1	
材料	254	車止め 脱着式(赤白)(W150)	基	1	
材料	255	車止め 脱着式(赤白)(W200)	基	1	
材料	256	車止め 脱着式(赤白)(W300)	基	1	

北区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(1)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	1	現地調査工(ます取付管)	か所	291	
昼	2	ます接続確認工	か所	300	
昼	3	取付管カメラ調査工	か所	792	
昼	4	ます探し工	か所	200	
昼	5	コンクリートます修正工	か所	240	
昼	6	塩ビます修正工	か所	30	
昼	7	ます取付部修繕工	か所	30	
昼	8	ます蓋交換工	か所	160	
昼	9	閉塞工	か所	70	
昼	10	ます内修繕工	か所	400	
昼	11	コンクリートます設置工	か所	20	
昼	12	塩ビます設置工	か所	5	
昼	13	現地調査工(マンホール)	か所	120	
昼	14	鉄蓋溶接工	か所	5	
昼	15	足掛金物補修工(W=400)	か所	100	
昼	16	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	100	
昼	17	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	50	
昼	18	断熱蓋設置・点検工	か所	71	
昼	19	光ケーブル点検工	か所	36	
昼	20	特殊マンホール・吐口点検工	か所	50	
昼	21	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	5	
昼	22	合流改善施設点検工	か所	0	
昼	23	合流改善施設(ネット式)清掃工	枚	0	
昼	24	合流改善施設(ブラシ・機械式)清掃工	か所	0	
昼	25	合流改善施設(水面制御式)清掃工	か所	0	
昼	26	オイルフェンス設置撤去工	か所	5	
昼	27	人孔巡視調査工	か所	4981	
昼	28	本管潜行目視調査工	m	400.0	
昼	29	本管カメラ調査工	m	4000.0	
昼	30	取付管特殊カメラ据付工	m	200.0	
昼	31	取付管特殊カメラ調査工	か所	10	
昼	32	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	200.0	
昼	33	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	10	
昼	34	取付管清掃工	か所	130	
昼	35	取付管清掃工(未作業)	か所	15	
昼	36	高圧洗浄車運転工	h	262.0	
昼	37	給水車運転工	h	262.0	
昼	38	本管洗浄工	m	30.0	
昼	39	バキューム車運転工(4t)	h	20.0	
昼	40	バキューム車運転工(8t)	h	242.0	
昼	41	土のう仮締切工	袋	40	
昼	42	鋼材切断工	m	0.0	
昼	43	道路雨水ます清掃工	か所	70	
昼	44	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	151	
昼	45	取付管内面補修材(φ150)	m	780.0	
昼	46	取付管内面修繕工(φ150)	か所	130	
昼	47	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	2	
昼	48	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	20	
昼	49	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	2	
昼	50	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	1	
昼	51	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	1	
昼	52	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	1	
昼	53	一体型内面補修工(φ350)	か所	1	
昼	54	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	1	
昼	55	段差修正工(φ250~300)	か所	1	
昼	56	パッカー止水工(φ200~350)	L	5.0	
昼	57	パッカー止水工(φ400~600)	L	5.0	
昼	58	突出取付管除去工(機械)	か所	2	
昼	59	モルタル除去工(機械)	か所	2	
昼	60	木根・パッキン除去工(機械)	か所	2	
昼	61	モルタル等除去工(人力)	か所	1	
昼	62	取付管口仕上工(機械)	か所	1	
昼	63	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m ²	9.0	
昼	64	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m ²	15.0	
昼	65	目地補修工	m	98.1	
昼	66	陥没仮復旧工	m ³	10.0	
昼	67	舗装復旧工	m ²	105.0	
昼	68	舗装仮復旧工	m ²	55.0	
昼	69	インターロッキング復旧工	m ²	2.0	
昼	70	掘削工	m ³	22.0	
昼	71	除草工	m ²	3600.0	
昼	72	刈り草処理費	t	2.500	
昼	73	伐採工(幹周20cm未満)	本	1	
昼	74	伐採工(幹周20cm以上30cm未満)	本	1	
昼	75	伐採工(幹周30cm以上60cm未満)	本	1	
昼	76	車止め設置・取外し工	基	1	
昼	77	車止め基礎設置工	か所	2	
昼	78	除雪工	か所	5	
昼	79	管理用地境界杭点検工	か所	103	
昼	80	地上権設定地等確認工	か所	22	

北区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(2)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	81	油脂類等追跡調査工	h	10.0	
昼	82	下水道管路巡視点検工	km	24	
昼	83	コンクリート殻運搬処理工	t	15.000	
昼	84	舗装殻運搬処理工	t	3.000	
昼	85	土砂運搬工	m3	10.0	
昼	86	塩ビ廃材運搬処理工	t	1.300	
昼	87	廃プラスチック運搬処理工	t	1.000	
昼	88	下水道汚泥等運搬工(4t)	回	10	
昼	89	下水道汚泥等運搬工(8t)	回	76	
昼	90	コンクリートくず等運搬工	回	1	
昼	91	きょう雑物収集運搬工	m3	1.0	
昼	92	伐採物運搬処理工	t	0.100	
昼	93	ポンプ設置撤去工	か所	1	
昼	94	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	1	
昼	95	ポンプ運転工(0~40m3未満 常時)	台日	1	
昼	96	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	1	
昼	97	ポンプ運転工(40~120m3未満 常時)	台日	1	
昼	98	緊急対応準備工	h	10.0	
昼	99	交通誘導警備員A	人日	15.0	
昼	100	交通誘導警備員B	人日	15.0	
夜	101	現地調査工(ます取付管)	か所	10	
夜	102	取付管カメラ調査工	か所	13	
夜	103	ます探し工	か所	2	
夜	104	コンクリートます修正工	か所	0	
夜	105	塩ビます修正工	か所	0	
夜	106	ます取付部修繕工	か所	0	
夜	107	ます蓋交換工	か所	0	
夜	108	閉塞工	か所	0	
夜	109	ます内修繕工	か所	0	
夜	110	コンクリートます設置工	か所	0	
夜	111	塩ビます設置工	か所	0	
夜	112	現地調査工(マンホール)	か所	5	
夜	113	足掛金物補修工(W=400)	か所	0	
夜	114	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	0	
夜	115	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	0	
夜	116	光ケーブル点検工	か所	0	
夜	117	特殊マンホール・吐口点検工	か所	0	
夜	118	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	0	
夜	119	オイルフェンス設置撤去工	か所	30	
夜	120	本管潜行目視調査工	m	300.0	
夜	121	本管カメラ調査工	m	20.0	
夜	122	取付管特殊カメラ据付工	m	1.0	
夜	123	取付管特殊カメラ調査工	か所	20	
夜	124	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	1.0	
夜	125	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	10	
夜	126	取付管清掃工	か所	1	
夜	127	取付管清掃工(未作業)	か所	30	
夜	128	高压洗浄車運転工	h	30.0	
夜	129	給水車運転工	h	0.0	
夜	130	本管洗浄工	m	0.0	
夜	131	バキューム車運転工(4t)	h	30.0	
夜	132	バキューム車運転工(8t)	h	10.0	
夜	133	土のう仮締切工	袋	0	
夜	134	道路雨水ます清掃工	か所	10	
夜	135	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	20	
夜	136	取付管内面補修材(φ150)	m	42.0	
夜	137	取付管内面修繕工(φ150)	か所	7	
夜	138	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	1	
夜	139	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	1	
夜	140	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	1	
夜	141	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	0	
夜	142	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
夜	143	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	1	
夜	144	一体型内面補修工(φ350)	か所	1	
夜	145	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	1	
夜	146	段差修正工(φ250~300)	か所	1	
夜	147	パッカー止水工(φ200~350)	L	10.0	
夜	148	パッカー止水工(φ400~600)	L	10.0	
夜	149	突出取付管除去工(機械)	か所	0	
夜	150	モルタル除去工(機械)	か所	1	
夜	151	木根・パッキン除去工(機械)	か所	0	
夜	152	モルタル等除去工(人力)	か所	0	
夜	153	取付管口仕上工(機械)	か所	1	
夜	154	インパート・躯体等補修工(5cm未満)	m2	0.0	
夜	155	インパート・躯体等補修工(5cm以上)	m2	0.0	
夜	156	目地補修工	m	0.0	
夜	157	陥没仮復旧工	m3	5.0	
夜	158	舗装復旧工	m2	5.0	
夜	159	舗装仮復旧工	m2	5.0	
夜	160	インターロッキング復旧工	m2	0.0	

北区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(3)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 量	契約単価
夜	161	掘削工	m3	0.0	
夜	162	除雪工	か所	3	
夜	163	油脂類等追跡調査工	h	2.0	
夜	164	下水道管路巡視点検工	km	1	
夜	165	ポンプ設置撤去工	か所	1	
夜	166	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	1	
夜	167	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	1	
夜	168	緊急対応準備工	h	5.0	
夜	169	交通誘導警備員A	人日	1.0	
夜	170	交通誘導警備員B	人日	7.0	
材料	201	汚水ます用蓋(共通)	個	281	
材料	202	汚水ます用上部(小型)	個	220	
材料	203	汚水ます用上部(旧型)	個	4	
材料	204	汚水ます用増強蓋(共通)	個	84	
材料	205	汚水ます用空気抜き付蓋(鉄巻き)(共通)	個	4	
材料	206	汚水ます用胴部	個	5	
材料	207	汚水ます用底部	個	5	
材料	208	汚水ます用継足管	cm	1324	
材料	209	特殊汚水ます上部1	個	3	
材料	210	特殊汚水ます上部2	個	2	
材料	211	特殊汚水ます中間部	個	2	
材料	212	特殊汚水ます下部	個	2	
材料	213	特殊汚水ます底部	個	2	
材料	214	塩ビ管(φ100)	m	3.0	
材料	215	塩ビ管(φ150)	m	3.0	
材料	216	立上がり管用硬質塩ビ管(φ200)	m	3.0	
材料	217	塩ビ製公共ます鉄蓋(汚水・雨水共通)	個	15	
材料	218	塩ビます用差込継手(φ200)	個	10	
材料	219	塩ビ自在曲管(φ100 15° 30°)	個	5	
材料	220	塩ビ自在曲管(φ150 15° 30°)	個	5	
材料	221	イングレーサー(φ150×100)	個	2	
材料	222	イングレーサー(φ200×150)	個	10	
材料	223	防臭リング(φ150)	個	60	
材料	224	防臭リング(φ200)	個	10	
材料	225	防臭逆止弁(φ100)	個	4	
材料	226	防臭逆止弁(φ150)	個	5	
材料	227	断熱蓋(平受用)(二重蓋方式)	組	18	
材料	228	断熱蓋(勾配受用)	個	18	
材料	229	グレーチング鉄蓋用防臭蓋	個	3	
材料	230	宅地雨水ます用蓋	個	5	
材料	231	宅地雨水ます用上部	個	5	
材料	232	宅地雨水ます用中部	個	1	
材料	233	宅地雨水ます用継足管	cm	1	
材料	234	宅地雨水ます用下部	個	1	
材料	235	ルーズカラー(φ100)	個	1	
材料	236	ルーズカラー(φ150)	個	10	
材料	237	オイルマット	枚	100	
材料	238	油吸収材	本	1	
材料	239	SP管(φ150)	本	2	
材料	240	消毒液	本	1	
材料	241	汚水糞化粧用鉄蓋(金枠共)	組	1	
材料	242	VUキャップ(φ100)	個	2	
材料	243	VUキャップ(φ150)	個	2	
材料	244	VUキャップ(φ200)	個	8	
材料	245	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ150)	個	5	
材料	246	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ200)	個	4	
材料	247	下水道浸透ます上部(埋込ホルト込)	個	1	
材料	248	下水道浸透ます中間部	個	1	
材料	249	下水道浸透ます下部	個	1	
材料	250	下水道浸透ます用鉄蓋(T-25 ホルト込)	個	1	
材料	251	接着受口カラー(φ100)	個	3	
材料	252	接着受口カラー(φ150)	個	1	
材料	253	接着受口カラー(φ200)	個	1	
材料	254	車止め 脱着式(赤白)(W150)	基	1	
材料	255	車止め 脱着式(赤白)(W200)	基	1	
材料	256	車止め 脱着式(赤白)(W300)	基	1	

東区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(1)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	1	現地調査工(ます取付管)	か所	189	
昼	2	ます接続確認工	か所	250	
昼	3	取付管カメラ調査工	か所	791	
昼	4	ます探し工	か所	210	
昼	5	コンクリートます修正工	か所	230	
昼	6	塩ビます修正工	か所	30	
昼	7	ます取付部修繕工	か所	40	
昼	8	ます蓋交換工	か所	80	
昼	9	閉塞工	か所	70	
昼	10	ます内修繕工	か所	300	
昼	11	コンクリートます設置工	か所	10	
昼	12	塩ビます設置工	か所	10	
昼	13	現地調査工(マンホール)	か所	130	
昼	14	鉄蓋溶接工	か所	5	
昼	15	足掛金物補修工(W=400)	か所	122	
昼	16	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	100	
昼	17	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	51	
昼	18	断熱蓋設置・点検工	か所	25	
昼	19	光ケーブル点検工	か所	33	
昼	20	特殊マンホール・吐口点検工	か所	300	
昼	21	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	10	
昼	22	合流改善施設点検工	か所	28	
昼	23	合流改善施設(ネット式)清掃工	枚	280	
昼	24	合流改善施設(ブラシ・機械式)清掃工	か所	0	
昼	25	合流改善施設(水面制御式)清掃工	か所	1	
昼	26	オイルフェンス設置撤去工	か所	3	
昼	27	人孔巡視調査工	か所	4021	
昼	28	本管潜行目視調査工	m	500.0	
昼	29	本管カメラ調査工	m	4000.0	
昼	30	取付管特殊カメラ据付工	m	200.0	
昼	31	取付管特殊カメラ調査工	か所	10	
昼	32	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	0.0	
昼	33	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	0	
昼	34	取付管清掃工	か所	150	
昼	35	取付管清掃工(未作業)	か所	10	
昼	36	高圧洗浄車運転工	h	214.0	
昼	37	給水車運転工	h	214.0	
昼	38	本管洗浄工	m	50.0	
昼	39	バキューム車運転工(4t)	h	10.0	
昼	40	バキューム車運転工(8t)	h	204.0	
昼	41	土のう仮締切工	袋	10	
昼	42	鋼材切断工	m	0.0	
昼	43	道路雨水ます清掃工	か所	10	
昼	44	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	30	
昼	45	取付管内面補修材(φ150)	m	774.0	
昼	46	取付管内面修繕工(φ150)	か所	129	
昼	47	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	1	
昼	48	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	5	
昼	49	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	1	
昼	50	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	1	
昼	51	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
昼	52	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	1	
昼	53	一体型内面補修工(φ350)	か所	1	
昼	54	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	1	
昼	55	段差修正工(φ250~300)	か所	1	
昼	56	パッカー止水工(φ200~350)	L	5.0	
昼	57	パッカー止水工(φ400~600)	L	5.0	
昼	58	突出取付管除去工(機械)	か所	1	
昼	59	モルタル除去工(機械)	か所	1	
昼	60	木根・パッキン除去工(機械)	か所	1	
昼	61	モルタル等除去工(人力)	か所	1	
昼	62	取付管口仕上工(機械)	か所	1	
昼	63	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m2	7.0	
昼	64	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m2	6.0	
昼	65	目地補修工	m	49.1	
昼	66	陥没仮復旧工	m3	10.0	
昼	67	舗装復旧工	m2	105.0	
昼	68	舗装仮復旧工	m2	55.0	
昼	69	インターロッキング復旧工	m2	2.0	
昼	70	掘削工	m3	22.0	
昼	71	除草工	m2	7000.0	
昼	72	刈り草処理費	t	3.500	
昼	73	伐採工(幹周20cm未満)	本	1	
昼	74	伐採工(幹周20cm以上30cm未満)	本	1	
昼	75	伐採工(幹周30cm以上60cm未満)	本	1	
昼	76	車止め設置・取外し工	基	1	
昼	77	車止め基礎設置工	か所	1	
昼	78	除雪工	か所	5	
昼	79	管理用地境界杭点検工	か所	62	
昼	80	地上権設定地等確認工	か所	17	

東区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(2)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	81	油脂類等追跡調査工	h	5.0	
昼	82	下水道管路巡視点検工	km	40	
昼	83	コンクリート殻運搬処理工	t	10.000	
昼	84	舗装殻運搬処理工	t	3.000	
昼	85	土砂運搬工	m3	5.0	
昼	86	塩ビ廃材運搬処理工	t	1.300	
昼	87	廃プラスチック運搬処理工	t	1.000	
昼	88	下水道汚泥等運搬工(4t)	回	5	
昼	89	下水道汚泥等運搬工(8t)	回	65	
昼	90	コンクリートくず等運搬工	回	1	
昼	91	きょう雑物収集運搬工	m3	5.0	
昼	92	伐採物運搬処理工	t	0.100	
昼	93	ポンプ設置撤去工	か所	1	
昼	94	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	1	
昼	95	ポンプ運転工(0~40m3未満 常時)	台日	1	
昼	96	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	1	
昼	97	ポンプ運転工(40~120m3未満 常時)	台日	1	
昼	98	緊急対応準備工	h	10.0	
昼	99	交通誘導警備員A	人日	15.0	
昼	100	交通誘導警備員B	人日	15.0	
夜	101	現地調査工(ます取付管)	か所	10	
夜	102	取付管カメラ調査工	か所	4	
夜	103	ます探し工	か所	0	
夜	104	コンクリートます修正工	か所	0	
夜	105	塩ビます修正工	か所	0	
夜	106	ます取付部修繕工	か所	0	
夜	107	ます蓋交換工	か所	0	
夜	108	閉塞工	か所	0	
夜	109	ます内修繕工	か所	0	
夜	110	コンクリートます設置工	か所	0	
夜	111	塩ビます設置工	か所	0	
夜	112	現地調査工(マンホール)	か所	5	
夜	113	足掛金物補修工(W=400)	か所	0	
夜	114	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	0	
夜	115	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	0	
夜	116	光ケーブル点検工	か所	0	
夜	117	特殊マンホール・吐口点検工	か所	0	
夜	118	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	0	
夜	119	オイルフェンス設置撤去工	か所	30	
夜	120	本管潜行目視調査工	m	250.0	
夜	121	本管カメラ調査工	m	20.0	
夜	122	取付管特殊カメラ据付工	m	1.0	
夜	123	取付管特殊カメラ調査工	か所	0	
夜	124	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	0.0	
夜	125	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	10	
夜	126	取付管清掃工	か所	1	
夜	127	取付管清掃工(未作業)	か所	15	
夜	128	高圧洗浄車運転工	h	15.0	
夜	129	給水車運転工	h	0.0	
夜	130	本管洗浄工	m	0.0	
夜	131	バキューム車運転工(4t)	h	15.0	
夜	132	バキューム車運転工(8t)	h	5.0	
夜	133	土のう仮締切工	袋	0	
夜	134	道路雨水ます清掃工	か所	10	
夜	135	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	10	
夜	136	取付管内面補修材(φ150)	m	42.0	
夜	137	取付管内面修繕工(φ150)	か所	7	
夜	138	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	1	
夜	139	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	1	
夜	140	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	1	
夜	141	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	0	
夜	142	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
夜	143	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	1	
夜	144	一体型内面補修工(φ350)	か所	1	
夜	145	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	0	
夜	146	段差修正工(φ250~300)	か所	0	
夜	147	パッカー止水工(φ200~350)	L	10.0	
夜	148	パッカー止水工(φ400~600)	L	10.0	
夜	149	突出取付管除去工(機械)	か所	0	
夜	150	モルタル除去工(機械)	か所	1	
夜	151	木根・パッキン除去工(機械)	か所	0	
夜	152	モルタル等除去工(人力)	か所	0	
夜	153	取付管口仕上工(機械)	か所	0	
夜	154	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m2	0.0	
夜	155	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m2	0.0	
夜	156	目地補修工	m	0.0	
夜	157	陥没仮復旧工	m3	5.0	
夜	158	舗装復旧工	m2	5.0	
夜	159	舗装仮復旧工	m2	5.0	
夜	160	インターロッキング復旧工	m2	0.0	

東区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(3)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 量	契約単価
夜	161	掘削工	m3	0.0	
夜	162	除雪工	か所	3	
夜	163	油脂類等追跡調査工	h	2.0	
夜	164	下水道管路巡視点検工	km	0	
夜	165	ポンプ設置撤去工	か所	0	
夜	166	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	0	
夜	167	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	0	
夜	168	緊急対応準備工	h	5.0	
夜	169	交通誘導警備員A	人日	0.0	
夜	170	交通誘導警備員B	人日	7.0	
材料	201	汚水ます用蓋(共通)	個	235	
材料	202	汚水ます用上部(小型)	個	210	
材料	203	汚水ます用上部(旧型)	個	3	
材料	204	汚水ます用増強蓋(共通)	個	54	
材料	205	汚水ます用空気抜き付蓋(鉄巻き)(共通)	個	3	
材料	206	汚水ます用胴部	個	3	
材料	207	汚水ます用底部	個	5	
材料	208	汚水ます用継足管	cm	675	
材料	209	特殊汚水ます上部1	個	2	
材料	210	特殊汚水ます上部2	個	1	
材料	211	特殊汚水ます中間部	個	1	
材料	212	特殊汚水ます下部	個	1	
材料	213	特殊汚水ます底部	個	1	
材料	214	塩ビ管(φ100)	m	3.0	
材料	215	塩ビ管(φ150)	m	3.0	
材料	216	立上がり管用硬質塩ビ管(φ200)	m	3.0	
材料	217	塩ビ製公共ます鉄蓋(汚水・雨水共通)	個	15	
材料	218	塩ビます用差込継手(φ200)	個	10	
材料	219	塩ビ自在曲管(φ100 15° 30°)	個	3	
材料	220	塩ビ自在曲管(φ150 15° 30°)	個	3	
材料	221	イングレーサー(φ150×100)	個	3	
材料	222	イングレーサー(φ200×150)	個	10	
材料	223	防臭リング(φ150)	個	30	
材料	224	防臭リング(φ200)	個	5	
材料	225	防臭逆止弁(φ100)	個	5	
材料	226	防臭逆止弁(φ150)	個	5	
材料	227	断熱蓋(平受用)(二重蓋方式)	組	18	
材料	228	断熱蓋(勾配受用)	個	18	
材料	229	グレーチング鉄蓋用防臭蓋	個	3	
材料	230	宅地雨水ます用蓋	個	2	
材料	231	宅地雨水ます用上部	個	2	
材料	232	宅地雨水ます用中部	個	1	
材料	233	宅地雨水ます用継足管	cm	1	
材料	234	宅地雨水ます用下部	個	1	
材料	235	ルーズカラー(φ100)	個	1	
材料	236	ルーズカラー(φ150)	個	10	
材料	237	オイルマット	枚	100	
材料	238	油吸収材	本	1	
材料	239	SP管(φ150)	本	3	
材料	240	消毒液	本	1	
材料	241	汚水糞化粧用鉄蓋(金枠共)	組	1	
材料	242	VUキャップ(φ100)	個	3	
材料	243	VUキャップ(φ150)	個	3	
材料	244	VUキャップ(φ200)	個	5	
材料	245	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ150)	個	1	
材料	246	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ200)	個	1	
材料	247	下水道浸透ます上部(埋込ホルト込)	個	1	
材料	248	下水道浸透ます中間部	個	1	
材料	249	下水道浸透ます下部	個	1	
材料	250	下水道浸透ます用鉄蓋(T-25 ホルト込)	個	1	
材料	251	接着受口カラー(φ100)	個	1	
材料	252	接着受口カラー(φ150)	個	1	
材料	253	接着受口カラー(φ200)	個	1	
材料	254	車止め 脱着式(赤白)(W150)	基	1	
材料	255	車止め 脱着式(赤白)(W200)	基	1	
材料	256	車止め 脱着式(赤白)(W300)	基	1	

白石区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(1)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	1	現地調査工(ます取付管)	か所	137	
昼	2	ます接続確認工	か所	149	
昼	3	取付管カメラ調査工	か所	407	
昼	4	ます探し工	か所	98	
昼	5	コンクリートます修正工	か所	95	
昼	6	塩ビます修正工	か所	15	
昼	7	ます取付部修繕工	か所	10	
昼	8	ます蓋交換工	か所	100	
昼	9	閉塞工	か所	5	
昼	10	ます内修繕工	か所	100	
昼	11	コンクリートます設置工	か所	20	
昼	12	塩ビます設置工	か所	5	
昼	13	現地調査工(マンホール)	か所	100	
昼	14	鉄蓋溶接工	か所	10	
昼	15	足掛金物補修工(W=400)	か所	10	
昼	16	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	83	
昼	17	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	10	
昼	18	断熱蓋設置・点検工	か所	32	
昼	19	光ケーブル点検工	か所	52	
昼	20	特殊マンホール・吐口点検工	か所	269	
昼	21	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	7	
昼	22	合流改善施設点検工	か所	46	
昼	23	合流改善施設(ネット式)清掃工	枚	446	
昼	24	合流改善施設(ブラシ・機械式)清掃工	か所	0	
昼	25	合流改善施設(水面制御式)清掃工	か所	3	
昼	26	オイルフェンス設置撤去工	か所	10	
昼	27	人孔巡視調査工	か所	4080	
昼	28	本管潜行目視調査工	m	200.0	
昼	29	本管カメラ調査工	m	2010.0	
昼	30	取付管特殊カメラ据付工	m	50.0	
昼	31	取付管特殊カメラ調査工	か所	10	
昼	32	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	170.0	
昼	33	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	11	
昼	34	取付管清掃工	か所	70	
昼	35	取付管清掃工(未作業)	か所	10	
昼	36	高圧洗浄車運転工	h	74.0	
昼	37	給水車運転工	h	72.0	
昼	38	本管洗浄工	m	360.0	
昼	39	バキューム車運転工(4t)	h	71.0	
昼	40	バキューム車運転工(8t)	h	18.0	
昼	41	土のう仮締切工	袋	200	
昼	42	鋼材切断工	m	20.0	
昼	43	道路雨水ます清掃工	か所	20	
昼	44	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	61	
昼	45	取付管内面補修材(φ150)	m	432.6	
昼	46	取付管内面修繕工(φ150)	か所	95	
昼	47	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	12	
昼	48	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	20	
昼	49	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	0	
昼	50	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	5	
昼	51	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
昼	52	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	7	
昼	53	一体型内面補修工(φ350)	か所	1	
昼	54	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	1	
昼	55	段差修正工(φ250~300)	か所	1	
昼	56	パッカー止水工(φ200~350)	L	105.0	
昼	57	パッカー止水工(φ400~600)	L	120.0	
昼	58	突出取付管除去工(機械)	か所	2	
昼	59	モルタル除去工(機械)	か所	2	
昼	60	木根・パッキン除去工(機械)	か所	2	
昼	61	モルタル等除去工(人力)	か所	3	
昼	62	取付管口仕上工(機械)	か所	8	
昼	63	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m ²	25.0	
昼	64	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m ²	15.5	
昼	65	目地補修工	m	35.0	
昼	66	陥没仮復旧工	m ³	15.0	
昼	67	舗装復旧工	m ²	20.0	
昼	68	舗装仮復旧工	m ²	20.0	
昼	69	インターロッキング復旧工	m ²	5.0	
昼	70	掘削工	m ³	10.0	
昼	71	除草工	m ²	14220.3	
昼	72	刈り草処理費	t	1.280	
昼	73	伐採工(幹周20cm未満)	本	10	
昼	74	伐採工(幹周20cm以上30cm未満)	本	10	
昼	75	伐採工(幹周30cm以上60cm未満)	本	10	
昼	76	車止め設置・取外し工	基	2	
昼	77	車止め基礎設置工	か所	2	
昼	78	除雪工	か所	20	
昼	79	管理用地境界杭点検工	か所	106	
昼	80	地上権設定地等確認工	か所	17	

白石区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(2)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	81	油脂類等追跡調査工	h	20.0	
昼	82	下水道管路巡視点検工	km	5	
昼	83	コンクリート殻運搬処理工	t	5.000	
昼	84	舗装殻運搬処理工	t	5.000	
昼	85	土砂運搬工	m3	1.0	
昼	86	塩ビ廃材運搬処理工	t	1.000	
昼	87	廃プラスチック運搬処理工	t	0.020	
昼	88	下水道汚泥等運搬工(4t)	回	14	
昼	89	下水道汚泥等運搬工(8t)	回	5	
昼	90	コンクリートくず等運搬工	回	2	
昼	91	きょう雑物収集運搬工	m3	5.0	
昼	92	伐採物運搬処理工	t	1.000	
昼	93	ポンプ設置撤去工	か所	1	
昼	94	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	1	
昼	95	ポンプ運転工(0~40m3未満 常時)	台日	1	
昼	96	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	1	
昼	97	ポンプ運転工(40~120m3未満 常時)	台日	1	
昼	98	緊急対応準備工	h	1.0	
昼	99	交通誘導警備員A	人日	25.0	
昼	100	交通誘導警備員B	人日	25.0	
夜	101	現地調査工(ます取付管)	か所	10	
夜	102	取付管カメラ調査工	か所	10	
夜	103	ます探し工	か所	0	
夜	104	コンクリートます修正工	か所	0	
夜	105	塩ビます修正工	か所	0	
夜	106	ます取付部修繕工	か所	0	
夜	107	ます蓋交換工	か所	0	
夜	108	閉塞工	か所	0	
夜	109	ます内修繕工	か所	0	
夜	110	コンクリートます設置工	か所	0	
夜	111	塩ビます設置工	か所	0	
夜	112	現地調査工(マンホール)	か所	20	
夜	113	足掛金物補修工(W=400)	か所	0	
夜	114	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	0	
夜	115	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	0	
夜	116	光ケーブル点検工	か所	0	
夜	117	特殊マンホール・吐口点検工	か所	0	
夜	118	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	0	
夜	119	オイルフェンス設置撤去工	か所	5	
夜	120	本管潜行目視調査工	m	10.0	
夜	121	本管カメラ調査工	m	120.0	
夜	122	取付管特殊カメラ据付工	m	10.0	
夜	123	取付管特殊カメラ調査工	か所	15	
夜	124	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	0.0	
夜	125	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	0	
夜	126	取付管清掃工	か所	10	
夜	127	取付管清掃工(未作業)	か所	5	
夜	128	高圧洗浄車運転工	h	8.0	
夜	129	給水車運転工	h	8.0	
夜	130	本管洗浄工	m	15.0	
夜	131	バキューム車運転工(4t)	h	8.0	
夜	132	バキューム車運転工(8t)	h	2.0	
夜	133	土のう仮締切工	袋	100	
夜	134	道路雨水ます清掃工	か所	10	
夜	135	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	10	
夜	136	取付管内面補修材(φ150)	m	28.4	
夜	137	取付管内面修繕工(φ150)	か所	6	
夜	138	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	1	
夜	139	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	1	
夜	140	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	1	
夜	141	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	1	
夜	142	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	1	
夜	143	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	1	
夜	144	一体型内面補修工(φ350)	か所	1	
夜	145	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	1	
夜	146	段差修正工(φ250~300)	か所	1	
夜	147	パッカー止水工(φ200~350)	L	0.0	
夜	148	パッカー止水工(φ400~600)	L	0.0	
夜	149	突出取付管除去工(機械)	か所	1	
夜	150	モルタル除去工(機械)	か所	1	
夜	151	木根・パッキン除去工(機械)	か所	1	
夜	152	モルタル等除去工(人力)	か所	1	
夜	153	取付管口仕上工(機械)	か所	1	
夜	154	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m2	0.0	
夜	155	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m2	0.0	
夜	156	目地補修工	m	0.0	
夜	157	陥没仮復旧工	m3	3.0	
夜	158	舗装復旧工	m2	3.0	
夜	159	舗装仮復旧工	m2	3.0	
夜	160	インターロッキング復旧工	m2	0.0	

白石区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(3)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 量	契約単価
夜	161	掘削工	m3	0.0	
夜	162	除雪工	か所	10	
夜	163	油脂類等追跡調査工	h	5.0	
夜	164	下水道管路巡視点検工	km	10	
夜	165	ポンプ設置撤去工	か所	1	
夜	166	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	1	
夜	167	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	1	
夜	168	緊急対応準備工	h	1.0	
夜	169	交通誘導警備員A	人日	1.0	
夜	170	交通誘導警備員B	人日	15.0	
材料	201	汚水ます用蓋(共通)	個	70	
材料	202	汚水ます用上部(小型)	個	70	
材料	203	汚水ます用上部(旧型)	個	20	
材料	204	汚水ます用増強蓋(共通)	個	50	
材料	205	汚水ます用空気抜き付蓋(鉄巻き)(共通)	個	30	
材料	206	汚水ます用胴部	個	10	
材料	207	汚水ます用底部	個	10	
材料	208	汚水ます用継足管	cm	578	
材料	209	特殊汚水ます上部1	個	3	
材料	210	特殊汚水ます上部2	個	3	
材料	211	特殊汚水ます中間部	個	3	
材料	212	特殊汚水ます下部	個	3	
材料	213	特殊汚水ます底部	個	3	
材料	214	塩ビ管(φ100)	m	5.0	
材料	215	塩ビ管(φ150)	m	15.0	
材料	216	立上がり管用硬質塩ビ管(φ200)	m	10.0	
材料	217	塩ビ製公共ます鉄蓋(汚水・雨水共通)	個	5	
材料	218	塩ビます用差込継手(φ200)	個	5	
材料	219	塩ビ自在曲管(φ100 15° 30°)	個	4	
材料	220	塩ビ自在曲管(φ150 15° 30°)	個	4	
材料	221	イングレーサー(φ150×100)	個	4	
材料	222	イングレーサー(φ200×150)	個	6	
材料	223	防臭リング(φ150)	個	3	
材料	224	防臭リング(φ200)	個	3	
材料	225	防臭逆止弁(φ100)	個	2	
材料	226	防臭逆止弁(φ150)	個	2	
材料	227	断熱蓋(平受用)(二重蓋方式)	組	15	
材料	228	断熱蓋(勾配受用)	個	15	
材料	229	グレーチング鉄蓋用防臭蓋	個	2	
材料	230	宅地雨水ます用蓋	個	3	
材料	231	宅地雨水ます用上部	個	3	
材料	232	宅地雨水ます用中部	個	3	
材料	233	宅地雨水ます用継足管	cm	100	
材料	234	宅地雨水ます用下部	個	3	
材料	235	ルーズカラー(φ100)	個	2	
材料	236	ルーズカラー(φ150)	個	5	
材料	237	オイルマット	枚	250	
材料	238	油吸収材	本	5	
材料	239	SP管(φ150)	本	3	
材料	240	消毒液	本	3	
材料	241	汚水糞化粧用鉄蓋(金枠共)	組	2	
材料	242	VUキャップ(φ100)	個	2	
材料	243	VUキャップ(φ150)	個	5	
材料	244	VUキャップ(φ200)	個	5	
材料	245	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ150)	個	10	
材料	246	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ200)	個	10	
材料	247	下水道浸透ます上部(埋込ホルト込)	個	1	
材料	248	下水道浸透ます中間部	個	1	
材料	249	下水道浸透ます下部	個	1	
材料	250	下水道浸透ます用鉄蓋(T-25 ホルト込)	個	1	
材料	251	接着受口カラー(φ100)	個	1	
材料	252	接着受口カラー(φ150)	個	1	
材料	253	接着受口カラー(φ200)	個	1	
材料	254	車止め 脱着式(赤白)(W150)	基	2	
材料	255	車止め 脱着式(赤白)(W200)	基	2	
材料	256	車止め 脱着式(赤白)(W300)	基	2	

厚別区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(1)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	1	現地調査工(ます取付管)	か所	125	
昼	2	ます接続確認工	か所	0	
昼	3	取付管カメラ調査工	か所	437	
昼	4	ます探し工	か所	45	
昼	5	コンクリートます修正工	か所	145	
昼	6	塩ビます修正工	か所	15	
昼	7	ます取付部修繕工	か所	10	
昼	8	ます蓋交換工	か所	80	
昼	9	閉塞工	か所	5	
昼	10	ます内修繕工	か所	140	
昼	11	コンクリートます設置工	か所	10	
昼	12	塩ビます設置工	か所	10	
昼	13	現地調査工(マンホール)	か所	100	
昼	14	鉄蓋溶接工	か所	10	
昼	15	足掛金物補修工(W=400)	か所	10	
昼	16	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	92	
昼	17	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	10	
昼	18	断熱蓋設置・点検工	か所	30	
昼	19	光ケーブル点検工	か所	0	
昼	20	特殊マンホール・吐口点検工	か所	139	
昼	21	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	10	
昼	22	合流改善施設点検工	か所	0	
昼	23	合流改善施設(ネット式)清掃工	枚	0	
昼	24	合流改善施設(ブラシ・機械式)清掃工	か所	0	
昼	25	合流改善施設(水面制御式)清掃工	か所	0	
昼	26	オイルフェンス設置撤去工	か所	20	
昼	27	人孔巡視調査工	か所	4287	
昼	28	本管潜行目視調査工	m	200.0	
昼	29	本管カメラ調査工	m	2410.0	
昼	30	取付管特殊カメラ据付工	m	100.0	
昼	31	取付管特殊カメラ調査工	か所	10	
昼	32	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	200.0	
昼	33	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	15	
昼	34	取付管清掃工	か所	80	
昼	35	取付管清掃工(未作業)	か所	10	
昼	36	高圧洗浄車運転工	h	132.0	
昼	37	給水車運転工	h	88.0	
昼	38	本管洗浄工	m	282.0	
昼	39	バキューム車運転工(4t)	h	88.5	
昼	40	バキューム車運転工(8t)	h	37.0	
昼	41	土のう仮締切工	袋	200	
昼	42	鋼材切断工	m	0.0	
昼	43	道路雨水ます清掃工	か所	15	
昼	44	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	12	
昼	45	取付管内面補修材(φ150)	m	427.6	
昼	46	取付管内面修繕工(φ150)	か所	93	
昼	47	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	0	
昼	48	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	37	
昼	49	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	10	
昼	50	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	3	
昼	51	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
昼	52	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	3	
昼	53	一体型内面補修工(φ350)	か所	0	
昼	54	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	0	
昼	55	段差修正工(φ250~300)	か所	1	
昼	56	パッカー止水工(φ200~350)	L	107.0	
昼	57	パッカー止水工(φ400~600)	L	149.0	
昼	58	突出取付管除去工(機械)	か所	3	
昼	59	モルタル除去工(機械)	か所	3	
昼	60	木根・パッキン除去工(機械)	か所	3	
昼	61	モルタル等除去工(人力)	か所	4	
昼	62	取付管口仕上工(機械)	か所	8	
昼	63	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m2	31.0	
昼	64	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m2	31.0	
昼	65	目地補修工	m	43.5	
昼	66	陥没仮復旧工	m3	10.0	
昼	67	舗装復旧工	m2	30.0	
昼	68	舗装仮復旧工	m2	30.0	
昼	69	インターロッキング復旧工	m2	10.0	
昼	70	掘削工	m3	10.0	
昼	71	除草工	m2	7138.9	
昼	72	刈り草処理費	t	2.350	
昼	73	伐採工(幹周20cm未満)	本	10	
昼	74	伐採工(幹周20cm以上30cm未満)	本	10	
昼	75	伐採工(幹周30cm以上60cm未満)	本	10	
昼	76	車止め設置・取外し工	基	3	
昼	77	車止め基礎設置工	か所	3	
昼	78	除雪工	か所	10	
昼	79	管理用地境界杭点検工	か所	325	
昼	80	地上権設定地等確認工	か所	22	

厚別区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(2)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	81	油脂類等追跡調査工	h	20.0	
昼	82	下水道管路巡視点検工	km	5	
昼	83	コンクリート殻運搬処理工	t	3.000	
昼	84	舗装殻運搬処理工	t	20.000	
昼	85	土砂運搬工	m3	1.0	
昼	86	塩ビ廃材運搬処理工	t	1.000	
昼	87	廃プラスチック運搬処理工	t	0.020	
昼	88	下水道汚泥等運搬工(4t)	回	14	
昼	89	下水道汚泥等運搬工(8t)	回	7	
昼	90	コンクリートくず等運搬工	回	2	
昼	91	きょう雑物収集運搬工	m3	5.0	
昼	92	伐採物運搬処理工	t	1.000	
昼	93	ポンプ設置撤去工	か所	2	
昼	94	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	2	
昼	95	ポンプ運転工(0~40m3未満 常時)	台日	2	
昼	96	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	1	
昼	97	ポンプ運転工(40~120m3未満 常時)	台日	1	
昼	98	緊急対応準備工	h	1.0	
昼	99	交通誘導警備員A	人日	15.0	
昼	100	交通誘導警備員B	人日	15.0	
夜	101	現地調査工(ます取付管)	か所	10	
夜	102	取付管カメラ調査工	か所	10	
夜	103	ます探し工	か所	0	
夜	104	コンクリートます修正工	か所	0	
夜	105	塩ビます修正工	か所	0	
夜	106	ます取付部修繕工	か所	0	
夜	107	ます蓋交換工	か所	0	
夜	108	閉塞工	か所	0	
夜	109	ます内修繕工	か所	0	
夜	110	コンクリートます設置工	か所	0	
夜	111	塩ビます設置工	か所	0	
夜	112	現地調査工(マンホール)	か所	20	
夜	113	足掛金物補修工(W=400)	か所	0	
夜	114	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	0	
夜	115	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	0	
夜	116	光ケーブル点検工	か所	0	
夜	117	特殊マンホール・吐口点検工	か所	0	
夜	118	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	0	
夜	119	オイルフェンス設置撤去工	か所	3	
夜	120	本管潜行目視調査工	m	20.0	
夜	121	本管カメラ調査工	m	200.0	
夜	122	取付管特殊カメラ据付工	m	10.0	
夜	123	取付管特殊カメラ調査工	か所	1	
夜	124	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	0.0	
夜	125	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	0	
夜	126	取付管清掃工	か所	10	
夜	127	取付管清掃工(未作業)	か所	3	
夜	128	高圧洗浄車運転工	h	15.0	
夜	129	給水車運転工	h	12.0	
夜	130	本管洗浄工	m	10.0	
夜	131	バキューム車運転工(4t)	h	9.0	
夜	132	バキューム車運転工(8t)	h	4.0	
夜	133	土のう仮締切工	袋	100	
夜	134	道路雨水ます清掃工	か所	0	
夜	135	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	0	
夜	136	取付管内面補修材(φ150)	m	28.0	
夜	137	取付管内面修繕工(φ150)	か所	6	
夜	138	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	1	
夜	139	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	1	
夜	140	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	1	
夜	141	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	0	
夜	142	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
夜	143	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	1	
夜	144	一体型内面補修工(φ350)	か所	1	
夜	145	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	0	
夜	146	段差修正工(φ250~300)	か所	0	
夜	147	パッカー止水工(φ200~350)	L	0.0	
夜	148	パッカー止水工(φ400~600)	L	0.0	
夜	149	突出取付管除去工(機械)	か所	1	
夜	150	モルタル除去工(機械)	か所	1	
夜	151	木根・パッキン除去工(機械)	か所	1	
夜	152	モルタル等除去工(人力)	か所	1	
夜	153	取付管口仕上工(機械)	か所	1	
夜	154	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m2	0.0	
夜	155	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m2	0.0	
夜	156	目地補修工	m	0.0	
夜	157	陥没仮復旧工	m3	3.0	
夜	158	舗装復旧工	m2	5.0	
夜	159	舗装仮復旧工	m2	5.0	
夜	160	インターロッキング復旧工	m2	0.0	

厚別区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(3)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 量	契約単価
夜	161	掘削工	m3	0.0	
夜	162	除雪工	か所	5	
夜	163	油脂類等追跡調査工	h	10.0	
夜	164	下水道管路巡視点検工	km	20	
夜	165	ポンプ設置撤去工	か所	0	
夜	166	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	0	
夜	167	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	0	
夜	168	緊急対応準備工	h	1.0	
夜	169	交通誘導警備員A	人日	1.0	
夜	170	交通誘導警備員B	人日	15.0	
材料	201	汚水ます用蓋(共通)	個	80	
材料	202	汚水ます用上部(小型)	個	80	
材料	203	汚水ます用上部(旧型)	個	15	
材料	204	汚水ます用増強蓋(共通)	個	50	
材料	205	汚水ます用空気抜き付蓋(鉄巻き)(共通)	個	15	
材料	206	汚水ます用胴部	個	6	
材料	207	汚水ます用底部	個	5	
材料	208	汚水ます用継足管	cm	570	
材料	209	特殊汚水ます上部1	個	1	
材料	210	特殊汚水ます上部2	個	1	
材料	211	特殊汚水ます中間部	個	1	
材料	212	特殊汚水ます下部	個	1	
材料	213	特殊汚水ます底部	個	1	
材料	214	塩ビ管(φ100)	m	5.0	
材料	215	塩ビ管(φ150)	m	10.0	
材料	216	立上がり管用硬質塩ビ管(φ200)	m	10.0	
材料	217	塩ビ製公共ます鉄蓋(汚水・雨水共通)	個	3	
材料	218	塩ビます用差込継手(φ200)	個	3	
材料	219	塩ビ自在曲管(φ100 15° 30°)	個	2	
材料	220	塩ビ自在曲管(φ150 15° 30°)	個	2	
材料	221	イングレーサー(φ150×100)	個	1	
材料	222	イングレーサー(φ200×150)	個	1	
材料	223	防臭リング(φ150)	個	2	
材料	224	防臭リング(φ200)	個	1	
材料	225	防臭逆止弁(φ100)	個	1	
材料	226	防臭逆止弁(φ150)	個	1	
材料	227	断熱蓋(平受用)(二重蓋方式)	組	15	
材料	228	断熱蓋(勾配受用)	個	15	
材料	229	グレーチング鉄蓋用防臭蓋	個	1	
材料	230	宅地雨水ます用蓋	個	2	
材料	231	宅地雨水ます用上部	個	2	
材料	232	宅地雨水ます用中部	個	2	
材料	233	宅地雨水ます用継足管	cm	20	
材料	234	宅地雨水ます用下部	個	2	
材料	235	ルーズカラー(φ100)	個	2	
材料	236	ルーズカラー(φ150)	個	3	
材料	237	オイルマット	枚	290	
材料	238	油吸収材	本	3	
材料	239	SP管(φ150)	本	2	
材料	240	消毒液	本	2	
材料	241	汚水糞化粧用鉄蓋(金枠共)	組	2	
材料	242	VUキャップ(φ100)	個	2	
材料	243	VUキャップ(φ150)	個	3	
材料	244	VUキャップ(φ200)	個	3	
材料	245	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ150)	個	10	
材料	246	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ200)	個	10	
材料	247	下水道浸透ます上部(埋込ホルト込)	個	1	
材料	248	下水道浸透ます中間部	個	1	
材料	249	下水道浸透ます下部	個	1	
材料	250	下水道浸透ます用鉄蓋(T-25 ホルト込)	個	1	
材料	251	接着受口カラー(φ100)	個	3	
材料	252	接着受口カラー(φ150)	個	2	
材料	253	接着受口カラー(φ200)	個	1	
材料	254	車止め 脱着式(赤白)(W150)	基	2	
材料	255	車止め 脱着式(赤白)(W200)	基	2	
材料	256	車止め 脱着式(赤白)(W300)	基	2	

豊平区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(1)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	1	現地調査工(ます取付管)	か所	80	
昼	2	ます接続確認工	か所	131	
昼	3	取付管カメラ調査工	か所	367	
昼	4	ます探し工	か所	105	
昼	5	コンクリートます修正工	か所	65	
昼	6	塩ビます修正工	か所	10	
昼	7	ます取付部修繕工	か所	5	
昼	8	ます蓋交換工	か所	30	
昼	9	閉塞工	か所	2	
昼	10	ます内修繕工	か所	70	
昼	11	コンクリートます設置工	か所	6	
昼	12	塩ビます設置工	か所	5	
昼	13	現地調査工(マンホール)	か所	50	
昼	14	鉄蓋溶接工	か所	3	
昼	15	足掛金物補修工(W=400)	か所	10	
昼	16	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	102	
昼	17	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	10	
昼	18	断熱蓋設置・点検工	か所	10	
昼	19	光ケーブル点検工	か所	0	
昼	20	特殊マンホール・吐口点検工	か所	280	
昼	21	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	3	
昼	22	合流改善施設点検工	か所	34	
昼	23	合流改善施設(ネット式)清掃工	枚	348	
昼	24	合流改善施設(ブラシ・機械式)清掃工	か所	0	
昼	25	合流改善施設(水面制御式)清掃工	か所	3	
昼	26	オイルフェンス設置撤去工	か所	5	
昼	27	人孔巡視調査工	か所	4692	
昼	28	本管潜行目視調査工	m	80.0	
昼	29	本管カメラ調査工	m	900.0	
昼	30	取付管特殊カメラ据付工	m	10.0	
昼	31	取付管特殊カメラ調査工	か所	1	
昼	32	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	100.0	
昼	33	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	5	
昼	34	取付管清掃工	か所	30	
昼	35	取付管清掃工(未作業)	か所	10	
昼	36	高圧洗浄車運転工	h	136.0	
昼	37	給水車運転工	h	111.5	
昼	38	本管洗浄工	m	133.0	
昼	39	バキューム車運転工(4t)	h	89.5	
昼	40	バキューム車運転工(8t)	h	13.0	
昼	41	土のう仮締切工	袋	50	
昼	42	鋼材切断工	m	0.0	
昼	43	道路雨水ます清掃工	か所	20	
昼	44	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	183	
昼	45	取付管内面補修材(φ150)	m	639.4	
昼	46	取付管内面修繕工(φ150)	か所	139	
昼	47	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	2	
昼	48	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	18	
昼	49	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	6	
昼	50	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	3	
昼	51	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
昼	52	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	8	
昼	53	一体型内面補修工(φ350)	か所	5	
昼	54	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	1	
昼	55	段差修正工(φ250~300)	か所	1	
昼	56	パッカー止水工(φ200~350)	L	107.0	
昼	57	パッカー止水工(φ400~600)	L	149.0	
昼	58	突出取付管除去工(機械)	か所	1	
昼	59	モルタル除去工(機械)	か所	1	
昼	60	木根・パッキン除去工(機械)	か所	1	
昼	61	モルタル等除去工(人力)	か所	2	
昼	62	取付管口仕上工(機械)	か所	1	
昼	63	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m ²	81.0	
昼	64	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m ²	31.0	
昼	65	目地補修工	m	32.0	
昼	66	陥没仮復旧工	m ³	5.0	
昼	67	舗装復旧工	m ²	5.0	
昼	68	舗装仮復旧工	m ²	5.0	
昼	69	インターロッキング復旧工	m ²	2.0	
昼	70	掘削工	m ³	10.0	
昼	71	除草工	m ²	6973.1	
昼	72	刈り草処理費	t	4.230	
昼	73	伐採工(幹周20cm未満)	本	3	
昼	74	伐採工(幹周20cm以上30cm未満)	本	3	
昼	75	伐採工(幹周30cm以上60cm未満)	本	2	
昼	76	車止め設置・取外し工	基	2	
昼	77	車止め基礎設置工	か所	2	
昼	78	除雪工	か所	21	
昼	79	管理用地境界杭点検工	か所	125	
昼	80	地上権設定地等確認工	か所	40	

豊平区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(2)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	81	油脂類等追跡調査工	h	20.0	
昼	82	下水道管路巡視点検工	km	5	
昼	83	コンクリート殻運搬処理工	t	5.000	
昼	84	舗装殻運搬処理工	t	15.000	
昼	85	土砂運搬工	m3	1.0	
昼	86	塩ビ廃材運搬処理工	t	1.000	
昼	87	廃プラスチック運搬処理工	t	0.020	
昼	88	下水道汚泥等運搬工(4t)	回	15	
昼	89	下水道汚泥等運搬工(8t)	回	7	
昼	90	コンクリートくず等運搬工	回	1	
昼	91	きょう雑物収集運搬工	m3	5.0	
昼	92	伐採物運搬処理工	t	1.000	
昼	93	ポンプ設置撤去工	か所	0	
昼	94	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	0	
昼	95	ポンプ運転工(0~40m3未満 常時)	台日	0	
昼	96	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	0	
昼	97	ポンプ運転工(40~120m3未満 常時)	台日	0	
昼	98	緊急対応準備工	h	1.0	
昼	99	交通誘導警備員A	人日	10.0	
昼	100	交通誘導警備員B	人日	10.0	
夜	101	現地調査工(ます取付管)	か所	10	
夜	102	取付管カメラ調査工	か所	10	
夜	103	ます探し工	か所	0	
夜	104	コンクリートます修正工	か所	0	
夜	105	塩ビます修正工	か所	0	
夜	106	ます取付部修繕工	か所	0	
夜	107	ます蓋交換工	か所	0	
夜	108	閉塞工	か所	0	
夜	109	ます内修繕工	か所	0	
夜	110	コンクリートます設置工	か所	0	
夜	111	塩ビます設置工	か所	0	
夜	112	現地調査工(マンホール)	か所	5	
夜	113	足掛金物補修工(W=400)	か所	0	
夜	114	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	0	
夜	115	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	0	
夜	116	光ケーブル点検工	か所	0	
夜	117	特殊マンホール・吐口点検工	か所	0	
夜	118	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	0	
夜	119	オイルフェンス設置撤去工	か所	0	
夜	120	本管潜行目視調査工	m	10.0	
夜	121	本管カメラ調査工	m	210.0	
夜	122	取付管特殊カメラ据付工	m	0.0	
夜	123	取付管特殊カメラ調査工	か所	0	
夜	124	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	0.0	
夜	125	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	0	
夜	126	取付管清掃工	か所	5	
夜	127	取付管清掃工(未作業)	か所	1	
夜	128	高圧洗浄車運転工	h	5.0	
夜	129	給水車運転工	h	5.0	
夜	130	本管洗浄工	m	0.0	
夜	131	バキューム車運転工(4t)	h	5.0	
夜	132	バキューム車運転工(8t)	h	0.0	
夜	133	土のう仮締切工	袋	20	
夜	134	道路雨水ます清掃工	か所	0	
夜	135	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	0	
夜	136	取付管内面補修材(φ150)	m	23.0	
夜	137	取付管内面修繕工(φ150)	か所	5	
夜	138	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	0	
夜	139	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	0	
夜	140	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	0	
夜	141	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	0	
夜	142	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
夜	143	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	0	
夜	144	一体型内面補修工(φ350)	か所	0	
夜	145	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	0	
夜	146	段差修正工(φ250~300)	か所	0	
夜	147	パッカー止水工(φ200~350)	L	0.0	
夜	148	パッカー止水工(φ400~600)	L	0.0	
夜	149	突出取付管除去工(機械)	か所	0	
夜	150	モルタル除去工(機械)	か所	0	
夜	151	木根・パッキン除去工(機械)	か所	0	
夜	152	モルタル等除去工(人力)	か所	0	
夜	153	取付管口仕上工(機械)	か所	0	
夜	154	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m2	0.0	
夜	155	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m2	0.0	
夜	156	目地補修工	m	0.0	
夜	157	陥没仮復旧工	m3	0.0	
夜	158	舗装復旧工	m2	0.0	
夜	159	舗装仮復旧工	m2	0.0	
夜	160	インターロッキング復旧工	m2	0.0	

豊平区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(3)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 量	契約単価
夜	161	掘削工	m3	0.0	
夜	162	除雪工	か所	3	
夜	163	油脂類等追跡調査工	h	10.0	
夜	164	下水道管路巡視点検工	km	20	
夜	165	ポンプ設置撤去工	か所	0	
夜	166	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	0	
夜	167	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	0	
夜	168	緊急対応準備工	h	1.0	
夜	169	交通誘導警備員A	人日	1.0	
夜	170	交通誘導警備員B	人日	15.0	
材料	201	汚水ます用蓋(共通)	個	60	
材料	202	汚水ます用上部(小型)	個	60	
材料	203	汚水ます用上部(旧型)	個	10	
材料	204	汚水ます用増強蓋(共通)	個	35	
材料	205	汚水ます用空気抜き付蓋(鉄巻き)(共通)	個	10	
材料	206	汚水ます用胴部	個	6	
材料	207	汚水ます用底部	個	5	
材料	208	汚水ます用継足管	cm	469	
材料	209	特殊汚水ます上部1	個	1	
材料	210	特殊汚水ます上部2	個	1	
材料	211	特殊汚水ます中間部	個	1	
材料	212	特殊汚水ます下部	個	1	
材料	213	特殊汚水ます底部	個	1	
材料	214	塩ビ管(φ100)	m	2.0	
材料	215	塩ビ管(φ150)	m	3.0	
材料	216	立上がり管用硬質塩ビ管(φ200)	m	3.0	
材料	217	塩ビ製公共ます鉄蓋(汚水・雨水共通)	個	1	
材料	218	塩ビます用差込継手(φ200)	個	1	
材料	219	塩ビ自在曲管(φ100 15° 30°)	個	1	
材料	220	塩ビ自在曲管(φ150 15° 30°)	個	1	
材料	221	イングレーサー(φ150×100)	個	1	
材料	222	イングレーサー(φ200×150)	個	1	
材料	223	防臭リング(φ150)	個	1	
材料	224	防臭リング(φ200)	個	1	
材料	225	防臭逆止弁(φ100)	個	1	
材料	226	防臭逆止弁(φ150)	個	1	
材料	227	断熱蓋(平受用)(二重蓋方式)	組	5	
材料	228	断熱蓋(勾配受用)	個	5	
材料	229	グレーチング鉄蓋用防臭蓋	個	1	
材料	230	宅地雨水ます用蓋	個	1	
材料	231	宅地雨水ます用上部	個	1	
材料	232	宅地雨水ます用中部	個	1	
材料	233	宅地雨水ます用継足管	cm	10	
材料	234	宅地雨水ます用下部	個	1	
材料	235	ルーズカラー(φ100)	個	1	
材料	236	ルーズカラー(φ150)	個	1	
材料	237	オイルマット	枚	111	
材料	238	油吸収材	本	2	
材料	239	SP管(φ150)	本	2	
材料	240	消毒液	本	2	
材料	241	汚水糞化粧用鉄蓋(金枠共)	組	2	
材料	242	VUキャップ(φ100)	個	1	
材料	243	VUキャップ(φ150)	個	1	
材料	244	VUキャップ(φ200)	個	1	
材料	245	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ150)	個	5	
材料	246	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ200)	個	5	
材料	247	下水道浸透ます上部(埋込ホルト込)	個	1	
材料	248	下水道浸透ます中間部	個	1	
材料	249	下水道浸透ます下部	個	1	
材料	250	下水道浸透ます用鉄蓋(T-25 ホルト込)	個	1	
材料	251	接着受口カラー(φ100)	個	1	
材料	252	接着受口カラー(φ150)	個	1	
材料	253	接着受口カラー(φ200)	個	1	
材料	254	車止め 脱着式(赤白)(W150)	基	2	
材料	255	車止め 脱着式(赤白)(W200)	基	2	
材料	256	車止め 脱着式(赤白)(W300)	基	2	

清田区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(1)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	1	現地調査工(ます取付管)	か所	101	
昼	2	ます接続確認工	か所	0	
昼	3	取付管カメラ調査工	か所	367	
昼	4	ます探し工	か所	64	
昼	5	コンクリートます修正工	か所	95	
昼	6	塩ビます修正工	か所	10	
昼	7	ます取付部修繕工	か所	5	
昼	8	ます蓋交換工	か所	60	
昼	9	閉塞工	か所	0	
昼	10	ます内修繕工	か所	120	
昼	11	コンクリートます設置工	か所	10	
昼	12	塩ビます設置工	か所	10	
昼	13	現地調査工(マンホール)	か所	100	
昼	14	鉄蓋溶接工	か所	5	
昼	15	足掛金物補修工(W=400)	か所	10	
昼	16	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	105	
昼	17	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	10	
昼	18	断熱蓋設置・点検工	か所	10	
昼	19	光ケーブル点検工	か所	0	
昼	20	特殊マンホール・吐口点検工	か所	106	
昼	21	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	5	
昼	22	合流改善施設点検工	か所	0	
昼	23	合流改善施設(ネット式)清掃工	枚	0	
昼	24	合流改善施設(ブラシ・機械式)清掃工	か所	0	
昼	25	合流改善施設(水面制御式)清掃工	か所	0	
昼	26	オイルフェンス設置撤去工	か所	20	
昼	27	人孔巡視調査工	か所	4729	
昼	28	本管潜行目視調査工	m	100.0	
昼	29	本管カメラ調査工	m	2290.0	
昼	30	取付管特殊カメラ据付工	m	60.0	
昼	31	取付管特殊カメラ調査工	か所	20	
昼	32	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	200.0	
昼	33	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	15	
昼	34	取付管清掃工	か所	60	
昼	35	取付管清掃工(未作業)	か所	10	
昼	36	高圧洗浄車運転工	h	49.0	
昼	37	給水車運転工	h	38.0	
昼	38	本管洗浄工	m	226.0	
昼	39	バキューム車運転工(4t)	h	44.0	
昼	40	バキューム車運転工(8t)	h	11.0	
昼	41	土のう仮締切工	袋	100	
昼	42	鋼材切断工	m	0.0	
昼	43	道路雨水ます清掃工	か所	10	
昼	44	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	0	
昼	45	取付管内面補修材(φ150)	m	395.6	
昼	46	取付管内面修繕工(φ150)	か所	86	
昼	47	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	1	
昼	48	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	16	
昼	49	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	2	
昼	50	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	0	
昼	51	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
昼	52	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	5	
昼	53	一体型内面補修工(φ350)	か所	0	
昼	54	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	0	
昼	55	段差修正工(φ250~300)	か所	0	
昼	56	パッカー止水工(φ200~350)	L	107.0	
昼	57	パッカー止水工(φ400~600)	L	149.0	
昼	58	突出取付管除去工(機械)	か所	1	
昼	59	モルタル除去工(機械)	か所	1	
昼	60	木根・パッキン除去工(機械)	か所	3	
昼	61	モルタル等除去工(人力)	か所	2	
昼	62	取付管口仕上工(機械)	か所	1	
昼	63	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m ²	6.0	
昼	64	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m ²	6.0	
昼	65	目地補修工	m	26.0	
昼	66	陥没仮復旧工	m ³	8.0	
昼	67	舗装復旧工	m ²	8.0	
昼	68	舗装仮復旧工	m ²	8.0	
昼	69	インターロッキング復旧工	m ²	2.0	
昼	70	掘削工	m ³	5.0	
昼	71	除草工	m ²	4777.5	
昼	72	刈り草処理費	t	1.100	
昼	73	伐採工(幹周20cm未満)	本	4	
昼	74	伐採工(幹周20cm以上30cm未満)	本	2	
昼	75	伐採工(幹周30cm以上60cm未満)	本	1	
昼	76	車止め設置・取外し工	基	1	
昼	77	車止め基礎設置工	か所	1	
昼	78	除雪工	か所	3	
昼	79	管理用地境界杭点検工	か所	237	
昼	80	地上権設定地等確認工	か所	13	

清田区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(2)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	81	油脂類等追跡調査工	h	10.0	
昼	82	下水道管路巡視点検工	km	3	
昼	83	コンクリート殻運搬処理工	t	3.000	
昼	84	舗装殻運搬処理工	t	15.000	
昼	85	土砂運搬工	m3	1.0	
昼	86	塩ビ廃材運搬処理工	t	1.000	
昼	87	廃プラスチック運搬処理工	t	0.020	
昼	88	下水道汚泥等運搬工(4t)	回	13	
昼	89	下水道汚泥等運搬工(8t)	回	2	
昼	90	コンクリートくず等運搬工	回	1	
昼	91	きょう雑物収集運搬工	m3	3.0	
昼	92	伐採物運搬処理工	t	1.000	
昼	93	ポンプ設置撤去工	か所	1	
昼	94	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	1	
昼	95	ポンプ運転工(0~40m3未満 常時)	台日	1	
昼	96	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	1	
昼	97	ポンプ運転工(40~120m3未満 常時)	台日	1	
昼	98	緊急対応準備工	h	1.0	
昼	99	交通誘導警備員A	人日	15.0	
昼	100	交通誘導警備員B	人日	10.0	
夜	101	現地調査工(ます取付管)	か所	10	
夜	102	取付管カメラ調査工	か所	10	
夜	103	ます探し工	か所	0	
夜	104	コンクリートます修正工	か所	0	
夜	105	塩ビます修正工	か所	0	
夜	106	ます取付部修繕工	か所	0	
夜	107	ます蓋交換工	か所	0	
夜	108	閉塞工	か所	0	
夜	109	ます内修繕工	か所	0	
夜	110	コンクリートます設置工	か所	0	
夜	111	塩ビます設置工	か所	0	
夜	112	現地調査工(マンホール)	か所	20	
夜	113	足掛金物補修工(W=400)	か所	0	
夜	114	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	0	
夜	115	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	0	
夜	116	光ケーブル点検工	か所	0	
夜	117	特殊マンホール・吐口点検工	か所	0	
夜	118	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	0	
夜	119	オイルフェンス設置撤去工	か所	3	
夜	120	本管潜行目視調査工	m	10.0	
夜	121	本管カメラ調査工	m	215.0	
夜	122	取付管特殊カメラ据付工	m	0.0	
夜	123	取付管特殊カメラ調査工	か所	0	
夜	124	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	10.0	
夜	125	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	1	
夜	126	取付管清掃工	か所	5	
夜	127	取付管清掃工(未作業)	か所	4	
夜	128	高圧洗浄車運転工	h	8.0	
夜	129	給水車運転工	h	8.0	
夜	130	本管洗浄工	m	10.0	
夜	131	バキューム車運転工(4t)	h	8.0	
夜	132	バキューム車運転工(8t)	h	1.0	
夜	133	土のう仮締切工	袋	100	
夜	134	道路雨水ます清掃工	か所	0	
夜	135	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	0	
夜	136	取付管内面補修材(φ150)	m	28.0	
夜	137	取付管内面修繕工(φ150)	か所	6	
夜	138	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	0	
夜	139	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	0	
夜	140	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	0	
夜	141	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	0	
夜	142	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
夜	143	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	0	
夜	144	一体型内面補修工(φ350)	か所	0	
夜	145	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	0	
夜	146	段差修正工(φ250~300)	か所	0	
夜	147	パッカー止水工(φ200~350)	L	0.0	
夜	148	パッカー止水工(φ400~600)	L	0.0	
夜	149	突出取付管除去工(機械)	か所	1	
夜	150	モルタル除去工(機械)	か所	1	
夜	151	木根・パッキン除去工(機械)	か所	1	
夜	152	モルタル等除去工(人力)	か所	1	
夜	153	取付管口仕上工(機械)	か所	1	
夜	154	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m2	0.0	
夜	155	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m2	0.0	
夜	156	目地補修工	m	0.0	
夜	157	陥没仮復旧工	m3	0.0	
夜	158	舗装復旧工	m2	0.0	
夜	159	舗装仮復旧工	m2	5.0	
夜	160	インターロッキング復旧工	m2	0.0	

清田区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(3)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 量	契約単価
夜	161	掘削工	m3	0.0	
夜	162	除雪工	か所	5	
夜	163	油脂類等追跡調査工	h	10.0	
夜	164	下水道管路巡視点検工	km	20	
夜	165	ポンプ設置撤去工	か所	1	
夜	166	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	1	
夜	167	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	1	
夜	168	緊急対応準備工	h	1.0	
夜	169	交通誘導警備員A	人日	1.0	
夜	170	交通誘導警備員B	人日	15.0	
材料	201	汚水ます用蓋(共通)	個	75	
材料	202	汚水ます用上部(小型)	個	75	
材料	203	汚水ます用上部(旧型)	個	10	
材料	204	汚水ます用増強蓋(共通)	個	25	
材料	205	汚水ます用空気抜き付蓋(鉄巻き)(共通)	個	10	
材料	206	汚水ます用胴部	個	5	
材料	207	汚水ます用底部	個	5	
材料	208	汚水ます用継足管	cm	491	
材料	209	特殊汚水ます上部1	個	1	
材料	210	特殊汚水ます上部2	個	1	
材料	211	特殊汚水ます中間部	個	1	
材料	212	特殊汚水ます下部	個	1	
材料	213	特殊汚水ます底部	個	1	
材料	214	塩ビ管(φ100)	m	5.0	
材料	215	塩ビ管(φ150)	m	5.0	
材料	216	立上がり管用硬質塩ビ管(φ200)	m	10.0	
材料	217	塩ビ製公共ます鉄蓋(汚水・雨水共通)	個	1	
材料	218	塩ビます用差込継手(φ200)	個	1	
材料	219	塩ビ自在曲管(φ100 15° 30°)	個	1	
材料	220	塩ビ自在曲管(φ150 15° 30°)	個	1	
材料	221	イングレーサー(φ150×100)	個	1	
材料	222	イングレーサー(φ200×150)	個	1	
材料	223	防臭リング(φ150)	個	1	
材料	224	防臭リング(φ200)	個	1	
材料	225	防臭逆止弁(φ100)	個	1	
材料	226	防臭逆止弁(φ150)	個	1	
材料	227	断熱蓋(平受用)(二重蓋方式)	組	5	
材料	228	断熱蓋(勾配受用)	個	5	
材料	229	グレーチング鉄蓋用防臭蓋	個	1	
材料	230	宅地雨水ます用蓋	個	1	
材料	231	宅地雨水ます用上部	個	1	
材料	232	宅地雨水ます用中部	個	1	
材料	233	宅地雨水ます用継足管	cm	20	
材料	234	宅地雨水ます用下部	個	1	
材料	235	ルーズカラー(φ100)	個	1	
材料	236	ルーズカラー(φ150)	個	1	
材料	237	オイルマット	枚	265	
材料	238	油吸収材	本	3	
材料	239	SP管(φ150)	本	2	
材料	240	消毒液	本	1	
材料	241	汚水糞化粧用鉄蓋(金枠共)	組	1	
材料	242	VUキャップ(φ100)	個	1	
材料	243	VUキャップ(φ150)	個	1	
材料	244	VUキャップ(φ200)	個	1	
材料	245	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ150)	個	1	
材料	246	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ200)	個	1	
材料	247	下水道浸透ます上部(埋込ホルト込)	個	1	
材料	248	下水道浸透ます中間部	個	1	
材料	249	下水道浸透ます下部	個	1	
材料	250	下水道浸透ます用鉄蓋(T-25 ホルト込)	個	1	
材料	251	接着受口カラー(φ100)	個	1	
材料	252	接着受口カラー(φ150)	個	1	
材料	253	接着受口カラー(φ200)	個	1	
材料	254	車止め 脱着式(赤白)(W150)	基	2	
材料	255	車止め 脱着式(赤白)(W200)	基	2	
材料	256	車止め 脱着式(赤白)(W300)	基	2	

南区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(1)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	1	現地調査工(ます取付管)	か所	95	
昼	2	ます接続確認工	か所	0	
昼	3	取付管カメラ調査工	か所	367	
昼	4	ます探し工	か所	97	
昼	5	コンクリートます修正工	か所	105	
昼	6	塩ビます修正工	か所	15	
昼	7	ます取付部修繕工	か所	3	
昼	8	ます蓋交換工	か所	60	
昼	9	閉塞工	か所	1	
昼	10	ます内修繕工	か所	120	
昼	11	コンクリートます設置工	か所	10	
昼	12	塩ビます設置工	か所	10	
昼	13	現地調査工(マンホール)	か所	40	
昼	14	鉄蓋溶接工	か所	10	
昼	15	足掛金物補修工(W=400)	か所	10	
昼	16	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	158	
昼	17	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	10	
昼	18	断熱蓋設置・点検工	か所	20	
昼	19	光ケーブル点検工	か所	0	
昼	20	特殊マンホール・吐口点検工	か所	324	
昼	21	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	1	
昼	22	合流改善施設点検工	か所	0	
昼	23	合流改善施設(ネット式)清掃工	枚	0	
昼	24	合流改善施設(ブラシ・機械式)清掃工	か所	0	
昼	25	合流改善施設(水面制御式)清掃工	か所	0	
昼	26	オイルフェンス設置撤去工	か所	20	
昼	27	人孔巡視調査工	か所	6859	
昼	28	本管潜行目視調査工	m	10.0	
昼	29	本管カメラ調査工	m	3500.0	
昼	30	取付管特殊カメラ据付工	m	120.0	
昼	31	取付管特殊カメラ調査工	か所	3	
昼	32	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	300.0	
昼	33	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	25	
昼	34	取付管清掃工	か所	50	
昼	35	取付管清掃工(未作業)	か所	15	
昼	36	高圧洗浄車運転工	h	197.0	
昼	37	給水車運転工	h	156.0	
昼	38	本管洗浄工	m	251.5	
昼	39	バキューム車運転工(4t)	h	115.5	
昼	40	バキューム車運転工(8t)	h	127.0	
昼	41	土のう仮締切工	袋	200	
昼	42	鋼材切断工	m	0.0	
昼	43	道路雨水ます清掃工	か所	5	
昼	44	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	0	
昼	45	取付管内面補修材(φ150)	m	497.2	
昼	46	取付管内面修繕工(φ150)	か所	107	
昼	47	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	4	
昼	48	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	10	
昼	49	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	2	
昼	50	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	2	
昼	51	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
昼	52	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	4	
昼	53	一体型内面補修工(φ350)	か所	1	
昼	54	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	0	
昼	55	段差修正工(φ250~300)	か所	1	
昼	56	パッカー止水工(φ200~350)	L	107.0	
昼	57	パッカー止水工(φ400~600)	L	149.0	
昼	58	突出取付管除去工(機械)	か所	5	
昼	59	モルタル除去工(機械)	か所	5	
昼	60	木根・パッキン除去工(機械)	か所	5	
昼	61	モルタル等除去工(人力)	か所	2	
昼	62	取付管口仕上工(機械)	か所	5	
昼	63	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m ²	21.5	
昼	64	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m ²	21.5	
昼	65	目地補修工	m	13.0	
昼	66	陥没仮復旧工	m ³	6.0	
昼	67	舗装復旧工	m ²	4.0	
昼	68	舗装仮復旧工	m ²	4.0	
昼	69	インターロッキング復旧工	m ²	10.0	
昼	70	掘削工	m ³	3.0	
昼	71	除草工	m ²	5094.4	
昼	72	刈り草処理費	t	3.020	
昼	73	伐採工(幹周20cm未満)	本	5	
昼	74	伐採工(幹周20cm以上30cm未満)	本	1	
昼	75	伐採工(幹周30cm以上60cm未満)	本	1	
昼	76	車止め設置・取外し工	基	2	
昼	77	車止め基礎設置工	か所	2	
昼	78	除雪工	か所	5	
昼	79	管理用地境界杭点検工	か所	256	
昼	80	地上権設定地等確認工	か所	52	

南区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(2)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	81	油脂類等追跡調査工	h	10.0	
昼	82	下水道管路巡視点検工	km	5	
昼	83	コンクリート殻運搬処理工	t	5.000	
昼	84	舗装殻運搬処理工	t	10.000	
昼	85	土砂運搬工	m3	1.0	
昼	86	塩ビ廃材運搬処理工	t	1.000	
昼	87	廃プラスチック運搬処理工	t	0.020	
昼	88	下水道汚泥等運搬工(4t)	回	22	
昼	89	下水道汚泥等運搬工(8t)	回	17	
昼	90	コンクリートくず等運搬工	回	1	
昼	91	きょう雑物収集運搬工	m3	3.0	
昼	92	伐採物運搬処理工	t	1.000	
昼	93	ポンプ設置撤去工	か所	1	
昼	94	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	1	
昼	95	ポンプ運転工(0~40m3未満 常時)	台日	1	
昼	96	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	1	
昼	97	ポンプ運転工(40~120m3未満 常時)	台日	1	
昼	98	緊急対応準備工	h	1.0	
昼	99	交通誘導警備員A	人日	15.0	
昼	100	交通誘導警備員B	人日	10.0	
夜	101	現地調査工(ます取付管)	か所	20	
夜	102	取付管カメラ調査工	か所	20	
夜	103	ます探し工	か所	0	
夜	104	コンクリートます修正工	か所	0	
夜	105	塩ビます修正工	か所	0	
夜	106	ます取付部修繕工	か所	0	
夜	107	ます蓋交換工	か所	0	
夜	108	閉塞工	か所	0	
夜	109	ます内修繕工	か所	0	
夜	110	コンクリートます設置工	か所	0	
夜	111	塩ビます設置工	か所	0	
夜	112	現地調査工(マンホール)	か所	40	
夜	113	足掛金物補修工(W=400)	か所	0	
夜	114	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	0	
夜	115	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	0	
夜	116	光ケーブル点検工	か所	0	
夜	117	特殊マンホール・吐口点検工	か所	0	
夜	118	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	0	
夜	119	オイルフェンス設置撤去工	か所	0	
夜	120	本管潜行目視調査工	m	30.0	
夜	121	本管カメラ調査工	m	240.0	
夜	122	取付管特殊カメラ据付工	m	20.0	
夜	123	取付管特殊カメラ調査工	か所	2	
夜	124	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	100.0	
夜	125	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	10	
夜	126	取付管清掃工	か所	10	
夜	127	取付管清掃工(未作業)	か所	5	
夜	128	高圧洗浄車運転工	h	19.0	
夜	129	給水車運転工	h	20.0	
夜	130	本管洗浄工	m	10.0	
夜	131	バキューム車運転工(4t)	h	17.0	
夜	132	バキューム車運転工(8t)	h	4.0	
夜	133	土のう仮締切工	袋	200	
夜	134	道路雨水ます清掃工	か所	10	
夜	135	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	10	
夜	136	取付管内面補修材(φ150)	m	42.5	
夜	137	取付管内面修繕工(φ150)	か所	10	
夜	138	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	0	
夜	139	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	0	
夜	140	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	1	
夜	141	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	1	
夜	142	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
夜	143	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	1	
夜	144	一体型内面補修工(φ350)	か所	1	
夜	145	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	1	
夜	146	段差修正工(φ250~300)	か所	1	
夜	147	パッカー止水工(φ200~350)	L	0.0	
夜	148	パッカー止水工(φ400~600)	L	0.0	
夜	149	突出取付管除去工(機械)	か所	5	
夜	150	モルタル除去工(機械)	か所	5	
夜	151	木根・パッキン除去工(機械)	か所	4	
夜	152	モルタル等除去工(人力)	か所	3	
夜	153	取付管口仕上工(機械)	か所	5	
夜	154	インパート・躯体等補修工(5cm未満)	m2	0.0	
夜	155	インパート・躯体等補修工(5cm以上)	m2	0.0	
夜	156	目地補修工	m	0.0	
夜	157	陥没仮復旧工	m3	2.0	
夜	158	舗装復旧工	m2	2.0	
夜	159	舗装仮復旧工	m2	5.0	
夜	160	インターロッキング復旧工	m2	0.0	

南区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(3)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 量	契約単価
夜	161	掘削工	m3	0.0	
夜	162	除雪工	か所	3	
夜	163	油脂類等追跡調査工	h	1.0	
夜	164	下水道管路巡視点検工	km	30	
夜	165	ポンプ設置撤去工	か所	1	
夜	166	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	1	
夜	167	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	1	
夜	168	緊急対応準備工	h	1.0	
夜	169	交通誘導警備員A	人日	1.0	
夜	170	交通誘導警備員B	人日	20.0	
材料	201	汚水ます用蓋(共通)	個	75	
材料	202	汚水ます用上部(小型)	個	75	
材料	203	汚水ます用上部(旧型)	個	20	
材料	204	汚水ます用増強蓋(共通)	個	40	
材料	205	汚水ます用空気抜き付蓋(鉄巻き)(共通)	個	15	
材料	206	汚水ます用胴部	個	15	
材料	207	汚水ます用底部	個	10	
材料	208	汚水ます用継足管	cm	579	
材料	209	特殊汚水ます上部1	個	2	
材料	210	特殊汚水ます上部2	個	2	
材料	211	特殊汚水ます中間部	個	2	
材料	212	特殊汚水ます下部	個	2	
材料	213	特殊汚水ます底部	個	2	
材料	214	塩ビ管(φ100)	m	5.0	
材料	215	塩ビ管(φ150)	m	3.0	
材料	216	立上がり管用硬質塩ビ管(φ200)	m	3.0	
材料	217	塩ビ製公共ます鉄蓋(汚水・雨水共通)	個	5	
材料	218	塩ビます用差込継手(φ200)	個	3	
材料	219	塩ビ自在曲管(φ100 15° 30°)	個	3	
材料	220	塩ビ自在曲管(φ150 15° 30°)	個	3	
材料	221	イングレーサー(φ150×100)	個	1	
材料	222	イングレーサー(φ200×150)	個	1	
材料	223	防臭リング(φ150)	個	1	
材料	224	防臭リング(φ200)	個	1	
材料	225	防臭逆止弁(φ100)	個	1	
材料	226	防臭逆止弁(φ150)	個	1	
材料	227	断熱蓋(平受用)(二重蓋方式)	組	10	
材料	228	断熱蓋(勾配受用)	個	10	
材料	229	グレーチング鉄蓋用防臭蓋	個	1	
材料	230	宅地雨水ます用蓋	個	2	
材料	231	宅地雨水ます用上部	個	2	
材料	232	宅地雨水ます用中部	個	2	
材料	233	宅地雨水ます用継足管	cm	10	
材料	234	宅地雨水ます用下部	個	2	
材料	235	ルーズカラー(φ100)	個	2	
材料	236	ルーズカラー(φ150)	個	2	
材料	237	オイルマット	枚	302	
材料	238	油吸収材	本	3	
材料	239	SP管(φ150)	本	2	
材料	240	消毒液	本	2	
材料	241	汚水糞化粧用鉄蓋(金枠共)	組	2	
材料	242	VUキャップ(φ100)	個	2	
材料	243	VUキャップ(φ150)	個	2	
材料	244	VUキャップ(φ200)	個	2	
材料	245	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ150)	個	1	
材料	246	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ200)	個	1	
材料	247	下水道浸透ます上部(埋込ホルト込)	個	1	
材料	248	下水道浸透ます中間部	個	1	
材料	249	下水道浸透ます下部	個	1	
材料	250	下水道浸透ます用鉄蓋(T-25 ホルト込)	個	1	
材料	251	接着受口カラー(φ100)	個	2	
材料	252	接着受口カラー(φ150)	個	1	
材料	253	接着受口カラー(φ200)	個	1	
材料	254	車止め 脱着式(赤白)(W150)	基	2	
材料	255	車止め 脱着式(赤白)(W200)	基	2	
材料	256	車止め 脱着式(赤白)(W300)	基	2	

西区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(1)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	1	現地調査工(ます取付管)	か所	124	
昼	2	ます接続確認工	か所	200	
昼	3	取付管カメラ調査工	か所	791	
昼	4	ます探し工	か所	200	
昼	5	コンクリートます修正工	か所	130	
昼	6	塩ビます修正工	か所	30	
昼	7	ます取付部修繕工	か所	40	
昼	8	ます蓋交換工	か所	60	
昼	9	閉塞工	か所	80	
昼	10	ます内修繕工	か所	200	
昼	11	コンクリートます設置工	か所	10	
昼	12	塩ビます設置工	か所	10	
昼	13	現地調査工(マンホール)	か所	120	
昼	14	鉄蓋溶接工	か所	2	
昼	15	足掛金物補修工(W=400)	か所	80	
昼	16	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	80	
昼	17	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	28	
昼	18	断熱蓋設置・点検工	か所	30	
昼	19	光ケーブル点検工	か所	3	
昼	20	特殊マンホール・吐口点検工	か所	200	
昼	21	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	40	
昼	22	合流改善施設点検工	か所	46	
昼	23	合流改善施設(ネット式)清掃工	枚	220	
昼	24	合流改善施設(ブラシ・機械式)清掃工	か所	20	
昼	25	合流改善施設(水面制御式)清掃工	か所	2	
昼	26	オイルフェンス設置撤去工	か所	10	
昼	27	人孔巡視調査工	か所	4225	
昼	28	本管潜行目視調査工	m	400.0	
昼	29	本管カメラ調査工	m	3000.0	
昼	30	取付管特殊カメラ据付工	m	200.0	
昼	31	取付管特殊カメラ調査工	か所	10	
昼	32	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	200.0	
昼	33	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	10	
昼	34	取付管清掃工	か所	100	
昼	35	取付管清掃工(未作業)	か所	10	
昼	36	高圧洗浄車運転工	h	124.0	
昼	37	給水車運転工	h	124.0	
昼	38	本管洗浄工	m	20.0	
昼	39	バキューム車運転工(4t)	h	5.0	
昼	40	バキューム車運転工(8t)	h	119.0	
昼	41	土のう仮締切工	袋	20	
昼	42	鋼材切断工	m	0.0	
昼	43	道路雨水ます清掃工	か所	32	
昼	44	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	258	
昼	45	取付管内面補修材(φ150)	m	672.0	
昼	46	取付管内面修繕工(φ150)	か所	112	
昼	47	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	1	
昼	48	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	5	
昼	49	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	1	
昼	50	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	0	
昼	51	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
昼	52	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	1	
昼	53	一体型内面補修工(φ350)	か所	1	
昼	54	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	0	
昼	55	段差修正工(φ250~300)	か所	1	
昼	56	パッカー止水工(φ200~350)	L	5.0	
昼	57	パッカー止水工(φ400~600)	L	5.0	
昼	58	突出取付管除去工(機械)	か所	1	
昼	59	モルタル除去工(機械)	か所	1	
昼	60	木根・パッキン除去工(機械)	か所	1	
昼	61	モルタル等除去工(人力)	か所	1	
昼	62	取付管口仕上工(機械)	か所	1	
昼	63	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m2	6.0	
昼	64	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m2	9.0	
昼	65	目地補修工	m	44.8	
昼	66	陥没仮復旧工	m3	5.0	
昼	67	舗装復旧工	m2	52.0	
昼	68	舗装仮復旧工	m2	32.0	
昼	69	インターロッキング復旧工	m2	2.0	
昼	70	掘削工	m3	22.0	
昼	71	除草工	m2	7000.0	
昼	72	刈り草処理費	t	3.500	
昼	73	伐採工(幹周20cm未満)	本	3	
昼	74	伐採工(幹周20cm以上30cm未満)	本	3	
昼	75	伐採工(幹周30cm以上60cm未満)	本	3	
昼	76	車止め設置・取外し工	基	30	
昼	77	車止め基礎設置工	か所	2	
昼	78	除雪工	か所	5	
昼	79	管理用地境界杭点検工	か所	89	
昼	80	地上権設定地等確認工	か所	29	

西区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(2)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	81	油脂類等追跡調査工	h	5.0	
昼	82	下水道管路巡視点検工	km	15	
昼	83	コンクリート殻運搬処理工	t	10.000	
昼	84	舗装殻運搬処理工	t	3.000	
昼	85	土砂運搬工	m3	5.0	
昼	86	塩ビ廃材運搬処理工	t	1.300	
昼	87	廃プラスチック運搬処理工	t	1.000	
昼	88	下水道汚泥等運搬工(4t)	回	5	
昼	89	下水道汚泥等運搬工(8t)	回	52	
昼	90	コンクリートくず等運搬工	回	1	
昼	91	きょう雑物収集運搬工	m3	20.0	
昼	92	伐採物運搬処理工	t	0.100	
昼	93	ポンプ設置撤去工	か所	1	
昼	94	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	1	
昼	95	ポンプ運転工(0~40m3未満 常時)	台日	1	
昼	96	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	1	
昼	97	ポンプ運転工(40~120m3未満 常時)	台日	1	
昼	98	緊急対応準備工	h	10.0	
昼	99	交通誘導警備員A	人日	15.0	
昼	100	交通誘導警備員B	人日	15.0	
夜	101	現地調査工(ます取付管)	か所	10	
夜	102	取付管カメラ調査工	か所	2	
夜	103	ます探し工	か所	0	
夜	104	コンクリートます修正工	か所	0	
夜	105	塩ビます修正工	か所	0	
夜	106	ます取付部修繕工	か所	0	
夜	107	ます蓋交換工	か所	0	
夜	108	閉塞工	か所	0	
夜	109	ます内修繕工	か所	0	
夜	110	コンクリートます設置工	か所	0	
夜	111	塩ビます設置工	か所	0	
夜	112	現地調査工(マンホール)	か所	5	
夜	113	足掛金物補修工(W=400)	か所	0	
夜	114	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	0	
夜	115	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	0	
夜	116	光ケーブル点検工	か所	0	
夜	117	特殊マンホール・吐口点検工	か所	0	
夜	118	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	0	
夜	119	オイルフェンス設置撤去工	か所	20	
夜	120	本管潜行目視調査工	m	250.0	
夜	121	本管カメラ調査工	m	20.0	
夜	122	取付管特殊カメラ据付工	m	1.0	
夜	123	取付管特殊カメラ調査工	か所	20	
夜	124	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	1.0	
夜	125	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	3	
夜	126	取付管清掃工	か所	1	
夜	127	取付管清掃工(未作業)	か所	14	
夜	128	高圧洗浄車運転工	h	14.0	
夜	129	給水車運転工	h	0.0	
夜	130	本管洗浄工	m	0.0	
夜	131	バキューム車運転工(4t)	h	14.0	
夜	132	バキューム車運転工(8t)	h	10.0	
夜	133	土のう仮締切工	袋	0	
夜	134	道路雨水ます清掃工	か所	10	
夜	135	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	10	
夜	136	取付管内面補修材(φ150)	m	30.0	
夜	137	取付管内面修繕工(φ150)	か所	5	
夜	138	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	1	
夜	139	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	1	
夜	140	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	1	
夜	141	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	0	
夜	142	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
夜	143	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	1	
夜	144	一体型内面補修工(φ350)	か所	1	
夜	145	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	0	
夜	146	段差修正工(φ250~300)	か所	0	
夜	147	パッカー止水工(φ200~350)	L	10.0	
夜	148	パッカー止水工(φ400~600)	L	10.0	
夜	149	突出取付管除去工(機械)	か所	0	
夜	150	モルタル除去工(機械)	か所	1	
夜	151	木根・パッキン除去工(機械)	か所	0	
夜	152	モルタル等除去工(人力)	か所	0	
夜	153	取付管口仕上工(機械)	か所	0	
夜	154	インパート・躯体等補修工(5cm未満)	m2	0.0	
夜	155	インパート・躯体等補修工(5cm以上)	m2	0.0	
夜	156	目地補修工	m	0.0	
夜	157	陥没仮復旧工	m3	3.0	
夜	158	舗装復旧工	m2	5.0	
夜	159	舗装仮復旧工	m2	5.0	
夜	160	インターロッキング復旧工	m2	0.0	

西区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(3)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 量	契約単価
夜	161	掘削工	m3	0.0	
夜	162	除雪工	か所	3	
夜	163	油脂類等追跡調査工	h	2.0	
夜	164	下水道管路巡視点検工	km	1	
夜	165	ポンプ設置撤去工	か所	0	
夜	166	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	0	
夜	167	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	0	
夜	168	緊急対応準備工	h	5.0	
夜	169	交通誘導警備員A	人日	0.0	
夜	170	交通誘導警備員B	人日	7.0	
材料	201	汚水ます用蓋(共通)	個	130	
材料	202	汚水ます用上部(小型)	個	120	
材料	203	汚水ます用上部(旧型)	個	0	
材料	204	汚水ます用増強蓋(共通)	個	45	
材料	205	汚水ます用空気抜き付蓋(鉄巻き)(共通)	個	3	
材料	206	汚水ます用胴部	個	3	
材料	207	汚水ます用底部	個	5	
材料	208	汚水ます用継足管	cm	315	
材料	209	特殊汚水ます上部1	個	2	
材料	210	特殊汚水ます上部2	個	2	
材料	211	特殊汚水ます中間部	個	1	
材料	212	特殊汚水ます下部	個	1	
材料	213	特殊汚水ます底部	個	1	
材料	214	塩ビ管(φ100)	m	1.0	
材料	215	塩ビ管(φ150)	m	2.0	
材料	216	立上がり管用硬質塩ビ管(φ200)	m	3.0	
材料	217	塩ビ製公共ます鉄蓋(汚水・雨水共通)	個	5	
材料	218	塩ビます用差込継手(φ200)	個	5	
材料	219	塩ビ自在曲管(φ100 15° 30°)	個	3	
材料	220	塩ビ自在曲管(φ150 15° 30°)	個	3	
材料	221	イングレーサー(φ150×100)	個	2	
材料	222	イングレーサー(φ200×150)	個	10	
材料	223	防臭リング(φ150)	個	30	
材料	224	防臭リング(φ200)	個	5	
材料	225	防臭逆止弁(φ100)	個	5	
材料	226	防臭逆止弁(φ150)	個	5	
材料	227	断熱蓋(平受用)(二重蓋方式)	組	18	
材料	228	断熱蓋(勾配受用)	個	18	
材料	229	グレーチング鉄蓋用防臭蓋	個	3	
材料	230	宅地雨水ます用蓋	個	5	
材料	231	宅地雨水ます用上部	個	5	
材料	232	宅地雨水ます用中部	個	1	
材料	233	宅地雨水ます用継足管	cm	3	
材料	234	宅地雨水ます用下部	個	1	
材料	235	ルーズカラー(φ100)	個	1	
材料	236	ルーズカラー(φ150)	個	10	
材料	237	オイルマット	枚	100	
材料	238	油吸収材	本	1	
材料	239	SP管(φ150)	本	5	
材料	240	消毒液	本	1	
材料	241	汚水糞化粧用鉄蓋(金枠共)	組	1	
材料	242	VUキャップ(φ100)	個	3	
材料	243	VUキャップ(φ150)	個	3	
材料	244	VUキャップ(φ200)	個	1	
材料	245	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ150)	個	50	
材料	246	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ200)	個	5	
材料	247	下水道浸透ます上部(埋込ホルト込)	個	1	
材料	248	下水道浸透ます中間部	個	1	
材料	249	下水道浸透ます下部	個	1	
材料	250	下水道浸透ます用鉄蓋(T-25 ホルト込)	個	1	
材料	251	接着受口カラー(φ100)	個	1	
材料	252	接着受口カラー(φ150)	個	1	
材料	253	接着受口カラー(φ200)	個	1	
材料	254	車止め 脱着式(赤白)(W150)	基	1	
材料	255	車止め 脱着式(赤白)(W200)	基	1	
材料	256	車止め 脱着式(赤白)(W300)	基	1	

手稲区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(1)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	1	現地調査工(ます取付管)	か所	288	
昼	2	ます接続確認工	か所	200	
昼	3	取付管カメラ調査工	か所	691	
昼	4	ます探し工	か所	100	
昼	5	コンクリートます修正工	か所	80	
昼	6	塩ビます修正工	か所	15	
昼	7	ます取付部修繕工	か所	20	
昼	8	ます蓋交換工	か所	130	
昼	9	閉塞工	か所	30	
昼	10	ます内修繕工	か所	200	
昼	11	コンクリートます設置工	か所	5	
昼	12	塩ビます設置工	か所	5	
昼	13	現地調査工(マンホール)	か所	100	
昼	14	鉄蓋溶接工	か所	2	
昼	15	足掛金物補修工(W=400)	か所	70	
昼	16	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	70	
昼	17	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	20	
昼	18	断熱蓋設置・点検工	か所	32	
昼	19	光ケーブル点検工	か所	14	
昼	20	特殊マンホール・吐口点検工	か所	20	
昼	21	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	5	
昼	22	合流改善施設点検工	か所	40	
昼	23	合流改善施設(ネット式)清掃工	枚	0	
昼	24	合流改善施設(ブラシ・機械式)清掃工	か所	1	
昼	25	合流改善施設(水面制御式)清掃工	か所	1	
昼	26	オイルフェンス設置撤去工	か所	2	
昼	27	人孔巡視調査工	か所	3060	
昼	28	本管潜行目視調査工	m	300.0	
昼	29	本管カメラ調査工	m	3000.0	
昼	30	取付管特殊カメラ据付工	m	200.0	
昼	31	取付管特殊カメラ調査工	か所	10	
昼	32	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	200.0	
昼	33	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	10	
昼	34	取付管清掃工	か所	100	
昼	35	取付管清掃工(未作業)	か所	10	
昼	36	高圧洗浄車運転工	h	109.0	
昼	37	給水車運転工	h	109.0	
昼	38	本管洗浄工	m	50.0	
昼	39	バキューム車運転工(4t)	h	5.0	
昼	40	バキューム車運転工(8t)	h	104.0	
昼	41	土のう仮締切工	袋	5	
昼	42	鋼材切断工	m	0.0	
昼	43	道路雨水ます清掃工	か所	10	
昼	44	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	258	
昼	45	取付管内面補修材(φ150)	m	612.0	
昼	46	取付管内面修繕工(φ150)	か所	102	
昼	47	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	1	
昼	48	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	1	
昼	49	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	0	
昼	50	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	0	
昼	51	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
昼	52	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	1	
昼	53	一体型内面補修工(φ350)	か所	0	
昼	54	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	0	
昼	55	段差修正工(φ250~300)	か所	1	
昼	56	パッカー止水工(φ200~350)	L	5.0	
昼	57	パッカー止水工(φ400~600)	L	5.0	
昼	58	突出取付管除去工(機械)	か所	1	
昼	59	モルタル除去工(機械)	か所	1	
昼	60	木根・パッキン除去工(機械)	か所	1	
昼	61	モルタル等除去工(人力)	か所	1	
昼	62	取付管口仕上工(機械)	か所	1	
昼	63	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m ²	2.0	
昼	64	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m ²	1.0	
昼	65	目地補修工	m	16.0	
昼	66	陥没仮復旧工	m ³	5.0	
昼	67	舗装復旧工	m ²	32.0	
昼	68	舗装仮復旧工	m ²	32.0	
昼	69	インターロッキング復旧工	m ²	2.0	
昼	70	掘削工	m ³	12.0	
昼	71	除草工	m ²	22400.0	
昼	72	刈り草処理費	t	1.000	
昼	73	伐採工(幹周20cm未満)	本	3	
昼	74	伐採工(幹周20cm以上30cm未満)	本	3	
昼	75	伐採工(幹周30cm以上60cm未満)	本	3	
昼	76	車止め設置・取外し工	基	1	
昼	77	車止め基礎設置工	か所	1	
昼	78	除雪工	か所	10	
昼	79	管理用地境界杭点検工	か所	180	
昼	80	地上権設定地等確認工	か所	13	

手稲区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(2)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 数 量	契約単価
昼	81	油脂類等追跡調査工	h	5.0	
昼	82	下水道管路巡視点検工	km	29	
昼	83	コンクリート殻運搬処理工	t	5.000	
昼	84	舗装殻運搬処理工	t	1.000	
昼	85	土砂運搬工	m3	5.0	
昼	86	塩ビ廃材運搬処理工	t	1.300	
昼	87	廃プラスチック運搬処理工	t	1.000	
昼	88	下水道汚泥等運搬工(4t)	回	5	
昼	89	下水道汚泥等運搬工(8t)	回	48	
昼	90	コンクリートくず等運搬工	回	1	
昼	91	きょう雑物収集運搬工	m3	5.0	
昼	92	伐採物運搬処理工	t	0.100	
昼	93	ポンプ設置撤去工	か所	1	
昼	94	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	1	
昼	95	ポンプ運転工(0~40m3未満 常時)	台日	1	
昼	96	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	1	
昼	97	ポンプ運転工(40~120m3未満 常時)	台日	1	
昼	98	緊急対応準備工	h	10.0	
昼	99	交通誘導警備員A	人日	3.0	
昼	100	交通誘導警備員B	人日	3.0	
夜	101	現地調査工(ます取付管)	か所	10	
夜	102	取付管カメラ調査工	か所	2	
夜	103	ます探し工	か所	0	
夜	104	コンクリートます修正工	か所	0	
夜	105	塩ビます修正工	か所	0	
夜	106	ます取付部修繕工	か所	0	
夜	107	ます蓋交換工	か所	0	
夜	108	閉塞工	か所	0	
夜	109	ます内修繕工	か所	0	
夜	110	コンクリートます設置工	か所	0	
夜	111	塩ビます設置工	か所	0	
夜	112	現地調査工(マンホール)	か所	5	
夜	113	足掛金物補修工(W=400)	か所	0	
夜	114	足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	0	
夜	115	足掛金物補修工(W=150 直壁)	か所	0	
夜	116	光ケーブル点検工	か所	0	
夜	117	特殊マンホール・吐口点検工	か所	0	
夜	118	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	0	
夜	119	オイルフェンス設置撤去工	か所	0	
夜	120	本管潜行目視調査工	m	210.0	
夜	121	本管カメラ調査工	m	10.0	
夜	122	取付管特殊カメラ据付工	m	1.0	
夜	123	取付管特殊カメラ調査工	か所	20	
夜	124	取付管特殊カメラ据付工(持込)	m	1.0	
夜	125	取付管特殊カメラ調査工(持込)	か所	1	
夜	126	取付管清掃工	か所	1	
夜	127	取付管清掃工(未作業)	か所	4	
夜	128	高圧洗浄車運転工	h	4.0	
夜	129	給水車運転工	h	0.0	
夜	130	本管洗浄工	m	0.0	
夜	131	バキューム車運転工(4t)	h	4.0	
夜	132	バキューム車運転工(8t)	h	1.0	
夜	133	土のう仮締切工	袋	0	
夜	134	道路雨水ます清掃工	か所	5	
夜	135	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	5	
夜	136	取付管内面補修材(φ150)	m	30.0	
夜	137	取付管内面修繕工(φ150)	か所	5	
夜	138	管路内面修繕工(φ150~200)	か所	1	
夜	139	管路内面修繕工(φ250~380)	か所	1	
夜	140	管路内面修繕工(φ400~450)	か所	0	
夜	141	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	0	
夜	142	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	
夜	143	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	1	
夜	144	一体型内面補修工(φ350)	か所	1	
夜	145	一体型内面補修工(φ400~450)	か所	0	
夜	146	段差修正工(φ250~300)	か所	0	
夜	147	パッカー止水工(φ200~350)	L	10.0	
夜	148	パッカー止水工(φ400~600)	L	10.0	
夜	149	突出取付管除去工(機械)	か所	0	
夜	150	モルタル除去工(機械)	か所	1	
夜	151	木根・パッキン除去工(機械)	か所	0	
夜	152	モルタル等除去工(人力)	か所	0	
夜	153	取付管口仕上工(機械)	か所	0	
夜	154	インバート・躯体等補修工(5cm未満)	m2	0.0	
夜	155	インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m2	0.0	
夜	156	目地補修工	m	0.0	
夜	157	陥没仮復旧工	m3	3.0	
夜	158	舗装復旧工	m2	5.0	
夜	159	舗装仮復旧工	m2	5.0	
夜	160	インターロッキング復旧工	m2	0.0	

手稲区下水道管路維持管理業務委託費内訳書(3)

区分	No.	工 種 名	単 位	予 定 量 数	契約単価
夜	161	掘削工	m3	0.0	
夜	162	除雪工	か所	3	
夜	163	油脂類等追跡調査工	h	2.0	
夜	164	下水道管路巡視点検工	km	1	
夜	165	ポンプ設置撤去工	か所	0	
夜	166	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	0	
夜	167	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	0	
夜	168	緊急対応準備工	h	5.0	
夜	169	交通誘導警備員A	人日	0.0	
夜	170	交通誘導警備員B	人日	7.0	
材料	201	汚水ます用蓋(共通)	個	159	
材料	202	汚水ます用上部(小型)	個	75	
材料	203	汚水ます用上部(旧型)	個	0	
材料	204	汚水ます用増強蓋(共通)	個	44	
材料	205	汚水ます用空気抜き付蓋(鉄巻き)(共通)	個	0	
材料	206	汚水ます用胴部	個	1	
材料	207	汚水ます用底部	個	1	
材料	208	汚水ます用継足管	cm	276	
材料	209	特殊汚水ます上部1	個	2	
材料	210	特殊汚水ます上部2	個	2	
材料	211	特殊汚水ます中間部	個	1	
材料	212	特殊汚水ます下部	個	2	
材料	213	特殊汚水ます底部	個	1	
材料	214	塩ビ管(φ100)	m	3.0	
材料	215	塩ビ管(φ150)	m	3.0	
材料	216	立上がり管用硬質塩ビ管(φ200)	m	2.0	
材料	217	塩ビ製公共ます鉄蓋(汚水・雨水共通)	個	3	
材料	218	塩ビます用差込継手(φ200)	個	1	
材料	219	塩ビ自在曲管(φ100 15° 30°)	個	1	
材料	220	塩ビ自在曲管(φ150 15° 30°)	個	1	
材料	221	イングレーサー(φ150×100)	個	2	
材料	222	イングレーサー(φ200×150)	個	3	
材料	223	防臭リング(φ150)	個	10	
材料	224	防臭リング(φ200)	個	5	
材料	225	防臭逆止弁(φ100)	個	3	
材料	226	防臭逆止弁(φ150)	個	3	
材料	227	断熱蓋(平受用)(二重蓋方式)	組	18	
材料	228	断熱蓋(勾配受用)	個	18	
材料	229	グレーチング鉄蓋用防臭蓋	個	2	
材料	230	宅地雨水ます用蓋	個	2	
材料	231	宅地雨水ます用上部	個	2	
材料	232	宅地雨水ます用中部	個	1	
材料	233	宅地雨水ます用継足管	cm	1	
材料	234	宅地雨水ます用下部	個	1	
材料	235	ルーズカラー(φ100)	個	1	
材料	236	ルーズカラー(φ150)	個	2	
材料	237	オイルマット	枚	20	
材料	238	油吸収材	本	5	
材料	239	SP管(φ150)	本	3	
材料	240	消毒液	本	1	
材料	241	汚水糞化粧用鉄蓋(金枠共)	組	1	
材料	242	VUキャップ(φ100)	個	2	
材料	243	VUキャップ(φ150)	個	2	
材料	244	VUキャップ(φ200)	個	1	
材料	245	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ150)	個	50	
材料	246	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ200)	個	1	
材料	247	下水道浸透ます上部(埋込ホルト込)	個	1	
材料	248	下水道浸透ます中間部	個	1	
材料	249	下水道浸透ます下部	個	1	
材料	250	下水道浸透ます用鉄蓋(T-25 ホルト込)	個	1	
材料	251	接着受口カラー(φ100)	個	1	
材料	252	接着受口カラー(φ150)	個	1	
材料	253	接着受口カラー(φ200)	個	1	
材料	254	車止め 脱着式(赤白)(W150)	基	1	
材料	255	車止め 脱着式(赤白)(W200)	基	1	
材料	256	車止め 脱着式(赤白)(W300)	基	1	