

契約単価一覧表(1)

役務名 ○○区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
001	マンホール 補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			単位限
002		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			
003		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			
004		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・はつり含む・インター再利用	1	か所			
005		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			
006		舗装5cm・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			
007		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			
008		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			
009		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			
010		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			
011		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			
012		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む	1	か所			
013		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所			
014		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装・はつり含む・RH別途	1	か所			
015		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面・はつり含む	1	か所			
016	金枠修正工 (材料費別) 1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			単位限
017		舗装3cmカラー・歩道・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
018		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
019		インター6cm・歩道・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・インター再利用	1	か所			
020		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
021		舗装5cm・表層新材・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
022		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
023		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
024		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む	1	か所			
025		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所			
026		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所			
027		舗装35cm・表層以下新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・不陸修正・舗装含む	1	か所			
028		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・インター再利用	1	か所			
029		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・舗装含む・RH別途	1	か所			
030		砂利道5cm・路盤新材	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・目地調整・路盤・路面含む	1	か所			

契約単価一覧表(2)

役務名 ○○区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
031	マンホール 舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
032		舗装3cmカラー・歩道・表層新材	〃	1	m2			
033		舗装8cm重車両・歩道・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
034		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2			
035		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2			
036		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2			
037		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
038		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
039		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2			
040		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2			
041		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2			
042		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	掘削・運搬・不陸整正・舗装含む・RH別途	1	m2			
043	マンホール 附帯工	足掛け金物据付工(ボルト型)	材料費・据付含む	1	か所			単位限
044		足掛け金物撤去工(ボルト型)	撤去	1	か所			
045		足掛け金物据付工(アンカー型・継足管用)	継足管用・材料費・据付含む	1	か所			
046		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所			
047		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所			
048		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所			
049		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所			
050		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所			
051		組立用継足管据付工(φ1000・H=150)	〃	1	か所			
052	マンホール 設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所			単位限
053		組立3号型マンホール設置	市場単価・設置深4m以下・4箇所未満	1	か所			
054		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所			
055		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所			
056		組立3号型マンホール底部工	設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所			
057		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所			
058		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所			
059		組立3号型マンホール連結工(φ450mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所			
060		組立3号型マンホール連結工(φ600mm)	〃	1	か所			

契約単価一覧表(3)
役務名 ○○区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
061	マンホール設置工	組立3号型マンホール連結工(φ800mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所			単位限	
062	マンホール撤去工	マンホール撤去工	旧Ⅰ号	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入	
063		マンホール撤去工	旧Ⅱ号 円形	1	m				
064	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	旧型上絞部Ⅰ号・Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個		—	単位限	
065		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個		—		
066		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個		—		
067		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	〃	1	個		—		
068		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組		—		
069		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組		—		
070		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組		—		
071		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組		—		
072		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組		—		
073		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組		—		
074		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組		—		
075		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組		—		
076		マンホールポンプ所用鉄蓋(枠共、□1000*750、T25)	〃	1	組		—		
077		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m 当り		—		小数第1位 (規格参照)
078		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	〃	1	m 当り		—		
079		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	Ⅰ種	1	本		—		単位限
080		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本		—		
081		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本		—		
082		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本		—		
083		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本		—		
084		組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=600)	〃	1	本		—		
085		組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=900)	〃	1	本		—		
086		組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1500)	〃	1	本		—		
087	組立マンホール用3号直立管(φ1500・H=1950)	〃	1	本		—			
088	組立マンホール用3号頂版	Φ1500×250	1	個		—			
089	調整リングH=50(鉄板巻)	通路柵Ⅰ号用・φ600	1	個		—			
090	調整リングH=100	〃	1	個		—			

契約単価一覧表(4)

役務名 ○○区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
091	マンホール 材料費	組立用調整リングH=50(鉄板巻)	φ600	1	個		—	単位限
092		組立用調整リングH=100	〃	1	個		—	
093		組立用調整リングH=150	〃	1	個		—	
094		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本		—	
095		ボルトL=250	〃	1	本		—	
096		ボルトL=300	〃	1	本		—	
097		融雪防止用断熱蓋	勾配受用・φ600mm・二重蓋方式	1	個		—	
098		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個		—	
099		シーล材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m		—	小数第1位まで 第2位四捨五入
100	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所			単位限
101		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
102		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 普通蓋	汚水柵I型・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
103		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	〃	1	か所			
104		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 普通蓋	特殊汚水柵・普通蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
105		コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 増強蓋	汚水柵I型・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
106		コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 増強蓋	〃	1	か所			
107		コンクリート製汚水柵(1.5m以下) 増強蓋	特殊汚水柵・増強蓋・取付管柵接続費 含む	1	か所			
108		塩ビ製雨水柵(1.5m以下)	塩ビ柵穴有・無共通	1	か所			
109		塩ビ製雨水柵(1.5mを超え 2.0m以下)	〃	1	か所			
110		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴無・取付管柵接続費含む	1	か所			
111		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
112		コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所			
113		コンクリート製雨水柵(0.8m以下)	雨水柵穴有・取付管柵接続費含む	1	か所			
114		コンクリート製雨水柵(1.1m以下)	〃	1	か所			
115	コンクリート製雨水柵(1.3m以下)	〃	1	か所				
116	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	汚水柵	1	か所			単位限
117		コンクリート製雨水柵	雨水柵	1	か所			
118	ます補修工	コンクリート製柵修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所			単位限
119		コンクリート製柵内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所			
120		コンクリート製柵接続費	取付管、排水設備の接続に適用	1	か所			

契約単価一覧表(5)

役務名 ○○区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
121	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
122		取付管φ150mm	〃	1	m			
123		取付管φ200mm	〃	1	m			
124		支管取付φ100mm	〃	1	か所			単位限
125		支管取付φ150mm	〃	1	か所			
126		支管取付φ200mm	〃	1	か所			
127	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
128	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
129		土留工3.5m以下	〃	1	m			
130		土留工3.5m超	〃	1	m			
131	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
132		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m			
133		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イ タ-21cm	〃	1	m			
134		路盤(路盤・凍上抑制) 排水 性舗装24cm	〃	1	m			
135		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
136		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m			
137		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m			
138		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m			
139		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m			
140		路盤(路盤・凍上抑制) 車イ タ-34cm	〃	1	m			
141	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
142		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m			
143		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
144		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m			
145		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
146		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
147		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m			
148		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m			
149		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m			
150		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m			

契約単価一覧表(6)

役務名 ○○区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
151	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
152		舗装(掘削部・影響部) 車イン タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m			
153	ます取付管材 料費	汚水柵上部(普通蓋共)	上部φ480・普通蓋φ390	1	組		—	単位限
154		汚水柵上部(増強蓋共)	上部φ480・増強蓋(鉄巻)φ390	1	組		—	
155		汚水柵継足管H=50	φ480×50	1	個		—	
156		汚水柵継足管H=100	φ480×100	1	個		—	
157		宅地雨水柵上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組		—	
158		宅地雨水柵継足管H=100	500×500×100	1	個		—	
159		下水道浸透柵用鉄蓋(T25・ ホルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組		—	
160		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個		—	
161		塩ビ自在曲管φ150mm	〃	1	個		—	
162		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個		—	
163		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個		—	
164		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個		—	
165		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個		—	
166		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個		—	
167		ルースカーφ100	φ100	1	個		—	
168		ルースカーφ150	φ150	1	個		—	
169		ルースカーφ200	φ200	1	個		—	
170		VUキャップφ100	φ100	1	個		—	
171		VUキャップφ150	φ150	1	個		—	
172		VUキャップφ200(SP管閉塞 用)	φ200	1	個		—	
173	閉塞キャップ ヒューム管用 250×150	φ250×φ150	1	個		—		
174	閉塞キャップ ヒューム管用 300×150	φ300×φ150	1	個		—		
175	ます取付管附 帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H)・型枠含む	1	か所			単位限
176		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所			
177		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所			
178		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所			
179		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所			
180		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含 む	1	m			

契約単価一覧表(7)

役務名 ○○区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
181	ます取付管附帯工	排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m			小数第1位まで第2位四捨五入
182		排水設備樹設置工	塩ビ樹・樹径150mm・材工共	1	か所			単位限
183	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			小数第1位まで第2位四捨五入
184		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m			
185		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m			
186		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m			
187		φ150~200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m			
188		φ250~350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m			
189		φ400~450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m			
190		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m			
191		φ250~350mm(塩ビ管)	〃	1	m			
192		φ400~450mm(塩ビ管)	〃	1	m			
193		φ500~600mm(塩ビ管)	〃	1	m			
194		本管撤去工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1	1	m		
195	φ250~350mm(RC管)		〃	1	m			
196	φ400~450mm(RC管)		〃	1	m			
197	φ500~600mm(RC管)		〃	1	m			
198	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m			小数第1位まで第2位四捨五入
199		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m			
200		開削工 H=3.5m超	〃	1	m			
201	本管土留工	土留工H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m			小数第1位まで第2位四捨五入
202		土留工H=3.5m以下	〃	1	m			
203		土留工H=3.5m超	〃	1	m			
204	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			小数第1位まで第2位四捨五入
205		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m			
206		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イタ-21cm	〃	1	m			
207		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m			
208		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			
209		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m			
210		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m			

契約単価一覧表(8)

役務名 ○○区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
212		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m			
213		路盤(路盤・凍上抑制) 車イン タ-34cm	〃	1	m			
214	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
215		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラ-	〃	1	m			
216		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m			
217		舗装(掘削部・影響部) 歩イ タ-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・積込・運 搬・不陸整正含む	1	m			
218		舗装(掘削部・影響部) 排水 性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
219		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m			
220		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m			
221		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m			
222		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m			
223		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m			
224		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m			
225	舗装(掘削部・影響部) 車イ タ-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積 込・運搬・不陸整正含む	1	m				
226	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H)・型枠・RC管に適用	1	か所			単位限
227		本管接続防護工 φ400まで	〃	1	か所			
228		本管接続防護工 φ600まで	〃	1	か所			
229		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所			
230		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所			
231		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相 当	1	か所			
232		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相 当	1	か所			
233	本管材料費	サトル型継手(リフ管用)φ150 ～φ200	マンホール用	1	個		—	単位限
234		サトル型継手(リフ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個		—	
235		サトル型継手(リフ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—	
236		サトル型継手(塩ビ管用)φ150 ～φ200	〃	1	個		—	
237		サトル型継手(塩ビ管用)φ250 ～φ350	〃	1	個		—	
238		サトル型継手(塩ビ管用)φ400 ～φ450	〃	1	個		—	
239		サトル型継手(塩ビ管用)φ500 ～φ600	〃	1	個		—	
240	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入

契約単価一覧表(9)

役務名 ○○区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
241	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入	
242		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m				
243		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m				
244		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む		1	か所			単位限
245		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)		1	m3		—	小数第2位まで 第3位四捨五入
246		区画線 実線15cm	溶融式		1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
247		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動		1	m			
248		区画線 ゼブラ45cm	〃		1	m			
249		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	〃		1	m			
250		自転車走行マーク	常温式(水性)・手動		1	式			単位限
251		樹脂系すべり止め舗装工 (矢羽根)	0.62m2/箇所 青 RPN-602		1	か所			
252		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白) 非リブ式		1	式			
253		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入
254		3型縁石設置撤去工	〃		1	m			
255		3型低下縁石設置撤去工	〃		1	m			
256		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
257		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m			
258		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m			
259		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃		1	m			
260		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む		1	m			単位限
261		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ベース板含む		1	m			
262		2型道路雨水樹設置撤去工	再利用・撤去・設置含む		1	基			小数第1位まで 第2位四捨五入
263		U型側溝設置撤去工	〃		1	m			
264		皿型・L型側溝設置撤去工	〃		1	m			
265		点字ブロック設置撤去工	〃		1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
266		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む		1	m2			
267		点字シート	材工共 小規模 最低保証0.9m2		1	m2			
268	インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む		1	m2				
269	インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む		1	m2			単位限	
270	インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む		1	m2				

契約単価一覧表(10)

役務名 ○○区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
271	共通附帯工	インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・上層路盤再生含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
272		コンクリート取壊工(有筋)	取壊し	1	m3				
273		コンクリート取壊工(無筋)	〃	1	m3				
274		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式			単位限	
275		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式				
276		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	〃	1	式				
277		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式				
278		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式				
279		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式				
280		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	〃	1	式				
281		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	〃	1	式				
282		生コン深夜割増額	一回の打設量20m3以下(20:00~5:00)	1	日	—			
283		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3				小数第2位まで 第3位四捨五入
284		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3				
285		モルタル工	モルタル練工・高炉1:2	1	m3				
286		コンクリート工	生コン(C-4-H)・小型構造物	1	m3				
287		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2				
288		鋼材切断費	切断手間	1	m			小数第1位まで 第2位四捨五入	
289		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
290		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2				
291		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h			0.5単位	
292		人力除雪工	普通作業員	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入	
293		除雪工	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3	1	m2				
294		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2				
295		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3				
296		ダンプ排出除雪工 ホイールローダ	ホイールローダ・山積1.3~1.4m3・10tダンプ	1	m3				
297		運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t			
298			アスファルト殻処理(RH入)	〃	1	t		—	
299	コンクリート塊運搬処理(有筋)		運搬・処理費含む	1	t				
300	コンクリート塊運搬処理(無筋)		〃	1	t				

契約単価一覧表(11)

役務名 ○○区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
301	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t		—	小数第2位まで 第3位四捨五入
302		陶管処理費	処理費(埋立て)・循環促進税相当額含む	1	t		—	
303		泥水処理費	処理費含む	1	t		—	
304		不凍液処分費	処理費(ペール缶20L)・循環促進税相当額含む	1	缶		—	単位限
305		塩ビ殻処理費	処理費・循環促進税相当額含む	1	t		—	小数第2位まで 第3位四捨五入
306		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回		—	単位限
307		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	〃	1	回		—	
308		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	泥水・塩ビ殻・陶管の運搬に適用	1	回		—	
309	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
310		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・掘削(すき取り)・積込・運搬含む	1	m2			
311		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所			単位限
312		水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所			
313		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
314		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2			
315		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2			
316		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式		—	単位限
317		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式		—	
318		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式		—	
319		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t		—	小数第2位まで 第3位四捨五入
320		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所			単位限
321		交通誘導警備員A 交替要員無し	実働8時間	1	人日			
322		交通誘導警備員B 交替要員無し	〃	1	人日			
323	準備費	試掘工	積込・運搬・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	か所			単位限
324		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所		—	
325		道路中心標引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所		—	
326	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3			小数第2位まで 第3位四捨五入
327		掘削(0.28m3バックホウ)	〃	1	m3			
328		掘削(0.45m3バックホウ)	〃	1	m3			
329		掘削(人力)	人力床掘	1	m3			
330		発生土運搬(2tダンフ)	機械積込・運搬・ダンフトラック	1	m3			

契約単価一覧表(12)

役務名 ○○区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取	
						昼間	夜間		
331	基本単価	発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3			小数第2位まで 第3位四捨五入	
332		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3				
333		埋戻し(0.28m3・購入砂)	バックホウ投入	1	m3				
334		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3				
335		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3				
336		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3				
337		下水道人孔修正工	無収縮モルタル有		1	か所			単位限
338		マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去		1	組			
339		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付		1	組			
340		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ(高強度,高流動性)		1	m3			小数第3位まで 第4位四捨五入
341		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下		1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
342		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部		1	m2			
343		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下		1	m2			
344		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下		1	m2			
345		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下		1	m2			
346		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下		1	m2			
347		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3			
348		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3			
349		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック		1	m3			
350		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石		1	m3			
351		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ		1	m2			
352		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材		1	m2			
353		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%		1	m2			
354		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2			
355		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材		1	m2			
356		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材		1	m2			
357		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生		1	m2			
358		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2			
359		舗装復旧工15cm	〃		1	m2			
360		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層再生・上層路盤再生		1	m2			

契約単価一覧表(13)
役務名 ○○区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	契約単価 (税抜額)(円)		数量の位取
						昼間	夜間	
361	基本単価	舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層再生・基層再生・上層路盤再生	1	m2			小数第2位まで 第3位四捨五入
362		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層新材・基層新材・上層路盤新材	1	m2			
363		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層新材・中間層新材・基層新材・上層路盤再生・RH別途	1	m2			
364	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共 交通誘導員含む 断熱蓋のみの作業に適用	1	か所			単位限
365		断熱蓋設置(勾配受)	〃	1	か所			
366		断熱蓋設置(機能強化)	〃	1	か所			
367		断熱蓋確認	交通誘導員含む 断熱蓋のみの作業に適用	1	か所			