

# 予 定 数 量

## 北区下水道管路緊急補修業務

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	摘 要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	60	第1号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	84	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	3	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	823	第4号内訳書

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

第1号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
102	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 普通蓋	か所	6
116	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	6
118	昼	ます補修工	コンクリート製柵修正工	か所	54
119	昼	ます補修工	コンクリート製柵内修繕工	か所	54
120	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	54
122	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	330.0
125	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	60
127	昼	ます取付管土工	開削工	m	330.0
128	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	231.0
131	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	82.5
136	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	247.5
141	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	82.5
147	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	274.5
153	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部(普通蓋共)	組	16
154	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部(増強蓋共)	組	38
161	昼	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	個	54
165	昼	ます取付管材料費	インクリザ-φ200×φ150	個	12
240	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	1548.0
246	昼	共通附帯工	区画線 実線15cm	m	102.6
254	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	48.0
297	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	102.00
299	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	18.00
303	昼	運搬処理工	泥水処理費	t	7.74
308	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	回	54
322	昼	仮設工	交通誘導警備員B 交替要員無し	人日	180

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 北区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書 (マンホール補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単 位	数 量
007	昼	マンホール補修工(材料費別) 2.0m×2.0m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材	か所	84
036	昼	マンホール舗装補修工	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	m2	8.44
043	昼	マンホール附帯工	足掛け金物据付工(ボルト型)	か所	76
044	昼	マンホール附帯工	足掛け金物撤去工(ボルト型)	か所	3
048	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ1000・H=100)	か所	84
064	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ900*600共通)	個	84
069	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	組	84
089	昼	マンホール材料費	調整リング H=50(鉄板巻)	個	67
094	昼	マンホール材料費	ボルトL=200	本	252
097	昼	マンホール材料費	融雪防止用断熱蓋	個	67
240	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	840.0
246	昼	共通附帯工	区画線 実線15cm	m	25.2
297	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	56.28
299	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	22.68
303	昼	運搬処理工	泥水処理費	t	4.20
306	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	回	8
308	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	回	8
322	昼	仮設工	交通誘導警備員B 交替要員無し	人日	126

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。



