

予 定 数 量

豊平区下水道管路緊急補修業務

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	摘 要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	48	第1号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	81	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	2	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	645	第4号内訳書

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

第1号内訳書（ます取付管補修業務）

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
102	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 普通蓋	か所	2
116	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	2
118	昼	ます補修工	コンクリート製柵修正工	か所	5
119	昼	ます補修工	コンクリート製柵内修繕工	か所	12
120	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	12
122	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	192.0
125	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	41
127	昼	ます取付管土工	開削工	m	240.0
128	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	120.0
131	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	108.3
136	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	131.7
141	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	108.3
147	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	131.7
153	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部(普通蓋共)	組	1
154	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部(増強蓋共)	組	4
161	昼	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	個	11
165	昼	ます取付管材料費	インクリザ-φ200×φ150	個	7
240	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	963.8
246	昼	共通附帯工	区画線 実線15cm	m	3.7
254	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	46.4
297	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	56.75
299	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	7.05
303	昼	運搬処理工	泥水処理費	t	4.82
308	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	回	48
322	昼	仮設工	交通誘導警備員B 交替要員無し	人日	144

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書(マンホール補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単 位	数 量
006	昼	マンホール補修工(材料費別) 2.0m×2.0m	舗装5cm・表層新材・路盤新材	か所	81
035	昼	マンホール舗装補修工	舗装5cm・表層新材	m ²	17.00
043	昼	マンホール附帯工	足掛け金物据付工(ボルト型)	か所	10
044	昼	マンホール附帯工	足掛け金物撤去工(ボルト型)	か所	2
048	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ1000・H=100)	か所	1
064	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ 900*600共通)	個	81
069	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	組	81
089	昼	マンホール材料費	調整リング H=50(鉄板巻)	個	81
094	昼	マンホール材料費	ボルトL=200	本	243
097	昼	マンホール材料費	融雪防止用断熱蓋	個	23
240	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	648.0
246	昼	共通附帯工	区画線 実線15cm	m	3.2
297	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	57.08
299	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	21.79
303	昼	運搬処理工	泥水処理費	t	3.60
306	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センター へ運搬)	回	7
308	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	回	7
322	昼	仮設工	交通誘導警備員B 交替要員無し	人日	120

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

第3号内訳書（本管補修業務）

No.	昼夜	工種	形質	単位	数量
184	昼	本管布設工	φ250～350mm(RC管)	m	8.0
198	昼	本管土工	開削工 H=2.0m以下	m	10.0
201	昼	本管土留工	土留工H=2.0m以下	m	10.0
209	昼	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	10.0
219	昼	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 5cm	m	11.8
226	昼	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	か所	4
240	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	58.4
297	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	1.36
299	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	1.31
303	昼	運搬処理工	泥水処理費	t	0.29
308	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管)	回	2
322	昼	仮設工	交通誘導警備員B 交替要員無し	人日	8

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

第4号内訳書(断熱蓋設置業務)

No.	昼夜	工種	形質	単位	数量
364	昼	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	か所	565
365	昼	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(勾配受)	か所	80

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。