

予 定 数 量

南区下水道管路緊急補修業務

| 工 種 | 種 別 | 細 目 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|------------|---------------|-----|-----|-----|--------|
| 管 路 施設工 | | | | | |
| | | | | | |
| | ます取付管 補修業務 | | か所 | 18 | 第1号内訳書 |
| | マンホール 補修業務 | | か所 | 80 | 第2号内訳書 |
| | 本 管 補修業務 | | か所 | 2 | 第3号内訳書 |
| | 断熱蓋 設置業務 | | か所 | 644 | 第4号内訳書 |

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

第1号内訳書（ます取付管補修業務）

| No. | 昼夜 | 工種 | 形質 | 単位 | 数量 |
|-----|----|------------|--------------------|----|-------|
| 100 | 昼 | ます設置工 | 塩ビ製汚水柵(1.5m以下) | か所 | 1 |
| 116 | 昼 | ます撤去工 | コンクリート製汚水柵 | か所 | 1 |
| 122 | 昼 | 取付管工 | 取付管φ150mm | m | 83.0 |
| 127 | 昼 | ます取付管土工 | 開削工 | m | 101.0 |
| 128 | 昼 | ます取付管土留工 | 土留工2.0m以下 | m | 39.3 |
| 131 | 昼 | ます取付管路盤復旧工 | 路盤(路盤・凍上抑制) 27cm | m | 17.5 |
| 136 | 昼 | ます取付管路盤復旧工 | 路盤(路盤・凍上抑制) 40cm | m | 65.5 |
| 141 | 昼 | ます取付管舗装復旧工 | 舗装(掘削部・影響部) 3cm | m | 16.1 |
| 147 | 昼 | ます取付管舗装復旧工 | 舗装(掘削部・影響部) 8cm | m | 65.5 |
| 161 | 昼 | ます取付管材料費 | 塩ビ自在曲管φ150mm | 個 | 36 |
| 165 | 昼 | ます取付管材料費 | インクリザ-φ200×φ150 | 個 | 7 |
| 240 | 昼 | 共通附帯工 | 舗装版切断 15cm以下 | m | 406.8 |
| 255 | 昼 | 共通附帯工 | 3型低下縁石設置撤去工 | m | 6.4 |
| 297 | 昼 | 運搬処理工 | アスファルト殻処理 | t | 83.50 |
| 299 | 昼 | 運搬処理工 | コンクリート塊運搬処理(有筋) | t | 0.37 |
| 303 | 昼 | 運搬処理工 | 泥水処理費 | t | 2.03 |
| 308 | 昼 | 運搬処理工 | 現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管) | 回 | 5 |
| 322 | 昼 | 仮設工 | 交通誘導警備員B 交替要員無し | 人日 | 54 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書(マンホール補修業務)

| No. | 昼夜 | 工種 | 形質 | 単位 | 数量 |
|-----|----|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|
| 006 | 昼 | マンホール補修工(材料費別) 2.0m×2.0m | 舗装5cm・表層新材・路盤新材 | か所 | 80 |
| 036 | 昼 | マンホール舗装補修工 | 舗装8cm・表層新材・上層路盤再生 | m ² | 289.60 |
| 043 | 昼 | マンホール附帯工 | 足掛け金物据付工(ボルト型) | か所 | 11 |
| 044 | 昼 | マンホール附帯工 | 足掛け金物撤去工(ボルト型) | か所 | 9 |
| 048 | 昼 | マンホール附帯工 | 継足管据付工(φ1000・H=100) | か所 | 2 |
| 053 | 昼 | マンホール設置工 | 組立3号型マンホール設置 | か所 | 1 |
| 056 | 昼 | マンホール設置工 | 組立3号型マンホール底部工 | か所 | 1 |
| 059 | 昼 | マンホール設置工 | 組立3号型マンホール連結工(φ450mm) | か所 | 1 |
| 060 | 昼 | マンホール設置工 | 組立3号型マンホール連結工(φ600mm) | か所 | 1 |
| 061 | 昼 | マンホール設置工 | 組立3号型マンホール連結工(φ800mm) | か所 | 1 |
| 064 | 昼 | マンホール材料費 | 修繕用上絞部ブロック(φ1000*600・φ 900*600共通) | 個 | 55 |
| 067 | 昼 | マンホール材料費 | 組立用上絞部ブロック(φ1200*600) | 個 | 1 |
| 069 | 昼 | マンホール材料費 | 鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通) | 組 | 55 |
| 087 | 昼 | マンホール材料費 | 組立マンホール用3号直立管(φ1500・ H=1950) | 本 | 1 |
| 088 | 昼 | マンホール材料費 | 組立マンホール用3号頂版 | 個 | 1 |
| 089 | 昼 | マンホール材料費 | 調整リング H=50(鉄板巻) | 個 | 56 |
| 091 | 昼 | マンホール材料費 | 組立用調整リング H=50(鉄板巻) | 個 | 1 |
| 094 | 昼 | マンホール材料費 | ボルトL=200 | 本 | 240 |
| 240 | 昼 | 共通附帯工 | 舗装版切断 15cm以下 | m | 640.0 |
| 297 | 昼 | 運搬処理工 | アスファルト殻処理 | t | 33.12 |
| 299 | 昼 | 運搬処理工 | コンクリート塊運搬処理(有筋) | t | 21.52 |
| 303 | 昼 | 運搬処理工 | 泥水処理費 | t | 3.20 |
| 306 | 昼 | 運搬処理工 | 現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センター へ運搬) | 回 | 7 |
| 308 | 昼 | 運搬処理工 | 現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻・陶管) | 回 | 7 |
| 322 | 昼 | 仮設工 | 交通誘導警備員B 交替要員無し | 人日 | 120 |

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

